

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Philippin Plattenbeläge AG 9535 Wilen b. Wil +41 71 898 88 98	P A	Baschti Keramik GmbH 9630 Wattwil +41 79 388 05 11	P A	El-ba AG 8604 Volketswil +41 44 908 40 60	P A
645		Plattenbeläge										
	100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand										
	110	Baustelleneinrichtung, leichte Arbeitsgerüste, Etappierungen										
	111	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die										
	.100	Als Globale.										
	.101	Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118.										
	--		A	0.500	gl	A	50.00	A	100.00	A	375.00	A
	120	Vorbereitungsarbeiten										
	121	Prüfen des Untergrunds.										
	.100	Messen der Feuchtigkeit.										
	.101	02 Mit CM-Methode. 2 Standorte pro Geschoss inkl. Prüfbericht.										
	--		A	2.000	St	A	160.00	A	200.00	A	0.00	A
	124	Schützen von bestehenden Bauteilen.										
	.001	01 Schützen von Bauwerks- und Bauteilen mit Klebeband, Papierstreifen, Karton, Kunststoffolie oder dgl. 09 LE = pauschal										
	--		A	0.500	LE	A	100.00	A	50.00	A	250.00	A
	130	Untergrund										
	131	Untergrund vorbereiten.										
	.100	Oberflächen reinigen.										
	.101	01 Untergrund neuer Unterlagsboden 09 LE = m2. 11 Geschosse: EG und OG										
	--		A	270.000	LE	A	540.00	A	810.00	A	540.00	A
	132	Untergrund vorbehandeln.										
	.100	Grundierungen, Vorbeschichtungen.										
	.101	01 Untergrund neuer Unterlagsboden 11 LE = m2. 13 Geschosse: EG und OG										
	--		A	270.000	LE	A	1'620.00	A	1'080.00	A	945.00	A
	140	Ausgleichsschichten										
	141	Spachtelarbeiten.										
	.100	Nach Ausmass.										
	.101	01 Untergrund Unterlagsboden 02 Material Ultraflex S2 Quick. Hochwertiger, zementärer, schnell erhärtender, standfester Klebemörtel mit hoher Verformbarkeit. 04 Schichtdicke mm 5-15 06 Böden. 11 LE = m2. 13 Geschosse: EG und OG										
	--		A	270.000	LE	A	2'160.00	A	5'400.00	A	5'400.00	A
	150	Trennschichten, Abdichtungen, Belagsträger, Dämmungen und										
	151	Trennschichten als Entkopplung einbauen.										
	.001	02 Entkopplungsmatte auf Treppe Untergrund EG ins OG: Metalltreppe Antritt Gerade Stufen. 13 LE = St.										
	--		A	1.000	LE	A	1'040.00	A	60.00	A	38.00	A
	152	Verbundabdichtungen einbauen.										
	.100	Flächen.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Philippin Plattenbeläge AG 9535 Wilen b. Wil +41 71 898 88 98	P A	Baschti Keramik GmbH 9630 Wattwil +41 79 388 05 11	P A	El-ba AG 8604 Volketswil +41 44 908 40 60	P A
	.101	01 Material PCI Lastogum oder gleichwertig 06 Untergrund Unterlagsboden inkl. Aufbordnung von 10cm 09 Böden. 14 LE = m2. 16 EG 04 Küche/Drive, 08 Anlieferung, 11 Abwaschen, 12 Multiplex (pink schraffiert markiert) siehe Bodenbelägeplan EG Lieferung und Montage --	A	134.000	LE	A	10'720.00	A	9'380.00	A	6'164.00	A
	.200	Anschlüsse.										
	.250	Bodenablaufmanschetten.										
	.251	01 Entkopplung und Abdichtungen kombiniert Bodenablauf-Durchmesser mm 70-100 --	A	8.000	St	A	400.00	A	120.00	A	200.00	A
180		Arbeiten nach Aufwand										
181		Arbeiten nach Aufwand.										
	.100	Arbeitszeit und Zulagen.										
	.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.										
	.114	Plattenleger. --	A	17.000	h	A	1'666.00	A	1'700.00	A	1'836.00	A
	.116	Hilfsplattenleger. --	A	17.000	h	A	1'156.00	A	1'275.00	A	1'666.00	A
	.801	03 Nach Regieansatz Kostenschätzung Fr. 2500 08 LE = St. 09 Annahme für unvorhergesehene Arbeit. Diese Positionen (181.114; 181.116 und 181.801) müssen vom Bauleiter durch einen Regierapport freigegeben werden und können nicht einfach in Rechnung gestellt werden. --	A	1.000	LE	F	2'500.00	F	2'500.00	F	2'500.00	F
300		Bodenbeläge										
320		Keramik, Gruppe B, trockengepresst										
321		Bodenbeläge Gruppe B I a. Keramikplatten trockengepresst,										

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	17.07.2026
MCD_239	281.6 - Bodenbeläge: Plattenarbeiten	LV	28160
	Positionenvergleich	Seite	3

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Philippin Plattenbeläge AG 9535 Wilen b. Wil +41 71 898 88 98	P A	Baschti Keramik GmbH 9630 Wattwil +41 79 388 05 11	P A	El-ba AG 8604 Volketswil +41 44 908 40 60	P A
	.801	01 Cipa Gres, Graniti Elba Oberfläche Star R12/A+B+ C/F/V1 Farbton RAL 8014 d mm 12 Untergrund neuer Unterlagsboden. Siehe Position 141.101 Dünnbett d mm 4 Verlegeart parallel mit Schnellkleber (Gastroküchen- Bereich geeignet) Fugen b mm 3; Unbedingt Fugenkreuze verwenden. Fugenmörtel Mapei Keracolor Nr. 114 Inklusive notwendige Schnitte (Hand- oder Maschinenschnitte), Rechtwinklige oder schräge Schnitte EG 02 Counter, 03 Schichtleiter, 04 Küche/Drive, 06 Lager, 07 Material und Lager, 08 Anlieferung, 11 Abwaschen, 12 Multiplex OG 102 Zirkulation Treppen, 103 Zirkulation, 104 Boiler/Technik, 105 Crew room, 106 Gard. Damen, 107 Dusche, 108 Gard. Herren, 109 Büro/Server Lieferung und Montage - -	A	270.000	m²	A	26'460.00	A	27'000.00	A	31'050.00	A
	.802	01 Marke, Typ Nach Designkonzept vom Kunden, Argenta Ceramica Basalto Ceniza (alt. Casalgrande Padana Caprera Petre di Sardegna) Unglasiert. Farbton Grau Abmessung mm 400x400 Untergrund neuer Unterlagsboden. Dünnbett d mm 4 Verlegeart gem. Bodenpläne, Kreuzfuge & Englisch Bodenplan EG Fugen b mm 3; Unbedingt Fugenkreuze verwenden. Fugen, Farbton Nach Designkonzept vom Kunden, Mapei Kerakolor 114 (grau) Einsatzort: Kunden-Zugängliche Flächen Inklusive notwendige Schnitte (Hand- oder Maschinenschnitte), Rechtwinklige oder schräge Schnitte Siehe Bodenplan EG Nach Designkonzept vom Kunden EG 01 Lobby/Restaurant, 13 WC Herren, 14 WC Damen, 15 Vorplatz WC, 16 IV WC Lieferung und Montage - -	A	190.000	m²	A	17'480.00	A	22'800.00	A	21'850.00	A
370		Bodenbeläge										
371		Bodenbeläge.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Philippin Plattenbeläge AG 9535 Wilen b. Wil +41 71 898 88 98	P A	Baschti Keramik GmbH 9630 Wattwil +41 79 388 05 11	P A	El-ba AG 8604 Volketswil +41 44 908 40 60	P A
	.001	02 Schmutzschleuse Davero Objekta Junior Masse: 1200x1400mm Gehöhe Schlütterschiene Aluminium Profil in "L" ca. 11m Material Scheuerflor B1/Q1, verrottungsfest und feuerresistent Farbton Anthrazit d mm 12 41 LE = m2. 43 EG 01 Lobby/ Restaurant, bei den Eingängen - 2 St										
		Lieferung und Montage										
	--		A	3.000	LE	A	4'200.00	A	180.00	A	5'400.00	A
700		Nebenarbeiten										
750		Fugenabdichtungen										
751		Fugen ausbilden und elastisch abdichten, inkl. Reinigung und										
	.001	02 Silikonfuge Farbton anthrazit										
		EG 02 Counter, Türe 15 Vorplatz WC (gelb markiert) Siehe Bodenbelägeplan EG										
		Lieferung und Montage										
	--		A	6.000	m	A	54.00	A	90.00	A	72.00	A
770		Abdeckarbeiten										
771		Fertige Beläge schützen.										
	.200	Böden.										
	.281	01 Abdeckmaterial Floorliner Inkl. Entfernen und Abtransportieren nach Arbeitsbeendigung. Überlappen und miteinander verkleben. inkl. Treppenstufen										
	--		A	300.000	m²	A	1'800.00	A	600.00	A	1'050.00	A
	.300	Treppen. Ausmass: Anzahl Stufen x Stufenbreite (Treppen -										
	.301	01 Abdeckmaterial Floorliner Befestigungsart verklebt Inkl. Entfernen und Abtransportieren nach Arbeitsbeendigung.										
	--		A	20.000	m	A	160.00	A	60.00	A	70.00	A
800		Mehrleistungen										
810		Andere Ausführungen										
811		Mehrleistungen für besondere Verlegearten.										
	.300	Für Beläge im Gefälle.										
	.381	10 Gefälle im Dickbett. LE = St Bei Bodenabläufe im Küchenbereich und Nebenräume. Annahme										
	--		A	8.000	LE	A	400.00	A	960.00	A	0.00	A
813		Mehrleistungen für Mörtel und Bewehrungen.										
	.100	Bei Wand- und Bodenbelägen.										
	.160	Für andere Fugenmörtel.										
	.161	02 Bodenbeläge. 08 Epoxidharz-Fugenmörtel. 10 Bei Küche und Nebenräume (02 Counter, 04 Küche/Drive, 08 Anlieferung, 11 Abwaschen und 12 Multiplex) Schnelltrockend und rasch begehbar innert. 24h. Ergänzend zur Pos. 321.801										
	--		A	140.000	m²	A	7'000.00	A	5'600.00	A	9'100.00	A
850		Ausschnitte, Schnitte und Gehrungen bei Belägen										
851		Mehrleistungen für runde oder eckige Ausschnitte.										
	.003	01 Bei Bodenbelägen. Durchmesser bis mm 50. Annahme										
	--		A	25.000	St	A	125.00	A	125.00	A	0.00	A
890		Arbeitszeiten										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Philippin Plattenbeläge AG 9535 Wilen b. Wil +41 71 898 88 98	P A	Baschti Keramik GmbH 9630 Wattwil +41 79 388 05 11	P A	El-ba AG 8604 Volketswil +41 44 908 40 60	P A
	891	Zuschlag Arbeitszeiten nach Notwendigkeit bei allfälligen Verzügen durch Fremdgewerke										
	.901	01 Zuschlag für Nachtarbeit: 23:00 - 06:00										
		--	A	17.000	h	A	1'666.00	A	3'400.00	A	1'836.00	A
	.902	01 Zuschlag für Samstagsarbeit										
		--	A	17.000	h	A	416.50	A	2'550.00	A	0.00	A
	.903	01 Zuschlag für Sonntagsarbeit										
		--	A	17.000	h	A	1'666.00	A	3'400.00	A	1'836.00	A