

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil

06.05.2026
Seite 1/32

Ausschreibung und Angebot Nr. 21100

Bauvorhaben **Neubau McDonalds, Wattwil**

Datum 06.05.2026
Projekt MCD_239

Bauherrschaft McDonald's Suisse Restaurants Sàrl
direction générale Suisse
rue de Morges 23
1023 Crissier
Tel. +41 21 631 11 11

BKP 211 Baumeisterarbeiten + Baugrube

Eingabesumme Netto Fr. 2'473'549.10 inkl. MWST

Eingabetermin: 20.05.2026
Preisstand: Preise fest bis Bauvollendung
Arbeitsbeginn: Juli 2026

Sachbearbeiter: Eric Christinger
E-Mail: christinger@bauinnovation.ch

Name: Oberhäsli Bau AG

Strasse: Hinterdorfstrasse 21

PLZ, Ort: 9607 Mosnang

Telefon: 071 982 88 66

Fax: --

Sachbearbeiter: R. Wohlgensinger

Ort, Datum Mosnang, 20.05.2026

Unterschrift:

Oberhäsli Bau AG
Bauunternehmung
9607 Mosnang
Tel. 071 982 88 66
www.oberhaenslibau.ch

Ausschreibung und Angebot Nr. 21100

Konditionen

			Eingabe		Revidiert
Brutto		Fr.	2'323'354.85	Fr.	
Rabatt	%	Fr.		Fr.	
Skonto	%	Fr.		Fr.	
Zwischentotal		Fr.	2'323'354.85	Fr.	
Allg. Abzüge	1.50%	Fr.	-34'850.30	Fr.	
Baureklametafel		Fr.	-300.00	Fr.	
Zwischentotal		Fr.	2'288'204.55	Fr.	
Mehrwertsteuer	8.10%	Fr.	185'344.55	Fr.	
Total Netto		Fr.	2'473'549.10	Fr.	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil

06.05.2026
3/32

Seite

Angaben des Unternehmers

Unternehmer	Name	Oberhäsli Bau AG
	Strasse / Nr.	Hinterdorfstrasse 21
	PLZ / Ort	9607 Mosnang
	Telefon	071.982.88.66
	Sachbearbeiter	R. Wohlgensinger
	Anzahl Mitarbeiter	80
Bankverbindung	Name	Raiffeisenbank unt. Toggenburg
	PC Nr.	
	Bank Nr.	RAIFCH22XXX
	IBAN	CH63 3080 8005 9275 1252 8
Versicherung	Haftpflichtversicherung. Der Unternehmer ist gegenüber Dritten für folgende Leistungen versichert.	
	Name Versicherung	Zürich Versicherungen AG
	Police-Nr.	15.847.461
	Bei Todesfall oder Körperverletzung	
	Pro Person Fr.	10 Mio.
	Bei Sachschaden	
	Pro Schadenereignis	10 Mio.
	Selbstbehalt	10 Mio.
Regiearbeiten Ansätze	Vorarbeiter	CHF/h 101.95
	Facharbeiter	CHF/h 88.55
	Spezialist/Kundenmaurer	CHF/h 77
	Hilfsarbeiter	CHF/h 45
Zuschläge Nacharbeit	Montag bis Freitag, 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr	
	Lohnzuschlag ...50...% bis 1 Woche, ...25...% über 1 Woche.	
Samstagsarbeit	Samstag, 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr	
	Lohnzuschlag ...25...%	
Sonntagsarbeit	Samstag, 17:00 Uhr bis Montag 06:00 Uhr	
	Lohnzuschlag ...100...%	

Inventar
Kleingeräte sind in den Lohnansätzen enthalten.
Spezialgeräte

.....	CHF/h	
.....		
.....	CHF/h	
.....		
.....	CHF/h	
.....		

Beilage 1: Allgemeine Bedingungen McDonald's



DEVELOPMENT

Allgemeine Bedingungen

VERTRAGSGRUNDLAGEN UND DEREN RANGORDNUNG - BAULEISTUNGEN -
--

1. VERTRAGSGRUNDLAGEN

Dem Vertrag liege zugrunde:

1.1 Durch das Bauobjekt bedingte besondere Bestimmungen

1.2 Der Wortlaut des Werkvertrages

Nr. vom
BKP
- Pläne gem. Liste inkl. Terminplan

1.3 Allgemeine Bedingungen / Bauleistungen / McDonald's

1.4 Liefer- und Leistungsumfang wie im Angebot
Nr. vom spezifiziert.

1.5 Die einschlägigen Bestimmungen aus ZGB und OR

1.6 Die Bestimmungen und Richtlinien der SUVA resp. die geltenden Erordnungen des Bundes über Unfallverhütung.

1.7 Die SIA - Norm 118 allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten resp. der allgemeine Bedingungen McDonald's betr. Bauleistungen die in Punkt 1.3 ranghöher und übergeordnet festgelegt sind.

Die Vertragsgrundlagen gelten in der vorstehenden Reihenfolge soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Vertrags- und Lieferbedingungen des Auftragnehmers werden nicht anerkannt.

McDonald's Suisse Development Sàrl

**INHALTSVERZEICHNIS ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
BAULEISTUNGEN**

	Seite
1. Erklärung des Unternehmers	7
2. Bewerbungsbedingungen	8/9
3. Ausschreibungsunterlagen und Vergebung	9/10
4. Leistungsumfang	11
5. Vergütung	11/12
6. Zahlungsbedingungen	12/13
7. Abnahme	13/14
8. Garantiefrist	14
9. Untergang des Werkes	14
10. Haftpflichtversicherung	14/15
11. Bauwesen- / Montageversicherung	15
12. Ausführungsfristen	15/16/17
13. Ergänzungsbestimmungen	17/18
14. Erfüllungsort / Rechtswirksamkeit	18
15. Bauleitungen des Auftraggebers	18/19
16. Ausführung	19/20
17. Abrechnung	20/21
18. Arbeitszeit	21/22
19. Baubesprechungen	22
20. Bausteleneinrichtung	22
21. Baureinigung / Ordnung	23
22. Baugerüste	23
23. Baustellensicherheit	23
24. Gebäudeschäden	23
25. Lärm	23/24
26. Parkplätze	24

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN BAULEISTUNGEN

1. ERKLÄRUNG DES UNTERNEHMERS

- 1.1 Wir bieten die in dem beiliegenden Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an.
- 1.2 Wir bestätigen, uns durch Besichtigung des Baugeländes von den örtlichen Schwierigkeiten sowie über Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen ausreichend unterrichtet zu haben.
- 1.3 Wir bestätigen ferner, die Unterlagen der Ausschreibung überprüft und für richtig befunden und, soweit erforderlich, durch besonderen Nachtrag ergänzt zu haben.
- 1.4 An diese Offerte halten wir uns 18 Monate gebunden. Nachfristen können vereinbart werden.
- 1.5 Wir erkennen die Ausschreibungsbedingungen durch nachstehende Unterschrift an:

.....
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters

2. BEWERBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE VERGEBUNG VON BAULEISTUNGEN

- 2.1 Die Ausschreibung ist beschränkt; der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. Der Bauherr kann den Auftrag freihändig, ganz, teilweise oder in Losen vergeben.
- 2.2 Das Angebot ist für den Bauherrn kostenlos.
- 2.3 Für die Offerte sind die übersandte Angebotserklärungen und die übersandte Leistungsbeschreibung zu verwenden. Die Offerte ist 2-fach einzureichen. Die Preise sind mit der MWSt zu bilden und anzubieten.
- 2.4 Enthalten die Ausschreibungsbedingungen Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen, so hat der Bieter in einer Beilage zum Angebot anzugeben, auf welchen Annahmen sein Angebotspreis beruht.
- 2.5 Die auftraggebende Stelle kann von den Bietern, deren Angeboten in die engere Wahl kommen, verlangen, dass sie die Preisermittlung (Kalkulation) vorlegen. Für die Preisermittlung sind möglichst die gebräuchlichen Vordrucke zu verwenden. Die Preisermittlung des Bieters, der den Zuschlag erhält, wird nicht zurückgegeben.
- 2.6 Der Bieter erklärt verbindlich, dass er keine Preisabrede mit anderen Bietern getroffen hat. Somit bleiben Angebote von Bietergemeinschaften bei der Vergabung unberücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, nach Auswertung der Angebote Firma zu Bietergemeinschaften zusammenzuschliessen.
- 2.7 Der Bewerber ist verpflichtet, sich nicht an Preisabreden aus Anlass dieser Vergabung zu beteiligen. Die Abgabe eines Angebots gilt als Erklärung des Bieters, dass er dieser Verpflichtung nicht zuwider gehandelt hat. Als Preisabrede gelten insbesondere Verhandlungen, Verabredungen oder Empfehlungen über:
- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten
 - die zu fordernden Preise
 - Gewinnaufschläge
 - Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile
 - Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen
 - Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben
- 2.8 Rückfragen zur Leistungsbeschreibung und eventuelle Baustellenbegehungen sind mit der örtlichen Bauleitung, zu vereinbaren.

2.9 Pauschalauftrag:

Der Bauherr behält sich vor, die Arbeiten dieses Angebotes ggf. auch pauschal zu vergeben. Der Auftragnehmer hat im Falle der Pauschalierung die volle Massengarantie zu übernehmen.

3. AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN UND VERGEBUNG

Der Auftrag umfasst – im Auftragsfall – folgende Unterlagen und Bestimmungen

3.1 Den Wortlaut des Werkvertrages

3.2 Die Ausschreibungsunterlagen:

- I. Allgemeine Bedingungen
- II. Spezielle Bestimmungen
- III. Leistungsverzeichnis BKP

3.3 Die von den Ingenieuren und der Bauleitung anerkannte Montage- und/oder Konstruktionspläne des Unternehmers.

3.4 Die Ausführungszeichnungen der Ingenieure

3.5 Der Terminplan

3.6 Die einschlägigen Bestimmungen aus dem ZGB und OR

3.7 Die geltenden Verordnungen des Bundes über Unfallverhütung

3.8 Die SIA-Norm 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“

3.9 Die übrigen Normen des SIA und die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer Fachverbände und weitere Normen/Richtlinien und Vorschriften, die einzuhalten sind:

- Bedingungen für Wärme-, Kälte- und Schallisierungen, SIA-Norm 148
- Wärmeschutz im Hochbau, SIA-Norm 180
- Nachweis des mittleren k-Wertes der Gebäudehülle, SIA-Empfehlung 180/1
- Schallschutz im Wohnungsbau, SIA-Empfehlung 181
- Schallschutz in Bauten: Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, SIA-Empfehlungen 181/3
- Energie im Hochbau, SIA-Empfehlung 380/1
- Haustechnik, SIA-Norm 380/7
- Baustoffkennwerte, SIA-Empfehlung 381/1
- Warmwasserzentralheizungen, SIA-Empfehlung 384/1

-
- Wärmeleistungsbedarf von Gebäude, SIA-Empfehlung 384/2
 - Kamine für Gebäudeheizung, Querschnittbestimmung, SIA-Empfehlung 384/4
 - Wassererwärmungsanlagen, SIA-Empfehlung 385
 - Anforderungen an das Wasser und die Wasseraufbereitungsanlagen, SIA-Norm 385/1
 - Kühlleistungsbedarf von Gebäuden, SIA-Dokumentation 70
 - Energie im Hochbau, SIA-Dokumentation 80
 - Meteodaten für die Haustechnik, SIA-Dokumentation D 012
 - Anhang zu Meteodaten für die Haustechnik, SIA-Dokumentation D 012
 - Kanalisations- und Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde
 - Leitsätze des SVGW und SAAI
 - Verordnungen des SVDB
 - Richtlinien des SWKI
 - Richtlinien des SNV
 - Die Leitsätze des SVGW für die Erstellung von Wasser- und Gasinstallationen
 - Die Richtlinien des SVGW für die Verlegung von Hauptleitungen für Gas und Wasser
 - Das Elektrizitätsgesetz
 - Die Hausinstallationsvorschriften des SEV
 - Die Vorschriften der PTT
 - Die Vorschriften des energieliefernden Werkes
 - Die Verfügung des Fabrikinspektorates
 - Die Vorschriften der zuständigen Feuerpolizei
 - Die massgebenden Vorschriften und Richtlinien der SUVA, des Bundes, des Kantons, der Gemeinde, der zuständigen Aemter, der Fabrik- und Baupolizei, des Strasseninspektorates, des Lebensmittelinspektorates, des Gewässer- und Zivilschutzamtes, Umweltschutzamt, etc.
 - Die am Ort der Bauausführung gültigen baugesetzlichen Bestimmungen
 - Andere, für die Arbeitsgattung wesentliche Ordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen des SIA, resp. der Fachverbände

Der Unternehmer ist den Behörden gegenüber für die Einhaltung derer Vorschriften verantwortlich.

Der Auftrag ist erst verbindlich, wenn er schriftlich erteilt wurde und über alle Punkte Einigkeit besteht.

Vertrags- und Lieferungsbedingungen der Auftragsnehmer werden nicht anerkannt. Ausnahme davon oder Änderungen der nachstehend aufgeführten Vertragsgrundlagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung im Auftrag. Der Auftraggeber behält sich vor, bei Vertragsabschluss weitere Bedingungen im Werkvertrag zu vereinbaren.

4. LEISTUNGSUMFANG

- 4.1 Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Materialien und Bauteile einschliessen Abladen, Lagern auf der Baustelle und Einbauen, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist.
- 4.2 Bauseits geliefert Materialien und Bauteile hat der Unternehmer im Empfang zu nehmen, auf Vollzähligkeit zu überprüfen, abzuladen und falls erforderlich zwischenzulagern. Nicht geeignete Materialien und Bauteile sind zurückzuweisen.

5. VERGÜTUNG

5.1 Einheitspreise:

Die Einheitspreise gelten unverändert bis zur Beendigungen aller vertraglichen Arbeiten und Zusatzarbeiten. Der Artikel 86/2 der SIA 118 kommt nicht zur Anwendung. Die Einheitspreise enthalten alle Nebenkosten, Spesen, MWSt, Versetzungszulagen, Reisekosten und alle nach den Tarifverträgen zu zahlenden Zuschläge und dgl.

5.2 Pauschalauftrag:

Bei Vergabe zu Pauschalpreisen hat der Unternehmer die volle Massengarantie zu übernehmen. Lediglich die Positionen für Stundenlohnarbeiten sind ausgenommen. Pauschalpreise gelten ebenfalls bis zur Beendigung aller vertraglichen Arbeiten, einschliesslich aller Nebenkosten wie unter Punkt 5.1 genannt.

5.3 Zusatzarbeiten:

Werden Leistungen verlangt oder erforderlich, die im Auftrag nicht enthalten sind, so müssen dafür die Preise vor Beginn der Arbeiten durch Nachtragsangebot vereinbart werden. Sie sind auf Kalkulations- und Auftragsbasis des Hauptauftrages zu ermitteln. Die Kalkulationsgrundlagen sind der Bauleitung auf Verlangen vorzulegen und zu begründen.

5.4 Stundenlohnarbeiten / Regie:

Stundenlohnarbeiten sind nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung auszuführen. Die Stundenlohnnachweise sind täglich, spätestens am folgenden Tag der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung zur Unterzeichnung vorzulegen.

Kosten für Aufsichtspersonal werden nur vergütet, wenn sie von den Bauleitungen angefordert worden sind.

Mit der Unterzeichnung der Stundenlohnzettel erklärt die Bauleitung lediglich, dass die aufgeführten Leistungen erbracht sind. Ergibt eine spätere Nachprüfung, dass diese Leistungen anderweitig abgegolten oder im Auftrag enthalten sind oder durch Verschulden des Auftragnehmers notwendig wurden, so werden die betreffenden Arbeiten gemäss Stundenlohnzettel nicht gesondert vergütet.

Stundenlohnrechnungen sind zum Monatsende, spätestens 2 Wochen nach Ablauf eines Monats, einzureichen. Abschlagszahlungen werden auf Stundenlohnarbeiten nicht gewährt.

6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

6.1 Für Bauleistungen werden Abschlagszahlungen bis zu 90% der erbrachten nachgewiesenen Leistungen bezahlt.

6.2 Für die Lieferung von technischen Einrichtungen werden die Zahlungsbedingungen bei Vertragsabschluss vereinbart.

Für die Angebotsabgabe ist von folgenden Zahlungsbedingungen auszugehen:

10% nach Inkrafttreten des Vertrages gegen unbefristete Bankbürgschaft

40% bei Montagebeginn wesentlicher Einrichtungen

30% nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme

10% nach erfolgter Abnahme

10% Sicherheitsrückbehalt

6.3 Abschlagszahlungen erfolgen innerhalb von vier Wochen nach Rechnungseingang, die Schlusszahlung innerhalb von acht Wochen nach Eingang der Rechnung, wobei die mängelfreie Abnahme der fertigen Leistung vorausgesetzt wird. Beanstandungen der Lieferungen und Leistungen berechtigen den Bauherrn, fällige Zahlungen in angemessener Höhe zurückzuhalten. Eine Zahlung schliesst eine nachträgliche Mängelrüge nicht aus.

6.4 Sicherheitsleistung:
Zur Sicherung der Ansprüche auf Erfüllung und Gewährleistung werden 10% der Schlussrechnungssumme auf die Dauer der Gewährleistungszeit nach der Schlussabnahme einbehalten. Uebersteigt der Leistungswert jedoch Fr. 500'000.--, so beträgt der Rückbehalt 5% des Wertes, jedoch mindestens Fr. 50'000.--.

Der Bauherr kann den vollen Betrag auszahlen, wenn der Auftragnehmer auf seine Kosten eine selbstschuldnerische und entsprechend befristete Bankbürgschaft eines genehmen Bankinstitutes beibringt. Eine solche Bankbürgschaft wird für jegliche Arbeiten verlangt, die den Betrag von CHF 10'000.-- übersteigen.

7. ABNAHME

7.1 Alle Leistungen werden erst nach Fertigstellung der vertraglichen Gesamtleistung abgenommen. Die Abnahme erfolgt ausschliesslich durch schriftliche Bescheinigung der Bauleitung; sie wird weder durch eine frühere Benutzung, Inbetriebnahme oder behördliche Abnahme noch durch die Zusendung der Schlussrechnung ersetzt. Über die Abnahme ist ein von beiden Vertragspartnern unterzeichnetes Protokoll zu fertigen. Der Auftraggeber verlangt eine förmliche Abnahme der Lieferungen und Leistungen. Die Abnahme ist vom Auftragnehmer schriftlich zu beantragen.

7.2 Teilabnahmen finden nur in Ausnahmefällen statt und sind ohne rechtliche Wirkung.

7.3 Der Auftraggeber kann die Abnahme verweigern, solange die Lieferungen und Leistungen Mängel – auch geringfügige Mängel – aufweisen. Für die Beseitigung von Mängeln setzt die Bauleitung eine angemessene Frist. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt eine nochmalige gemeinsame Prüfung und, sofern keine Mängel mehr erkennbar sind, die Abnahme. Der Unternehmer ist auch zur Beseitigung solcher Mängel verpflichtet, die bei der Abnahme erkennbar waren, jedoch nicht beanstandet wurden.

7.4 Ist der Auftragnehmer seiner Nachbesserungspflicht nicht fristgerecht nachgekommen, so ist der Bauherr berechtigt, einen dem Minderwert des Werkes entsprechenden Abzug an der Abrechnungssumme zu machen oder auf seinem Nachbesserungsanspruch zu beharren oder die Annahme zu verweigern, alles vorbehaltlich des Anspruches auf Schadenersatz bei Verschulden. Der Bauherr kann auf seinem Nachbesserungsanspruch in allen Fällen beharren, sofern ihm das Bestehenlassen des Mangels nicht zugemutet werden kann. Anderweitige Vergabe der Nachbesserungsarbeiten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

- 7.5 Verweigert der Auftraggeber die Abnahme wegen Mängel, so hat der Auftragnehmer nach Beseitigung dieser Mängel die Abnahme erneut schriftlich zu beantragen und den an der Abnahme Beteiligten die Kosten für die vergebliche Abnahme zu erstatten.

8. GARANTIEFRIST

- 8.1 Der Auftragnehmer leistet dem Auftraggeber für die sach- und fachgerechte Ausführung und für die Mängelfreiheit seiner Arbeit und der von ihm gelieferten Materialien volle Garantie. Die Dauer der Garantiefrist (Rügefrist) richtet sich nach OR Art. 371.
- 8.2 Treten vor Ablauf der Garantiefrist Mängel auf, so ist der Unternehmer verpflichtet, sofort und ohne jede weitere Aufforderung die Mängel zu beheben. Kommt der Unternehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, ohne jede weitere Mahnung die Behebung der Mängel auf Kosten und Gefahr des Unternehmers einem Dritten zu übertragen. Andere oder weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz, behält sich der Auftraggeber gegenüber dem Unternehmer vor.
- 8.3 Während der Garantiefrist kann der Auftraggeber in Abweichung vom Gesetz (Art. 367 und Art. 370 OR) Mängel aller Art jederzeit rügen.

9. UNTERGANG DES WERKES

- 9.1 Wird das Werk vor seiner Abnahme durch Zufall oder höhere Gewalt zerstört, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 376 OR.

10. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Der Auftragnehmer hat den Nachweis über das wirksame Bestehen einer Haftpflichtversicherung seines Unternehmens zu erbringen. Die Deckungssummen müssen pro Schadensfall mindestens betragen:

- für Personenschäden Fr. 2'000'000.--
- für Sach- und Vermögensschäden Fr. 1'000'000.--

Durch den Abschluss der Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung nicht eingeschränkt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften und Anordnungen einzuhalten und haftet auch für die Handlungen seiner Bevollmächtigten, Werkleute und Arbeiter nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Für etwaige Unglücksfälle, die auf Ausserachtlassen dieser Bestimmungen zurückzuführen sind, ist allein der Auftragnehmer haftbar und hat den Bauherrn und die Bauleitung schadlos zu halten.

Schutzmassnahmen gegen Wetterschäden, Diebstahl und Feuer, auch ausserhalb der Arbeitszeit, sowie die Beseitigung solcher Schäden sind Sache des Auftragnehmers.

11. BAUWESEN-/ MONTAGEVERSICHERUNG

Für die Baumassnahme wird vom Bauherrn eine Versicherung, die Schutz für das Bauobjekt bis zur schlüsselfertigen Endabnahme gewährt, abgeschlossen, die den UNTERNEHMER hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistungen einschliesst. Die anteilige Prämie von ca. 0,4% seiner Abrechnungssumme wird dem UNTERNEHMER von der Schlussrechnungssumme einbehalten. Die Selbstbeteiligung je Schadensfall von Fr. 2000.-- ist vom Auftragnehmer zu tragen, der den Schaden verursacht hat.

12. AUSFÜHRUNGSFRISTEN

- 12.1 Für die Ausführung aller angebotenen Leistungen benötigt der Unternehmer Arbeitstage.
- 12.2 Der Terminplan Nr. des Unternehmers ist für die Ausführungsfristen verbindlich. Daraus abgeleitete Termine werden - im Auftragsfalle - als "Vertragstermine" im Werkvertrag festgehalten. Bei Überschreitung der vertraglichen Fristen werden angemessene Konventionalstrafen vereinbart.
- 12.3 Ändert sich der Terminplan ohne Verschuldung des Unternehmers und werden dadurch vereinbarte Termine hinfällig, so ist der UNTERNEHMER verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Aufforderung mit seiner jeweiligen Leistung am Bau zu beginnen bzw. fortzufahren. Unter Beibehaltung der vertraglichen Fristen verändern sich dann die Zwischen- bzw. Fertigstellungstermine entsprechend. Die angepassten Termine gelten als neue Vertragstermine. Zusätzliche Ansprüche können aus neuen Termin-festlegungen nicht abgeleitet werden.
- Eingetretener Verzug des UNTERNEHMERS wird durch Fortschreibungen von Terminen und Fristen nicht aufgehoben.
- 12.4 Verlängerung der Ausführungsfristen wegen Behinderung oder Unterbrechung der Ausführung (auch infolge von Witterungseinflüssen) begründen keine Ansprüche auf besondere Vergütung.
- 12.5 Der UNTERNEHMER hat Unstimmigkeiten in den Ausführungsunterlagen rechtzeitig vor Beginn der Ausführung schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann er keine Bauzeitverlängerung und keine Mehrforderungen aufgrund solcher Unstimmigkeiten geltend machen.
- 12.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen personellen und materiellen Massnahmen zu treffen, die die Einhaltung der vertraglichen Fristen gewährleisten. Auf Verlangen der Bauleitung hat der Auftragnehmer als Vertragsbestandteil ein detailliertes Bauprogramm einzureichen.
- 12.7 Sollte es sich zeigen, dass die vertraglichen Fristen durch Verschulden der Auftragnehmer nicht eingehalten werden können, so sind die nötigen Abhilfemassnahmen zu treffen, insbesondere ist die Anzahl der Arbeiter und der Maschinen über den ursprünglich vorgesehenen Bestand hinaus zu erhöhen oder mehrschichtig zu arbeiten. Die aus solchen Massnahmen entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
- 12.8 Erleidet der Auftragnehmer Schaden infolge Streik, Aussperrung oder Boykott, die bei ihm oder anderen am Bau beschäftigten Unternehmern eintreten, so berechtigt ihn das nicht zu Ersatzansprüchen an den Bauherrn.

12.9 Wird der Auftragnehmer durch Ereignisse im Sinne von a) / b) in seinen Arbeiten behindert, so hat er dies der Bauleitung ohne Verzug schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die rechtzeitige Anzeige, so kann er eine nachträgliche Berücksichtigung der angeblich hindernden Umstände nicht verlangen.

a) durch einen vom Auftraggeber zu vertretenden Umstand

b) höhere Gewalt (Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei der Abgabe der Offerte normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung)

12.10 Abänderungen oder fehlerhafte Lieferungen, die auf Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen sind, berechtigen nicht zur Verlängerung der Fristen.

12.11 Die vorgeschriebene Lieferzeit ist für den Verkäufer verbindlich.

Liefert der Verkäufer nicht innerhalb der vereinbarten Frist-Fälle höherer Gewalt ausgenommen - so kann der Käufer eine Ermässigung des Vertragspreises verlangen. Die Ermässigung beträgt 1,0% des Preises, der sich aus dem Vertrag für den Teil des Lieferantengegenstandes ergibt, der infolge der Lieferverzögerungen nicht in der vorgesehenen Weise benutzt werden konnte. Sie wird für jede volle Woche der Verzögerung vom vertraglichen Lieferzeitpunkt an berechnet, kann jedoch den Höchstsatz von 5% nicht überschreiten. Sie wird mit den vom Käufer ab Lieferung zu leistenden Zahlungen verrechnet.

12.12 Bei Überschreitung der vereinbarten Frist werden weitere Schadenersatzforderungen vorbehalten, ebenso ein Rücktritt vom Auftrag oder eine Verminderung des Auftragsvolumens seitens des Käufers.

12.13 Keine Vertragspartei haftet für Verzögerungen oder Nichterfüllung, die durch höhere Gewalt, behördliche Massnahmen, Feindeinwirkung, Krieg, Feuer, Überschwemmung, Seuchen sowie Streiks, Arbeiterunruhen, Transportsperrern oder sonstige von ihr nicht zu vertretende Umstände verursacht werden. Das Recht des Käufers nach Ziff. 12.12 dieser Einkaufsbedingungen, den Auftrag ganz oder Teilweise zurückzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

13. ERGÄNZUNGSBESTIMMUNGEN

13.1 Schutzrechte:

Der Auftragnehmer, der Patente oder andere gewerbliche Schutzrechte verletzt, ist für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; er stellt den Bauherrn von Ansprüchen Dritter frei.

Ausführungsunterlagen der Ingenieure und Vervielfältigungen dieser Unterlagen dürfen ohne schriftlichen Zustimmung der Ingenieure und dem Auftraggeber weder veröffentlicht noch anderweitig verwendet werden.

13.2 Veröffentlichungen:

Veröffentlichungen über die Baustelle, Auskünfte an Presse und Rundfunk sowie Fotografieren auf der Baustelle bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

13.3 Abtretungsrecht:

Der Bauherr ist berechtigt, alle Rechte und Pflichten im vollen Umfang auf Dritte zu übertragen.

Für die Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers an den Bauherrn aus diesem Vertrag ist die Zustimmung des Bauherrn erforderlich.

Der Auftragnehmer kann Rechte und Pflichten aus diesem Auftrag nur mit Zustimmung des Bauherrn und Bauleitung ganz oder teilweise auf andere Auftragnehmer (Sub-Auftragnehmer) übertragen.

13.4 Der Unternehmer ist dafür besorgt, dass seine Leute die notwendigen Vermessungszeichen am Bau aufs äusserste Minimum reduzieren, da viele Wände und Decken nicht gestrichen werden, sondern roh bleiben. Farbkreiden und ähnliche Materialien sind verboten. Allfällige Kosten für Reinigung nach erfolgter Montage durch Nichtbeachten dieser Vorschrift gehen zu Lasten des Unternehmers.

14. ERFÜLLUNGORT / RECHTSWIRKSAMKEIT

Erfüllungsort für alle Leistungen ist der Ort des Bauvorhabens. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so sind die Vertragspartner im Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes herbeigeführt wird.

Streitigkeiten aus diesem Vertrag werden auf dem ordentlichen Rechtswege ausgetragen. Gerichtsstand ist der Sitz des Bauherrn.

Meinungsverschiedenheiten berechtigen den Auftragnehmer nicht zur Unterbrechung der Arbeit und zur Verweigerung der vertraglichen Leistungen.

15. BAULEITUNG DES AUFTRAGGEBERS

- 15.1 Die Bauleitung des Auftraggebers ist übertragen. Zur Durchführung dieser Aufgabe wird ein örtlicher Bauleiter bestellt. (Firma siehe Projektorganisation)

Der gesamte Geschäftsverkehr zur Abwicklung der übertragenen Leistungen ist über die Bauleitung zu führen.

Zu Anordnungen auf der Baustelle ist nur die Bauleitung berechtigt. Sie übt darüber hinaus das Hausrecht des Bauherrn aus.

Die Fachbauleitung für Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär und Elektro ist übertragen. (Firma siehe Projektorganisation)

- 15.2 Tagesberichte:

Vom Auftragnehmer sind Tagesberichte zu erstellen.

- 15.3 Reklametafel: (wenn vorhanden)

Der Unternehmer verpflichtet sich, auf der Reklametafel mietweise für die Dauer der Ausführung ein Schriftfeld von ca. 12 x 100 cm zu übernehmen. Die Erstellungs- Beschriftungs- und Mietkosten betragen Fr. 200.-- pro Schriftfeld.

16. AUSFÜHRUNG

16.1 Ausführungsunterlagen

Vom Auftraggeber zu liefernde Ausführungsunterlagen

Die vom Auftraggeber zu liefernden Ausführungsunterlagen werden dem Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Auftragnehmer hat bei Spezialarbeiten und genehmigten Sondervorschlägen auf seine Kosten die erforderlichen Unterlagen anzufertigen und nachzuprüfen, Genehmigungen einzuholen und die dazu notwendigen Unterlagen zu liefern. Diese Unterlagen sind in 3-facher Ausfertigung kostenlos spätestens 3 Wochen vor Beginn der Fertigung vorzulegen und von der Bauleitung freigeben zu lassen. Hierdurch werden Verantwortungen und Haftung des Auftragnehmers nicht berührt.

Sind Revisionspläne erforderlich, so sind diese in 1-facher Ausfertigung als Tochterpausen und in 3-facher Ausfertigung als Lichtpausen mit der Schlussrechnung einzureichen. Aus diesen Revisionsplänen müssen alle Einbauteile einwandfrei erkennbar sein. Werden diese Unterlagen nicht fristgerecht vorgelegt, behält sich der Auftraggeber vor, angemessene Abzüge bei den fälligen Rechnungen vorzunehmen.

Die Zeichnungen müssen für Mikroverfilmung geeignet sein und den entsprechenden Normen genügen.

16.2 Freigabe der Ausführung

Keine Position des Leistungsverzeichnisses darf ohne Freigabe der Bauleitung ausgeführt werden. Jede Zeichnung, die der Ausführung von Leistungen zugrunde liegt, muss ein Freigabevermerk der Bauleitung tragen. Alle Freigaben sind vom Auftragnehmer so rechtzeitig zu beantragen, dass die vereinbarten Termine gesichert bleiben.

16.3 Hat der UNTERNEHMER irgendwelche Bedenken gegen die Leistung anderer Unternehmer oder gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), so hat er dies rechtzeitig der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so trägt er mit dem Hersteller der mangelhaften Leistung gemeinsam die Verantwortung für eine einwandfreie Bauleistung.

16.4 Material- und Qualitätsnachweis

Die Güte der Baustoffe, deren Gebrauchsfähigkeit und Aussehen hat der Auftragnehmer - falls es gefordert wird - bereits vor Auftragserteilung kostenlos nachzuweisen. Der Auftraggeber kann Modelle und Muster verlangen, ohne dass diese vergütet werden. Es obliegt dem Auftragnehmer, sich vor Vertragsabschluss über diesbezüglich Forderungen des Auftraggebers Klarheit zu verschaffen.

17. ABRECHNUNG

- 17.1 Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlagszahlung oder Schlussabrechnung zu bezeichnen. Die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren.
- 17.2 Sämtliche Rechnungen sind zweifach der Bauleitung einzureichen und auf den Namen des Bauherrn auszustellen.
- 17.3 An die Abschlagsrechnungen werden die Forderungen einer Teilschlussrechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt nach örtlichen Ausmass und Abrechnungszeichnungen. Die Ausmassunterlagen sind der Abrechnung beizulegen.
- 17.4 Abschlagszahlungen werden bis zu 90% der erbrachten nachgewiesenen Leistung bezahlt. Sofern die eingereichten Abrechnungen den vorstehenden Forderungen nicht entsprechen, besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Bezahlung.
- 17.5 Einzelheiten des Ablaufs und das ggf. vom Auftragnehmer vorgesehene Abrechnungsprogramm sind vor Beginn der Abrechnung mit der Bauleitung abzustimmen.
- 17.6 Lässt der Text einer Position des Leistungsverzeichnisses verschiedene Auslegungen zu, die für das Ausmass und die Abrechnung Differenzen zur Folge haben können, so ist der Unternehmer verpflichtet, die Bauleitung bei der Offertstellung schriftlich darauf aufmerksam zu machen, damit der Text vor Ausfertigung des Werkvertrages bereinigt werden kann. Erfolgt dies nicht, so gilt die Auffassung der Bauleitung als verbindlich.

- 17.7 Der Auftragnehmer darf dem Sub-Unternehmer keine - insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise - ungünstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen eine Übersicht über den Stand seiner Verpflichtungen gegenüber Sub-Unternehmer, einschliesslich den an sie geleisteten Zahlungen vorzulegen.
- 17.8 Für Bauwasser werden 0,25% der Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
- 17.9 Für Baustrom werden 0.35% der Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

18. ARBEITSZEIT

Es ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nur werktags in den von den Behörden genehmigten Zeiten gearbeitet werden kann. Ist zur Einhaltung der vereinbarten Termine Sonn- und Feiertagsarbeit erforderlich, so ist es ausschliesslich Sache des Auftragnehmers, sich die eventuell notwendigen Genehmigungen zu beschaffen. Eine zusätzliche Vergütung durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen.

18.1 Arbeitszeiten, Melde- und Anmeldepflicht:

Die Gesamtarbeitsverträge zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmer Verbänden müssen eingehalten werden.

Unumgängliche Überzeiten müssen mit der Bauleitung abgesprochen werden.

Für die Überzeit gilt Melde- oder Anmeldepflicht an die Gewerkschaft.

Ausnahmenbewilligungen erfolgen in jeden Fall zwischen den Unternehmern (Sub-Unternehmer) und den Gewerkschaften.

Die gleichen Bestimmungen gelten für Unternehmer, welche Arbeiten an Subunternehmer weitergegeben haben.

19. BAUBESPRECHUNG

Die Bauleitung wird in festgesetzten Zeitabständen Baubesprechungen durchführen, um den Stand der Arbeiten und die für den weiteren Fortschritt der Arbeiten erforderlichen Massnahmen zu besprechen. Der Auftragnehmer hat hierzu einen voll unterrichteten und verantwortlichen Vertreter zu entsenden.

20. BAUSTELLENEINRICHTUNG

Die Baustelleneinrichtung hat im Einvernehmen mit der Bauleitung zu erfolgen. Soweit sie nicht auf dem vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Platz möglich ist, obliegt es den Auftragnehmer, sich den notwendigen Platz auf seine Kosten zu beschaffen. Räume innerhalb des Bauwerks dürfen für Aufenthaltszwecke oder als Materiallager nur mit der widerrufbaren Zustimmung der Bauleitung verwendet werden. Für die eingebrachten Sachen übernimmt der Auftraggeber nur soweit eine Haftung, wie sie durch die Bauwesen-/Montageversicherung des Auftraggebers abgedeckt ist.

Behindert der Auftragnehmer andere Auftragnehmer an der Ausführung ihrer vertragliche Verpflichtungen durch gelagerte Baumaterialien, Geräte und sonstige Hilfsmittel, so sind diese sofort umzulagern. Bei Dringlichkeit kann die Bauleitung die Umlagerung von einer anderen Firma durchführen lassen. Die Kosten und Gefahr trägt der Auftragnehmer, sofern die Lagerfläche nicht mit der Bauleitung abgestimmt war.

Der Unternehmer erstellt den Bauwasser- und Baustromanschluss auf seine Kosten. Die Verbindung zwischen Anschluss und Verbrauchsstelle ist Sache des Unternehmers. Die Kosten für Strom, Bauwasser, sanitäre Einrichtungen, Schutz und Unterhalt gemeinsam benützter Anlagen werden prozentual zur Schlussabrechnungssumme in Abzug gebracht.(siehe auch Pkt. 17)

21. BAUREINIGUNGEN / ORDNUNG

Der Auftragnehmer hat Bauschutt und sonstige Abfälle seiner Leistungen täglich zu beseitigen. Kommt er dieser Nebenleistung nicht nach, so kann die Bauleitung zu Lasten des Unternehmers andere Kräfte beauftragen. Für den Abtransport des Bauschuttes und für die Baureinigung werden 0,5% der Schlussabrechnungssumme in Abzug gebracht. Alle Räume, in denen der Unternehmer zu arbeiten hat, sind nach Fertigstellung besenrein zu hinterlassen.

Durch Arbeiten des Unternehmers gefährdete andere Bauteile sind kostenlos zu schützen und wenn nötig, gründlich zu reinigen. Schutt darf nur an dem von der Bauleitung zugewiesenen Ort deponiert werden, insbesondere sind Schuttablagerungen in Auffüllungen strikte untersagt.

22. BAUGERÜSTE

Bauaufzüge und -gerüste werden bauseits nicht erstellt.

23. BAUSTELLENSICHERHEIT

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle und bestehenden Produktionseinrichtungen nach den gesetzlichen und polizeilichen sowie Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Massnahmen unter voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen.

24. GEBÄUDESCHÄDEN

Treten bei Benutzung vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Gebäuden, Anlagen oder Grundstücke an diesen Schäden durch Verschulden des Auftragnehmers ein, so ist der Auftragnehmer dem Auftraggeber dafür schadenersatzpflichtig.

25. LÄRM

Lärmige Arbeiten dürfen nur von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr vorgenommen werden. Bei der Bauausführung sind alle technischen und baulichen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Massnahmen zu treffen, um eine übermässige Beeinträchtigung der Nachbarliegenschaften durch Lärm, Staubentwicklung, Erschütterung usw. zu vermeiden.

Während der ganzen Bauzeit dürfen nur schallgeschützte Pressluftwerkzeuge (Kompressoren, Bohr- und Abbauhämmer usw.) eingesetzt werden.

Der Unternehmer ist verpflichtet, die Lärmentwicklung seiner Gerätschaften unter dem Grenzwert von 80 dB zu halten.

Die Lärmschutzvorschriften der eidgenössischen Lärmschutzverordnung sind entsprechend einzuhalten.

26. PARKPLÄTZE

Es ist Aufgabe des Unternehmers geeignete Parkierungsmöglichkeiten (und mit der Bauleitung abzusprechen) für sich und seine Mitarbeiter zu organisieren. Auf jedenfall ist der Bauherrschaft schadlos zu halten.

Beilage 2: Allgemeine Bedingungen Bau Innovation GmbH

Allgemeine Bedingungen für Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten

1. Ausschreibungs- und Vergabebestimmungen

- a. Diese Bedingungen gelten grundsätzlich bei einer Zusammenarbeit und werden integrierender Bestandteil des jeweiligen Vertrags.
- b. Die Modalitäten der Ausschreibung und die Vergabe von Leistungen unterliegen ausschliesslich den marktwirtschaftlichen Interessen der Bauherrschaft. Öffentliches und / oder privates Vergaberecht kommt nicht zur Anwendung.
- c. Die Leistungsverzeichnisse sind vollständig und unverändert an dem auf dem Deckblatt angegebenen Eingabeort einzureichen. Der dort angegebene Eingabetermin ist einzuhalten.
- d. Vorschläge für Änderungen oder Ergänzungen müssen als separate Zusatzofferte beigelegt und als Unternehmer – Variante zusammen mit dem vollständig ausgefüllten Hauptangebot eingereicht werden.
- e. Mit der Einreichung der Offerte und Unterzeichnung des Vertrags erklärt der Unternehmer, über dessen Inhalte orientiert zu sein, sämtliche Unterlagen und alle mit der für die Ausführung der Arbeiten (bzw. der Lieferung) zusammenhängenden Fragen ausreichend studiert und vom Architekten bzw. vom Bau- oder Projektleiter alle erforderlichen Auskünfte eingeholt zu haben. Weiter erklärt der Unternehmer, dass er sich über die Lage des Bauplatzes, dessen Topografie, die Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten orientiert hat und die Ausführungs- und Detailpläne eingesehen und verstanden hat.
- f. Der Unternehmer hat die Konditionen auf dem Deckblatt einzusetzen. Diese gelten für die Dauer der Ausführung des Auftrags. Die im Vertrag vereinbarten Rabatte gelten für die gesamte Abrechnungssumme, einschl. Akkord- und Regiearbeiten. Vorbehalten bleiben anderslautende schriftliche Vereinbarungen.
- g. Der Auftraggeber behält sich vor, bei der Ausführung einzelne Positionen wegzulassen oder geändert auszuführen. Für zusätzliche Arbeiten, welche während des Leistungszeitraums in Auftrag gegeben werden, gelten die Konditionen des Hauptauftrags. Das Weglassen oder die Minderung einzelner Positionen vor oder nach der Auftragsvergabe berechtigen den Unternehmer nicht zu Preiszuschlägen und berechtigen den Unternehmer auch nicht sonstige, weitergehende Vergütungsansprüche zu erheben. Basiert der Vertrag auf einem Kostendach, wird dieses im selben Umfang herabgesetzt.
- h. Die enthaltende Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.
- i. Mit Einreichung der Offerte kann der Unternehmer keinerlei Ansprüche geltend machen, das gilt auch für beigelegte Skizzen, Zeichnungen, Spezialpläne und Optimierungsvorschläge. Die Kosten für Musteranfertigungen, Präsentationen und deren Lieferung gehen zu Lasten des Unternehmers.

2. Rangordnung der Vertragsbestandteile

Die Rangfolge der Vertragsbestandteile untereinander regelt sich folgendermassen:

- a. Auftragsbestätigung mit bereinigtem Leistungsverzeichnis und beidseitig unterzeichnetem Verhandlungsprotokoll, bei Werkverträge das Vertragsdokument.
- b. Besondere Bestimmungen für Lieferungen und Leistungen beim jeweiligen Bauvorhaben (Vorspann)
- c. Besondere gewerkespezifische Bedingungen des Fachplaners (nur beim Werkvertrag)
- d. Allgemeine Bedingungen des Architekten (dieses Dokument)
- e. Pläne gem. Liste
- f. Bei Verträgen über Bauleistungen die SIA 118 in der Fassung vom 01.01.2013
- g. Bei Verträgen mit Planern die Allgemeinen Vertragsbedingungen der SIA 112, Ausgabe 2014
- h. Die Vorschriften des OR in der jeweils im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.

3. Termine

- a. Das beigelegte Terminprogramm ist für den Unternehmer verbindlich.
- b. Verschiebungen des Bau- oder Terminprogramms werden dem Unternehmer rechtzeitig mitgeteilt und berechtigen diesen nicht zu Mehrforderungen.
- c. Die schriftlich festgelegten Termine sind unbedingt einzuhalten

4. Baustelleninstallation und Betrieb der Baustelle

- a. Material, Fahrzeuge, Arbeitsgerät, Magazine, Bauhütten / Container und Arbeitsmaschinen sind nur an den dafür vorgesehenen Plätzen abzustellen.

- b. Maschinen und maschinelle Einrichtungen müssen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenverordnung genügen.
- c. Ausser den von der Bauleitung freigegebenen Flächen darf das Baugelände weder befahren noch begangen noch als Lagerplatz verwendet werden.
- d. Das Unterhalten von bauseits eingerichteten Magazinen ist Sache des Unternehmers.
- e. Die Kranbenützung für Ablad und Vertikaltransporte ist Sache des Unternehmers und von diesem mit dem Baumeister abzusprechen und direkt an diesen zu begleichen.
- f. Eine Verunreinigung der öffentlichen Strassen und der Zufahrt ist zu vermeiden. Alle damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind in die Preise einzurechnen und werden nicht separat vergütet.
- g. Alle Arbeiten sind genau nach den Plänen, sowie den Angaben der Bauleitung auszuführen. D.h., sämtliche Masse sind vom Unternehmer zu prüfen und vor Ort in eigener Verantwortung zu kontrollieren. Vom Unternehmer einseitig vorgenommene Änderungen werden nicht anerkannt.
- h. Weisungsberechtigt ist ausschliesslich die Bauleitung. Anweisungen, die nicht von der Bauleitung erteilt worden sind, sind im Sinne des Vertrags nicht gültig.
- i. Der Unternehmer hat die Transportmöglichkeiten anhand der Pläne sowie den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle zu überprüfen, das gilt im Bauverlauf speziell für das Gebäudeinnere. Die Grösse der zu liefernden Teile ist den vorhandenen Transportwegen anzupassen, deren Grösse und Geometrie ist im Zweifelsfall vor Ort zu prüfen. Sämtliche Transportkosten und Beihilfen gehen zu Lasten des Unternehmers. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Unternehmer, die örtlichen Verhältnisse an der geplanten Baustelle zu kennen und sich davon überzeugt zu haben, dass sein Angebot alle örtlichen Gegebenheiten, sowie alle Auflagen und Bestimmungen aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen berücksichtigt.
- j. Alle notwendigen Meldungen an die zuständigen Behörden werden von den Unternehmern direkt besorgt.
- k. Alle Arbeiten, die später nicht mehr kontrollierbar sind, müssen vor dem Ab- und / oder Zudecken fotografiert und mit der Bauleitung ausgemessen werden. Für die rechtzeitige Meldung an die Bauleitung ist der Unternehmer verantwortlich. Unterlässt er die rechtzeitige Meldung, bleibt es der Bauleitung überlassen das Ausmass anzuerkennen oder eben nicht. Das Fotografieren ist Sache der Bauleitung.
- l. Für witterungsbedingte Ausfälle von Arbeitsstunden bezahlt der Auftraggeber keine Entschädigung. Dies gilt auch für den Fall, dass der Unternehmer aufgrund eines Gesamtarbeitsvertrages seinen Arbeitnehmern Entschädigungen zu leisten hat, die nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckt sind.
- m. Das Schützen von Bauteilen, Baumaterialien sowie Leitungen und Armaturen ist in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet.

5. Baustellensicherheit / Gesundheitsschutz / Schutzmassnahmen

- a. Der Arbeitssicherheit ist besondere Beachtung zu schenken. Der Zutritt zum Bauplatz ist grundsätzlich für alle Unbefugten verboten und entsprechend zu signalisieren.
- b. Die Unternehmungen sind bei der Ausführung Ihrer Leistung zu Sorgfalt und Einhaltung der auf dem Bauplatz geltenden Sicherheitsvorschriften verpflichtet. Sie sind auch zur Einhaltung der speziellen Arbeitsschutzvorschriften ihres Gewerks verpflichtet. Die einschlägigen Vorschriften der Bauarbeitenverordnung (BauAV) und der SUVA sind einzuhalten.
- c. Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung auf dem Bauplatz (Helm / Schuhe) ist für alle am Bau Beteiligten zwingend. Die Bauleitung ist verpflichtet Platzverweise auszusprechen, mindestens solange bis die persönliche Schutzausrüstung angelegt ist. Siehe hierzu auch nachstehende Ziff. 8 lit. d).
- d. Installationen, Gerüste, Abschränkungen usw. welche durch den Unternehmer erstellt worden sind, dürfen ohne dessen Einwilligung sowie ohne Einwilligung der Bauleitung nicht entfernt, geändert oder umgestellt werden.
- e. Der Unternehmer darf keine die Umwelt oder die Gesundheit gefährdende Produkte verwenden. Er übergibt der Bauleitung ohne besondere Aufforderung die Produktdatenblätter aller von ihm in das Bauwerk eingebrachten Produkte. Bei Baustellen mit ECO Anforderung übergibt er zusätzlich die Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Produkte.
- f. Die Beachtung des Lärmschutzes bei den Arbeiten richtet sich nach der Baulärm Richtlinie des BAFU (Ausgabe 2006 - in der derzeit aktuellen Fassung vom 06.07.2012).
- g. Für lärmige Arbeiten müssen die am Ort der Baustelle verfügbaren Sperrzeiten beachtet werden.

6. Entsorgung von Abfällen und Altlasten

- a. Der Unternehmer verpflichtet sich, sämtliche Sonderabfälle und Verpackungsmaterialien selber zu entsorgen. Sonderabfälle sind Stoffe gem. VSS, z.B. Verdünner, Anstrichstoffe, Kitt, Chemikalien, Dichtungsmaterial, Säuren, Laugen, Klebstoffe, Fette, Akkus, Batterien, Reinigungsmittel usw.
- b. Baustellenbedingte Bauabfälle müssen gemäss Anweisung der Bauleitung oder mindestens auf das Wochenende hin durch den Unternehmer aus dem Bau entfernt werden und entsprechend dem regionalen Mehrmuldenkonzept sortiert und in die Mulden zwischendeponiert werden.
- c. Bekannte Altlasten müssen vom Unternehmer gem. Weisung des Amtes für Umwelt oder auf Grundlage eines vorliegenden Sanierungs- und / oder Entsorgungskonzept umweltgerecht entsorgt werden. Die Haftung für Verstösse trägt der Unternehmer.

7. Subunternehmer

- a. Der Unternehmer erbringt die Leistung ausschliesslich mit eigenem Personal.
- b. Der Unternehmer darf Subunternehmer nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers beiziehen. Bei Vorliegen wichtiger Gründe ist der Auftraggeber berechtigt, einen Subunternehmer oder Lieferanten des Unternehmers, mit schuldbeitragender Wirkung gegenüber dem Unternehmer direkt zu bezahlen. Einen Betrag, der zwischen Unternehmer und Subunternehmer / Lieferant strittig ist, darf der Auftraggeber mit befreiender Wirkung hinterlegen.

8. Fristen, Konventionalstrafen

- a. Beginnt der Unternehmer nicht vertragsgemäss mit der Ausführung der Arbeiten / Lieferung / Dienstleistung oder hält er die vereinbarten Zwischen- und Endtermine nicht ein, ist der Auftraggeber nach einmaliger Nachfristsetzung zum Rücktritt vom Vertrag unter Kostenfolge zu Lasten des Unternehmers berechtigt.
- b. Dieses Recht besteht auch bei Verzug des Unternehmers für einzelne Teilleistungen. Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleibt ausdrücklich vorbehalten.
- c. Bei verspäteter Erfüllung von Vertragsterminen schuldet der Unternehmer dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe in Höhe von CHF* pro Tag.
- d. Erhält ein Anbieter den Zuschlag und wird im Nachhinein festgestellt, dass er oder seine Mitarbeiter sich nicht an die geltenden Arbeitsschutzmassnahmen halten, muss der Unternehmer dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe i. H. von bis zu 3% der Auftragssumme, mindestens aber 1'000 CHF bezahlen.

* Tagessatz für Konventionalstrafen wird fallweise innerhalb der besonderen Vertragsbestimmungen abgemacht

9. Versicherung

- a. Der Auftraggeber schliesst eine Bauwesenversicherung ab. Eingeschlossen sind Schäden, welche während der Bauzeit unvorhergesehen plötzlich und überraschend am entstehenden Bauwerk eintreten. Der Selbstbehalt beträgt je Schadensfall 1'000 CHF. Für den Anteil des Unternehmers an der Versicherung wird ein Abzug von der Abrechnungssumme vorgenommen. Siehe hierzu bitte auch nachstehende Ziff. 18 – Abzüge. Wenn und soweit die Versicherungsleistung dem Unternehmer zugute kommt, ist der entsprechende Selbstbehalt durch ihn zu tragen.
- b. Für Schäden und Verluste aus Einbrüchen und Diebstahl sowie Sachbeschädigungen haftet der Unternehmer. Für Personen und Sachschäden, für welche der Unternehmer haftbar ist, ist vom Unternehmer eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung abzuschliessen. Deren Bestand ist dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. Haftpflichtversicherung des Unternehmers: Die Mindestversicherungssumme gemäss Art. 26 Abs. 1 Norm SIA 118 beträgt CHF 5'000'000.--. Der Unternehmer resp. die Arbeitsgemeinschaft erklärt, gegen Personen- und Sachschäden für die Dauer des Werkvertrags versichert zu sein und übergibt dem Bauherr vor Vertragsabschluss auf Verlangen eine Bestätigung der Versicherungsgesellschaft.

10. Regie- und Nachtragsarbeiten

- a. Regiearbeiten dürfen nur mit schriftlichem Auftrag der Bauleitung ausgeführt werden. Regierapporte müssen spätestens 3 Arbeitstage nach Ausführung der Leistung bei der Bauleitung vorgelegt werden – später vorgelegte Regierapporte müssen nicht akzeptiert werden.
- b. Kaderstunden (Bauführer, Polier, Vorarbeiter, Chefmonteur) dürfen nicht in Rechnung gestellt werden.
- c. Zulagen (Mittagessen, Fahrtkosten etc.) sind in den Regieansätzen enthalten.
- d. Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.
- e. Arbeiten und Ausmasse, die im Leistungsverzeichnis und / oder den dazugehörigen Plänen nicht aufgeführt sind, die sich im Laufe der Ausführung als notwendig erweisen, sind dem Auftraggeber schriftlich zu offerieren.
- f. Das Nachtragsangebot ist auf Basis der Offerte des Werkvertrags zu kalkulieren und auf einseitiges Verlangen der Bauleitung durch Preisanalysen zu belegen. Nachtragsarbeiten dürfen erst nach Erteilung eines schriftlichen Auftrags durch den Auftraggeber ausgeführt werden.
- g. Kommt keine zusätzliche Beauftragung des Unternehmers zustande, so kann der Auftraggeber damit einen Dritten beauftragen, ohne dass dem Unternehmer daraus Schadenersatzansprüche erwachsen.
- h. Die Angebots- oder Werkvertragskonditionen, d.h. Rabatte und Skonti, gelten auch für die Abrechnung von Regie- und / oder Nachtragsarbeiten.
- i. Die Abrechnung von anerkannten Regiearbeiten soll zeitnah erfolgen. Die Abrechnung von genehmigten Nachtragsarbeiten erfolgt im Rahmen der Schlussrechnung des Unternehmers.

11. Bauausführungskontrollen

- a. Alle Masse auf den Plänen und in den Arbeitsbeschrieben sind vom Unternehmer vor Arbeitsausführung zu prüfen und allfällige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden. Die Vorausmasse sind für Materialbestellungen nicht verbindlich.
- b. Ist eine Ausführung nach Plan und/oder Beschrieb nicht möglich, hat der Unternehmer Bedenken, oder Varianten vorzuschlagen oder bestehen Unklarheiten, so ist sofort und vor Fortsetzung der Arbeit die Bauleitung zu informieren. Das gleiche gilt, wenn auf Grund fehlerhafter Vorleistungen eine termingerechte / einwandfreie Ausführung nicht möglich ist. Die Verantwortung für das rechtzeitige Einholen der nötigen Informationen liegt alleine beim Unternehmer. Unterlässt er es sich rechtzeitig zu informieren oder führt der Unternehmer die Arbeiten trotzdem aus (ungeprüft oder in Kenntnis der hindernden Umstände), so trägt er daraus die alleinige Verantwortung und das vollständige wirtschaftliche Risiko.
- c. Die Materialien sind sofort nach Vertragsabschluss bzw. Planbereinigung bzw. Bemusterung zu bestellen und soweit als möglich an Lager zu nehmen und gegen Diebstahl und Beschädigung zu schützen. Für Verzögerungen, die durch Nichtbeachtung dieser Abmachung entstehen haftet der Unternehmer.
- d. Sind für bestimmte Gewerke behördliche Prüfungen zwingend vorgeschrieben, so werden diese durch den Unternehmer in Abstimmung mit der Bauleitung veranlasst. Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.
- e. Die Arbeiten dürfen erst nach erfolgter Abnahme / Prüfung weitergeführt werden. Die Ergebnisse der Abnahmen / Prüfungen sind in einem schriftlichen Protokoll festzuhalten und beanstandete Leistungen sind unverzüglich in Ordnung zu bringen. Die Bauleitung erhält jeweils eine Kopie des Protokolls.

12. Abnahmen

- a. Rechtzeitig vor Fertigstellung seiner Arbeiten zeigt der Unternehmer seine Bereitschaft zur Abnahme der von ihm erbrachten Leistungen schriftlich bei der Bauleitung an und vereinbart einen Termin. Bei den Unternehmern, die die haustechnischen Anlagen (z.B. Aufzüge, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektro-, MSR Anlagen, usw.) errichtet haben, zählt zur Abnahmebereitschaft neben der Inbetriebsetzung auch die Installationskontrolle und die erstmalige Einweisung des technischen Personals des Bauherrn in die Anlagenfunktionen. Das Zusenden der Schlussrechnung ersetzt die Anzeige nicht. Die Risiken aus der Nichtbefolgung dieser Abmachung trägt der Unternehmer.
- b. Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.
- c. Über die Feststellungen der Abnahmebegehung wird durch die Bauleitung ein schriftliches Protokoll erstellt. Darin enthaltene Beanstandungen und Mängelpunkte hat der Unternehmer unverzüglich, in Absprache mit der Bauleitung, zu beseitigen.
- d. Verzichtet die Bauleitung im Rahmen der Abnahme auf die Geltendmachung eines Mangels, ist das im Abnahmeprotokoll ausdrücklich zu vermerken. Eine stillschweigende Genehmigung des Werks oder Teilen davon ist ausgeschlossen. Der Bauleitung steht das Recht zu, jederzeit Teil- / Zwischenprüfungen zu verlangen. Die Ergebnisse der gemeinsamen Prüfung werden protokolliert. Diese vor der eigentlichen Abnahme durchgeführten Prüfungen haben keinen Einfluss auf den Beginn der Rüge-, Garantie- und Verjährungsfristen.
- e. Zur Abnahme gehört auch die Übergabe der Revisionspläne, Produktdatenblätter, Protokolle behördlicher Abnahmen, Konformitätsbescheinigungen, Pflgeanleitungen, Bedienungsanleitungen, Wartungsvertragsangebote, Leistungsnachweise der Haustechnischen Anlagen, Nachweise über die erstmalige Einweisung des Personals der Bauherrschaft in die Bedienung der Gegenstände der Technischen Gebäudeeinrichtungen.
- f. Beim Vorliegen wesentlicher Mängel wird die Abnahme verweigert. Ist das Betriebspersonal des Bauherrn nicht in die Bedienung der Anlagen eingewiesen, dann übernimmt der Unternehmer auf seine Kosten und auf sein Risiko den Betrieb der Anlagen oder Anlagenteile bis er die Einweisung vorgenommen hat. Bis dahin findet keine Abnahme statt.

13. Sicherheiten und Garantien bei Werkverträgen

- a. Die Garantie dient der Sicherung der Ansprüche des Auftraggebers. Der Garant verspricht mit dem Garantievertrag dem Garantienehmer (Auftraggeber), ihm auf erstes Verlangen eine Zahlung in bestimmter Höhe zu leisten, wenn der Unternehmer seine Leistung nicht oder nicht vertragsgerecht erbringt (abstraktes Garantieverprechen).
- b. Die Besicherung der Garantieleistung des Unternehmers erfolgt in Form eines Garantieverprechens einer Schweizer Bank oder Versicherungsgesellschaft.
- c. Zur Absicherung einer sorgfältigen Vertragserfüllung des Werkvertrags (Erfüllungsgarantie) übergibt der Unternehmer bei Vertragsabschluss den Garantieschein einer Schweizer Bank oder Versicherungsgesellschaft. Nach Massgabe der nachfolgenden unter lit. f) stehenden Tabelle.
- d. Der Werkunternehmer hat dafür Gewähr zu leisten, dass sein Werk mängelfrei ist.
- e. Für die vereinbarte Gewährleistungszeit leistet der Unternehmer dem Auftraggeber für seine Arbeiten und Lieferungen eine Sicherstellung (Gewährleistungsgarantie) in Form einer unter vorstehend lit. b) beschriebenen Garantie. Nach Massgabe der nachfolgenden Tabelle:
- f. Ermittlung der Garantiesumme

Auftragswert (netto) - für Erfüllung Abrechnungssumme - für Gewährleistung			Erfüllung	Gewährleistung
	von	bis		
<	./.	CHF 5'000.00	Keine Garantie	Keine Garantie
>	CHF 5'001.00	CHF 10'000.00	Keine Garantie	10%
>	CHF 10'001.00	CHF 200'000.00	10%	10%
>	CHF 200'001.00	CHF 400'000.00	5%	5%
>	CHF 400'001.00	CHF 25'000'000.00	5%	5%

bei grösseren Werten werden die Garantiesummen individuell vereinbart

- g. Preisbindung
Die Preise des Vertrags sind Festpreise bis zum Ende der Baumassnahme / Leistungserbringung.

14. Werbemassnahmen

- Es wird eine gemeinsame Baureklametafel erstellt. Für alle Auftragnehmer ist eine kostenpflichtige Aufnahme auf die Tafel verpflichtend. Die Kosten betragen CHF 300.00 und sind in den Einheitspreisen enthalten.
- Das Anbringen von zusätzlichen Werbetafeln ist nicht gestattet. Weitergehende Werbemassnahmen (Besichtigungen, Publikationen, usw.) bedürfen der vorgängigen schriftlichen Einwilligung des Bauherrn, die über die Bau- und / oder Projektleitung eingeholt werden kann.
- Auskünfte an die Medien: Stellungnahmen und Auskünfte, betreffend das Bauprojekt sind ausschliesslich Sache des Bauherrn.

15. Abrechnung

- Die Abrechnung erfolgt nach dem Grundsatz – Zahlung nach erbrachter Leistung.
- Der Unternehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsunterlagen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen.
- Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausführungsfrist von höchstens 3 Monaten spätestens 12 Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden, wenn nichts anderes vereinbart ist; diese Frist wird um je 6 Werktage für je weitere 3 Monate Ausführungsfrist verlängert.
- Reicht der Unternehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Unternehmers aufstellen.

16. Fälligkeit und Zahlungen

- Vor Einreichung des ersten Zahlungsersuchens ist der Bestand der Haftpflichtversicherung (gem. vorstehender Ziff. 9 lit. b) nachzuweisen und bei Werkverträgen der Garantieschein abzugeben (vgl. vorstehende Ziff. 13). Die Zahlungsgesuche sind nach den Weisungen der Bauleitung zu erstellen. Ordnungsgemäss gestellte Abschlagsrechnungen des Unternehmers, welche bis zum 15. eines Kalendermonats beim Auftraggeber eintreffen, und durch die Projektleitung positiv kontrolliert wurden, werden auf Ende des folgenden Kalendermonates berücksichtigt. Auf später eintreffende Zahlungsbegehren wird per Ende des übernächsten Monats eingegangen. Jedem Gesuch ist ein detaillierter Leistungsnachweis beizulegen. Abschlagszahlungen werden gewährt, bis zu max. 90% der nachgewiesenen Leistung.
- Ordnungsgemässe Zahlungsbegehren und Rechnungen des Unternehmers, welche bis zum 15. eines Kalendermonats beim Auftraggeber eintreffen, und durch die Projektleitung positiv kontrolliert wurden, werden auf Ende des folgenden Kalendermonates berücksichtigt. Auf später eintreffende Zahlungsbegehren wird per Ende des übernächsten Monats eingegangen.
- Für die Prüfung der Schlussabrechnung wird der Bauleitung eine Frist von drei Monaten eingeräumt. Der Auftraggeber erstellt den Prüfbescheid, welcher die vertraglichen Bedingungen und Konditionen (Abzüge usw.) berücksichtigt. Die Schlusszahlung wird mit der schriftlichen Anerkennung des Unternehmers nach weiteren 30 Tagen zur Zahlung fällig. Der Sicherheitseinbehalt wird erst nach Übergabe der vertraglich vereinbarten Sicherheiten (sieh vorstehende Ziff. 13 - lit. e) zur Auszahlung fällig.

17. Abzüge (Werkvertrag)

Von der Abrechnungssumme (Zwischentotal) abzüglich Rabatt (Zwischentotal 2), vor Skonto, werden folgende Abzüge vorgenommen:

- a. Bautafel: Für das Bauvorhaben wird eine gemeinsame Bautafel erstellt. Der Abzug beträgt CHF 300.00.
- b. Baureinigung: Für die Baureinigung erfolgt ein Abzug von 0.5% (Baumeisterarbeiten: 0.25%) des Zwischentotals 2. Der Baureinigungsabzug berührt nicht die Pflicht des Unternehmers, Abfälle selbst zu entsorgen.
- c. Bauwesenversicherung und Bauschäden: Für die Kostenbeteiligung an der Bauwesenversicherung und die Aufwendungen zur Behebung von Schäden, die keinem Verursacher zugeordnet werden können und die nicht versichert sind, erfolgt ein Abzug von 0.5% (Baumeisterarbeiten: 0.25%) des Zwischentotals 2.
- d. Bewachung, Baustrom und Bauwasser: Für die Inanspruchnahme von Baustrom und Bauwasser erfolgt unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch ein Abzug von 0.5% des Zwischentotals 2.

18. Sonstiges

- a. Etwa vorhandene Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmers gelangen nicht zur Anwendung, diesen wird an dieser Stelle ausdrücklich widersprochen.
- b. Für Änderungen und Ergänzungen des Vertrags vereinbaren die Parteien die Schriftform.
- c. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Tobel-Tägerschen (TG).
- d. Vertragssprache ist Deutsch
- e. Sollte eine Bestimmung des Vertrags ungültig sein oder während der Vertragslaufzeit ungültig werden, so bleiben die Bestimmungen des restlichen Vertrags davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, eine dem Sinn und Zweck der nun unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommende Vereinbarung zu treffen.

Beilage 3: Annex A

Annex A

McDonald's Anti-Corruption Policy Anti-Corruption Contract Provision

Der Vertragspartner erklärt und garantiert, dass er gegen keine Gesetze, Sanktionen oder Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption oder Geldwäsche verstoßen hat und er auch zukünftig nicht dagegen verstoßen wird. Der Vertragspartner erklärt und garantiert, dass keiner seiner leitenden Angestellten, Direktoren, Partner, Mitarbeiter oder Vertreter einem Amtsträger – oder einer Person oder einem Rechtsträger in Kenntnis davon, dass ein Teil dieser Zahlungen oder Überweisungen an einen Amtsträger weitergegeben wird – Zahlungen oder Überweisungen, Geschenke oder Wertgegenstände direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Transaktionen gemäß dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit anderen Transaktionen, an denen McDonald's beteiligt ist, angeboten, versprochen, überreicht bzw. diese genehmigt hat oder anbieten, versprechen, überreichen oder genehmigen wird, soweit ein derartiges Angebot, ein derartiges Versprechen, eine derartige Zahlung oder eine derartige Überweisung gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen würde. Der Vertragspartner verpflichtet sich ferner, im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder im Rahmen von anderen Transaktionen, an denen McDonald's beteiligt ist, keine Facilitating Payments oder Schmiergeldzahlungen zu leisten.

Der Begriff „Amtsträger“ im vorstehenden Sinne bedeutet Beamte, Mitarbeiter, Beauftragte oder Vertreter einer Regierung einschließlich Ministerien oder Behörden einer Regierung oder staatliche oder staatlich beherrschte Unternehmen, Kandidaten für politische Ämter, politische Parteien, Vertreter politischer Parteien, Unternehmen in Staatseigentum, soziale oder öffentliche Organisationen oder Mitglieder der unmittelbaren Familie eines Amtsträgers. Zu Amtsträgern zählen beispielsweise Polizeibeamte, für die Erteilung behördlicher Genehmigungen oder Lizenzen zuständige Personen, Gesundheits-/Lebensmittelkontrolleure, für Arbeit zuständige Behörden sowie Mitarbeiter von Unternehmen oder Organisationen in Staatseigentum wie z. B. Mineralölgesellschaften, die Nachrichtenmedien, Transportunternehmen, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten.

Bei Verstoß gegen diese Garantie durch den Vertragspartner stehen McDonald's alle verfügbaren Rechtsbehelfe zu, unter anderem auch Schadensersatzansprüche und Kündigung der Vereinbarung.



Verhaltenskodex für Lieferanten

Für uns bei McDonald's sind unsere Grundwerte integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie diese Werte achten und fördern. Unser Bestreben ist es, Partnerschaften auf der Grundlage von Transparenz, Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt zu entwickeln und zu stärken. Wir erkennen an, dass unsere Lieferanten unabhängige Unternehmen sind und die alleinige Verantwortung als Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter tragen. Allerdings können die Handlungen unserer Geschäftspartner McDonald's zugeschrieben werden, was unseren Ruf und das Vertrauen beeinträchtigen kann, das wir bei Kunden und in der Öffentlichkeit gewonnen haben. Wir sind uns bewusst, dass Lieferanten in unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Umgebungen auf der ganzen Welt tätig sind. Unter diesen Voraussetzungen erachten wir es als Mindestanforderung, dass alle Lieferanten und deren Einrichtungen die Standards dieses Kodex erfüllen und die darin dargelegten Grundsätze fördern, die dazu bestimmt sind, McDonald's Engagement für alle Aspekte der Nachhaltigkeit (ethische, ökologische und wirtschaftliche) voranzubringen. Informationen zum Engagement von McDonald's für Nachhaltigkeit finden Sie unter www.aboutmcdonalds.com.

Die Bestimmungen dieses Kodex gelten zusätzlich zu den Bestimmungen von rechtlichen Vereinbarungen oder Verträgen zwischen einem Lieferanten und McDonald's oder einem seiner angeschlossenen Unternehmen und ersetzen diese nicht. Wir erwarten von den Lieferanten, dafür zu sorgen, dass ihre Lieferkette, einschließlich Subunternehmen und Zeitarbeitsfirmen von Dritten, die in diesem Kodex enthaltenen Standards erfüllen. Dieser Kodex etabliert keine Rechte zugunsten Dritter oder Rechte für Lieferanten, Subunternehmen, deren Mitarbeiter oder irgendeinen anderen Beteiligten.

MENSCHENRECHTE

MENSCHENRECHTSERKLÄRUNG DER VEREINTEN NATIONEN: Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Handlungen in einer Weise ausführen, die die Menschenrechte wie sie in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen dargelegt sind, respektieren. Darüber hinaus sollen Lieferanten die folgenden Arbeitspraktiken einhalten:

VEREINIGUNGSFREIHEIT: Lieferanten sollen das Recht von Arbeitnehmern achten, sich in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften frei einer Gruppe anschließen zu können, ohne hierzu verpflichtet zu sein.

BESCHÄFTIGUNGSSTATUS: Lieferanten sollen Mitarbeiter einstellen, die gesetzlich befugt sind, in ihrer Arbeitsstätte und Einrichtung zu arbeiten. Sie sind dafür verantwortlich, die Arbeitsberechtigung der Mitarbeiter durch entsprechende Unterlagen zu prüfen.

BESCHÄFTIGUNGSPRAKTIKEN: Lieferanten sollen keine Form von Sklaven-, Schuld-, Zwangs-, Knechts- oder unfreiwilliger Häftlingsarbeit einsetzen. Sie sollen sich nicht an Menschenhandel oder Ausbeutung oder dem Import von Waren, die in Zusammenhang mit Sklaverei oder Menschenhandel stehen, beteiligen. Sie sollen keine von der Regierung ausgestellten Identifikationsnachweise, keine Reisepässe oder Arbeitserlaubnisse von Mitarbeitern als Anstellungsbedingung zurückbehalten.

NICHTDISKRIMINIERUNG UND FAIRE BEHANDLUNG: Lieferanten sollen ein Arbeitsumfeld frei von Diskriminierung fördern und bewahren und ihre Mitarbeiter mit Fairness, Würde und Respekt behandeln. Es darf keine Form von körperlicher, sexueller, psychischer oder verbaler Belästigung oder Missbrauch toleriert werden.

ARBEITSSTUNDEN UND RUHETAGE: Mitarbeiter haben Anspruch auf mindestens einen freien Tag alle sieben Tage, und Überstunden müssen freiwillig sein. Wenn lokale Gesetze es erlauben, können Mitarbeiter an Ruhetagen freiwillig Überstunden leisten, sofern sie innerhalb der nächsten sieben Tage mindestens einen freien Tag haben. Es darf nie länger als 21 Tage ohne Ruhetag gearbeitet werden.

ARBEIT VON MINDERJÄHRIGEN: Lieferanten müssen sicherstellen, dass keine Minderjährigen in der Produktion oder im Vertrieb von Waren und Dienstleistungen beschäftigt werden. Als Kind gilt jede Person, die jünger ist, als es die Gesetze des jeweiligen Landes vorschreiben, oder die, in Ermangelung eines Gesetzes, nicht das Mindestalter für die erforderliche Ausbildung hat. Lieferanten sollen niemanden beschäftigen, der jünger als 14 Jahre ist, unabhängig davon, welches Mindestalter hierfür in dem jeweiligen Land festgelegt ist.

GEHÄLTER UND ZUSCHÜSSE: Lieferanten müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter gemäß den geltenden Gesetzen bezahlt werden. Dies schließt Überstunden, Leistungsprämien und gleichen Lohn für gleiche Arbeit ohne Diskriminierung ein. Abzüge vom Lohn aus disziplinarischen Gründen sind nicht erlaubt.

ARBEITSUMFELD

Lieferanten müssen sicherstellen, dass alle Mitarbeiter ausreichend über Notfallplanung und sichere Arbeitspraktiken informiert und entsprechend geschult werden. Darüber hinaus sollen Lieferanten über Systeme zur Prävention von, Aufdeckung von und Reaktion auf potenziellen Risiken für die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter verfügen.

UMWELTMANAGEMENT

Lieferanten sind für das Management, die Messung und die Minimierung der Umweltauswirkungen ihrer Einrichtungen verantwortlich. Besondere Schwerpunkte sind die Luftemissionen, Vermeidung, Verwertung und Verwaltung von Abfällen, Verwendung und Entsorgung von Wasser und Treibhausgasemissionen.

GESCHÄFTSINTEGRITÄT

EINHALTUNG VON GESETZEN: Die geschäftlichen Aktivitäten der Lieferanten müssen im Einklang mit sämtlichen geltenden Gesetzen und Verordnungen in den Ländern und Gerichtsbarkeiten, in denen sie tätig sind, betrieben werden. Dies gilt für Aktivitäten an Orten, an denen Waren des Lieferanten produziert werden, damit zusammenhängenden Leistungen erbracht werden und Waren in die Lieferkette gelangen.

ANTI-KORRUPTION: Lieferanten sollen sich an keiner Form an Bestechung, Korruption, Erpressung und Veruntreuung beteiligen und keine Schritte unternehmen, die dazu führen, dass McDonald's gegen geltende Antikorruptionsgesetze oder -vorschriften, einschließlich des US-amerikanischen FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), verstößt.

AUDITS UND BEWERTUNGEN: McDonald's behält sich das Recht vor, die Konformität mit dem Kodex zu auditieren. Audits sind Überprüfungen von Einrichtungen, die Befragungen von Mitarbeitern und eine Prüfung der Aufzeichnungen und Geschäftspraktiken des Lieferanten umfassen. Solche Audits werden von McDonald's oder einem zugelassenen Überwachungsunternehmen durchgeführt. Wenn ein Audit einen Verstoß gegen den Kodex offenbart, wird von den Lieferanten erwartet, dass sie umgehend tätig werden, um die Situation zur Zufriedenheit von McDonald's zu korrigieren.

BUCHFÜHRUNG UND AUFZEICHNUNGEN: Lieferanten sind gehalten, zum Nachweis der Konformität mit den geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und diesem Kodex genaue und detaillierte Bücher, Aufzeichnungen und Konten zu führen.

VERTRAULICHKEIT: Lieferanten sollen vertrauliche Informationen von McDonald's schützen, indem sie sie sicher aufbewahren, den Zugang beschränken und es vermeiden, derartige Informationen in der Öffentlichkeit zu besprechen oder preiszugeben. Diese Anforderungen gelten auch nach Beendigung einer Geschäftsbeziehung mit McDonald's.

BESCHWERDEVERFAHREN: Lieferanten sollen interne Programme für den Umgang mit Beschwerden zur Arbeitsstätte, einschließlich anonymer Berichte, erstellen.

INFORMANTENSCHUTZ: Die Lieferanten sind für eine zeitnahe Meldung tatsächlicher oder vermuteter Verstöße gegen Gesetze, diesen Kodex, die Verhaltensrichtlinien für McDonald's Mitarbeiter oder die Lieferantenrichtlinien von McDonald's verantwortlich. Dies schließt auch Verstöße von Mitarbeitern oder Personen ein, die im Namen von McDonald's oder im Namen des Lieferanten handeln. Diese Programme sollen Hinweisgebern („Whistleblower“) auf Seiten der Mitarbeiter Vertraulichkeit zusichern und Vergeltungsmassnahmen verhindern.

WEITERE STANDARDS: Lieferanten müssen nicht nur diesen Kodex beachten, sondern sind auch zur Einhaltung der Lieferantenrichtlinien von McDonald's verpflichtet. Darüber hinaus müssen sie die Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter von McDonald's kennen und unterstützen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
111D/22 Regiearbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 1/111

111 Regiearbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 01 Der Abschnitt 000 enthält Be-
griffsdefinitionen. Der Unter-
abschnitt 030 wird unverändert
aus dem NPK übernommen und ist
im Leistungsverzeichnis voll-
umfänglich nachfolgend wie-
dergegeben.

030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung

031 Begriffe.

- .100 Betriebsmaterial: Material, das beim
Produktionsprozess verbraucht wird,
jedoch kein Bestandteil des
Fertigproduktes ist.
- .200 Fremdleistungen: mobile Hebezeuge,
Mulden, Transporte, Entsorgung und
dgl. Die Leistungen können vom
Unternehmer oder von Dritten erbracht
werden.

032 Abkürzungen.

- .100 IPB: Interessengemeinschaft privater
professioneller Bauherren.
- .200 KBOB: Koordinationskonferenz der Bau-
und Liegenschaftsorgane der
öffentlichen Bauherren.
- .300 SBV: Schweizerischer
Baumeisterverband.

033 Verständigung.

- .100 Aufsichtsperson: Polier, Vorarbeiter,
Werkstatteleiter, Montageleiter und dgl.
(Lohnklasse V oder höher).
- .200 Fachspezialist: Kundenmaurer,
Sprengbefugter (Lohnklasse Q oder A),
Kundengärtner und dgl.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
111D/22 Regiearbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 2/111

- 033.300 Fachperson: Maurer, Strassenbauer,
Betonsanierer, Abdichter,
Baumaschinenführer, Kranführer
(Lohnklassen Q, A oder B); Chauffeur,
Metallbauer, Gerüstmonteur, Gärtner
und dgl.
- .400 Hilfsperson: Bauarbeiter (Lohnklasse C),
Markierer, Hilfspgärtner und dgl.

040 Regelungen der Norm SIA 118

- 041 Allgemeine Regelungen der
Norm SIA 118 betreffend Regiearbeiten.
- .100 . Die Voraussetzungen für Arbeiten in
Regie sind in
Art. 44 und 45 beschrieben.
. Die Pflichten des Unternehmers für
Arbeiten in Regie sind in Art. 46 und 47
beschrieben.
- 042 Vergütungsregelungen der
Norm SIA 118 betreffend Regiearbeiten.
- .100 . Die gültigen Ansätze für Regiearbeiten
sind in Art. 49 und 50 geregelt.
. Die Teuerungsabrechnung für
Regiearbeiten ist in Art. 49, 56 und 68
geregelt. Varianten für die
Teuerungsabrechnung sind in Art. 68
beschrieben.
. Die Zuschläge zu Regieansätzen für
Arbeiten ausserhalb der
Normalarbeitszeiten und unter
erschwerenden Bedingungen sind in Art. 51
geregelt.
. Die Ansätze für Regiearbeiten bei
Benützung der Baustelleneinrichtungen
- insbesondere Betrieb mit oder ohne
Miete - sind in Art. 52 geregelt.
. Besondere Leistungen sind in Art. 53
geregelt.
. Preisnachlässe für Regiearbeiten sind
in Art. 54 geregelt.
. Die Rechnungstellung und der
Rückbehalt für Regiearbeiten sind in Art.
55 geregelt.
. Verabredete Richtpreise für
Regiearbeiten sind in
Art. 56 geregelt.
. Die Haftung für Regiearbeiten ist in Art.
57 geregelt.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
111D/22 Regiearbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 3/111

100	Personal				
	Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Stundenansätze des Unternehmers				
112	Stundenansätze des Unternehmers für Personalkategorien.				
.001	Aufsichtsperson. 211	A	10.00 h	A	
.002	Fachspezialist. 211	A	10.00 h	A	
.003	Fachperson. 211	A	10.00 h	A	
.004	Hilfsperson. 211	A	10.00 h	A	
.005	Lernende. 211	A	10.00 h	A	
Total 100	Personal				

200	Material				
	Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
230	Material nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen				
231	Berechnung Materialkosten mit Faktor: EP = Faktor.				
.002	01 Menge = Summe Materialien nach Abrechnung mit Regieansätzen 02 LE = Fr. 03 Rabattsatz % Faktor = (100 - Rabattsatz): 100 Faktor = 211	A	5'000.000 LE	A	
Total 200	Material				

300	Inventar				
	Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
320	Inventar nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen				
321	Berechnung Inventarkosten mit Faktor: EP = Faktor.				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
111D/22 Regiearbeiten (V'26)

06.05.2026

LV 21100
Seite 4/111

321.001	Menge = Summe Inventar nach Kalkulationsgrundlagen in den fakultativen Vorbemerkungen zu U'abschnitt 320. LE = Fr. 211	A	2'500.000	LE	A	
Total 300	Inventar					
400	Fremdleistungen					
	Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
410	Fremdleistungen nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen					
411	Berechnung Fremdleistungskosten mit Faktor: EP = Faktor.					
.002	01 Menge = Summe Fremdleistungen nach Abrechnung mit Regieansätzen 02 LE = Fr. 03 Rabattsatz % Faktor = (100 - Rabattsatz): 100 Faktor = 211	A	5'000.000	LE	A	
.003	02 LE = Fr. 03 Geodätische Baugrubenüberwachung ca. 12 Messpunkte. Inkl. Installation/Deinstallation, Nullmessung, ca. 4 Folgemessungen, Intervalle nach Absprache Projektleitung. 211	A	8'000.000	LE	A	
Total 400	Fremdleistungen					
Total 111	Regiearbeiten					

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 5/111

113 Baustelleneinrichtung

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

. Die Verwendung des generischen
Maskulinums im NPK schliesst alle
Geschlechter mit ein.

- .200 01 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefi-
nitionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverändert aus dem NPK über-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfänglich
nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

- .100 Die Positionen der Baustelleneinrichtung
enthalten die Vergütung für die
erforderliche Baustelleneinrichtung, und
zwar für die Dauer, die sich aus Art und
Umfang der im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

- .200 Das Leistungsverzeichnis enthält,
abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen, in denen
das Vorhalten separat als Globale oder
Pauschale beschrieben ist. Norm SIA
118, Art. 146, ist auch auf diese
Positionen anzuwenden.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 6/111

- 011.300 Abbruch. Ohne andere Festlegung umfasst der Abbruch:
- . Abbrechen, Aufladen, Abtransportieren, Zwischenlagern und Entsorgen eines Objekts, Objektteils oder Materials.
 - . Abbruchart, Abtransport, Zwischenlagerung und Entsorgung sind dem Unternehmer freigestellt, haben jedoch den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestandteil des Abbruchpreises.
 - . Deponiegebühren und Entsorgungsgebühren sind im Abbruchpreis ebenfalls inbegriffen.
 - . Müssen innerhalb eines Abbruchs belastete Materialien mit abgebrochen werden, sind diese separat abzurechnen, zu behandeln und zu entsorgen und sind nicht Bestandteil des Abbruchpreises.
 - . Das Abbruchmaterial geht ins Eigentum des Unternehmers über.
- .400 Demontage. Ohne andere Festlegung umfasst die Demontage:
- . Demontieren eines Objekts, eines Objektteils oder von Materialien, Reinigen, Richten, Aufladen, Abtransportieren, Trennen und Zwischenlagern des demontierten Materials in einer Sammelstelle. Der verlangte Zustand der demontierten Teile ist in den besonderen Bestimmungen zu beschreiben.
 - . Der Standort der Sammelstelle ist in den besonderen Bestimmungen zu beschreiben.
 - . Demontage, Abtransport, Trennung und Zwischenlagerung haben den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestandteil des Demontagepreises.
 - . Deponiegebühren und Entsorgungsgebühren sind im Demontagepreis nicht inbegriffen.
 - . Das demontierte Material gehört dem Bauherrn. Er entscheidet über die weitere Verwendung bzw. über die Behandlung des Materials ab der Sammelstelle. Diese Leistungen sind im Demontagepreis nicht inbegriffen.
 - . Das demontierte Inventar und die Gerätschaften bleiben beim Eigentümer.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 7/111

- 012 In U'abschnitt 110 "Gesamte Baustelleneinrichtung" nicht inbegriffene Leistungen.
- .100 Einrichtungen in den Abschnitten 200 bis 800.
- .200 Lichtsignalanlagen und Verkehrsregelung.
- .300 Winterdienst, vom Bauherrn angeordnet.
- .400 Einrichtungen, die in anderen NPK-Kapiteln enthalten sind.

020 Ausmassbestimmungen

- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
- .100 Angebrochene Zeiteinheiten.
- .110 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.
- .120 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung

- 031 Allgemeine Begriffe.
- .100 Baustelleneinrichtung: sämtliche Einrichtungen, die der Unternehmer für die vertragsgemässe Ausführung seiner Arbeit benötigt.
- .200 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.
- .300 Einrichten: Baustelleneinrichtung betriebsbereit erstellen.
- .400 Entfernen: Abbrechen und Abtransportieren der Baustelleneinrichtung.
- .500 Rohbauende: Das Rohbauende ist in Kap. 102 definiert.
- .600 Umstellen: Entfernen und Wiedereinrichten der Baustelleneinrichtung auf der gleichen Baustelle.
- .700 Vorhalten.
- .710 Für allgemeine Bauarbeiten: Das Vorhalten der Baustelleneinrichtung dauert von Einrichtungsbeginn bis Demontageende.
- .720 Für Untertagbau: Es gilt die Regelung für die Anpassung der Fristen nach Norm SIA 118/198.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 8/111

-
- 032 Weitere Begriffe.
- .100 Provisorische Überbrückungen:
provisorische Brücken bis zu einer
Überbrückungslänge von
m 3,00.
- .200 Überbrückungslänge: Die
Überbrückungslänge entspricht der
theoretischen Grabenbreite.
- .300 Brückenlänge: Die Brückenlänge
entspricht der lichten Weite zwischen
den Widerlagern.
- .400 Unterhalt.
- .410 Baulicher Unterhalt: Der bauliche
Unterhalt umfasst die Reparatur,
Instandsetzung und Erneuerung.
- .420 Betrieblicher Unterhalt: Der betriebliche
Unterhalt umfasst die
Reinigungsarbeiten, periodische
Kontrollen, Unterhaltsarbeiten und
Reparaturmassnahmen zur Wahrung
der Betriebssicherheit und der
Betriebsbereitschaft.
- .500 Schrägschacht: Untertagbauwerk mit
einer Neigung über % 20.
- .600 Kurzeinsatz: Einsatz mit Zeitdauer bis 1
Arbeitstag.
- .700 Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.
- .800 Volumen fest: Volumen in den Profilen
gemessen.
- 033 Abkürzungen.
- .100 Für Untertagbau.
- .110 SPV: Sprengvortrieb im Fels.
- .120 TBM: Tunnelbohrmaschinen-Vortrieb im
Fels.
- .130 MUF: Maschinenunterstützter Vortrieb
im Fels.
- .140 MUL: Maschinenunterstützter Vortrieb
im Lockergestein.
- .150 SM: Schildmaschinen-Vortrieb im
Lockergestein.
- .160 TSM: Teilschnittmaschine.
- .200 LMV: Landesmantelvertrag.
- .300 BauAV: Bauarbeitenverordnung.
- .400 SBV: Schweizerischer
Baumeisterverband.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 9/111

- 034 Verständigung.
.100 Beträgt die Länge einer
Tunnelsanierung über m 300, kommen
die Regelungen von Anhang 12 zum
LMV "Zusatzvereinbarung zum LMV für
Untertagbauten
'Untertagbauvereinbarung'" zur
Anwendung.
.200 Als Dritte werden Nebenunternehmer
nach Norm SIA 118,
Art. 30, bezeichnet.

**100 Gesamte Baustelleneinrichtung
und ergänzende Leistungen**

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Gesamte Baustelleneinrichtung

- 111 Gesamte Baustelleneinrichtung.
Leistungen nach Norm SIA 118.
Einrichtungen für Dritte sind inbegriffen,
soweit sie nach Kap. 102 als Bestandteil
der Globalen oder Pauschalen
bezeichnet werden.

- .001 Für die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.
211

A

1 gl A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 10/111

111.002 03 Installationen, die nach
Auffassung des Unternehmers in
der Pos. 111.001 nicht
enthalten sind und deshalb
separat zu entschädigen sind.
Zu einem späteren Zeitpunkt
können keine zusätzlichen
Forderungen geltend gemacht
werden.
LE = gl.
Beschrieb:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

211 A 1.000 LE A

Total 100 Gesamte Baustelleneinrichtung und ergänzende Leistungen

200 Baustellenerschliessung, Lagerflächen, Signalisierung

und dgl.
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Zufahrten

211 Gesamte Zufahrten für das Einrichten
der Baustelle und für die
Bauausführung.

.100 Erstellen, baulichen und betrieblichen
Unterhalt durchführen und Zufahrten
entfernen, inkl. Wiederherstellen des
ursprünglichen Zustands ausserhalb des
Ausbauprofils.

.101 Für die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

211 A 1 gl A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 11/111

230	Signalisierung und Abschränkungen Es gilt Norm VSS 40886 "Baustellen - Signalisation von Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen".				
236	Abschränkungen.				
.200	Längsabschränkung aus horizontalen Absperrlatten.				
.220	Mit 2 Längslatten, mit Fuss.				
.221	Einrichten und entfernen.				
211		A	125.00 m	A	
.222	Vorhalten. Ausmass: Länge x Anzahl Monate.				
211		A	750.00 m	A	
240	Schutzeinrichtungen und Baustellenüberwachung				
242	Bauwände.				
.100	Geschlossene Wände, fest.				
.140	Höhe m 1,51 bis 2,00. Auf gewachsenem Boden.				
.141	Einrichten und entfernen.				
211		A	125.00 m	A	
.142	Vorhalten. Ausmass: Länge x Anzahl Monate.				
211		A	750.00 m	A	
Total 200	Baustellenerschliessung, Lagerflächen, Signalisierung				
300	Versorgung und Entsorgung sowie Pumpeneinrichtungen, Lüftung und dgl. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Wasserversorgung				
313	Einrichtungen für die Betriebswasserversorgung einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. baulichem und betrieblichem Unterhalt sowie Anschlussgebühren und Benützungsgebühren.				
.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
211		A	1 gl	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 12/111

330	Elektrische Einrichtungen				
331	Gesamtes Leitungsnetz für elektrische Energie einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. baulichem und betrieblichem Unterhalt.				
.002	01 Dauer bis Bauende.				
	02 LE = St.				
	211	A	1.000 LE	A	
335	Baustellenbeleuchtung.				
.100	Beleuchtung einrichten, vorhalten, entfernen und betreiben, inkl. baulichem und betrieblichem Unterhalt.				
.101	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
	211	A	1 gl	A	
Total 300	Versorgung und Entsorgung sowie Pumpeneinrichtungen,				
400	Räume und Personentransporte				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
410	Büroräume				
412	Büros für den Unternehmer einrichten, vorhalten und entfernen.				
.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
	211	A	1 gl	A	
413	Büros für den Bauherrn und die Bauleitung. Inkl. Mobiliar, Heizung und elektrischer Einrichtung.				
.100	Einrichten, vorhalten und entfernen.				
.110	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.111	02 Anzahl Arbeitsräume 1.				
	211	A	1 gl	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 13/111

420	Aufenthaltsräume und Unterkunftsräume				
426	Sanitärräume.				
.100	Für Personal des Unternehmers.				
.120	Toilettenkabinen einrichten, vorhalten und entfernen.				
.121	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
211		A	1 gl	A	
Total 400	Räume und Personentransporte				
500	Hebeeinrichtungen, Verladeeinrichtungen, Transporteinrich- ungen und dgl. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Krane und Aufzugseinrichtungen				
512	Stationäre Krane.				
.100	Einrichten, vorhalten und entfernen.				
.110	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.111	01 Anzahl Krane 1. 08 Gemäss Installationskonzept Unternehmer.				
211		A	1 gl	A	
Total 500	Hebeeinrichtungen, Verladeeinrichtungen, Transporteinrich-				
Total 113	Baustelleneinrichtung				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 14/111

151 Bauarbeiten für Werkleitungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 01 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

- .100 Aushub und Felsaushub werden entsprechend der definierten Abbauklasse vergütet. Die Wahl des Aushub- oder Abbaugeräts ist dem Unternehmer freigestellt.
- .200 Deponiegebühren für Aushubmaterial werden nach Art des Materials nach VVEA vergütet.
- .300 Aufwendungen für Zwischentransporte mit Kleingeräten sind zu vergüten, wenn die Aushub- bzw. Verwendungsstellen nicht mit dem LKW erreicht werden können.
- .400 Aufwendungen für Zwischenlager werden nur vergütet, wenn diese vom Bauherrn angeordnet werden.
- .500 Bei Leitungen im Aushubprofil.
- .510 Behinderungen: Bei vorhandenen Leitungen, die ganz oder teilweise im Aushubprofil liegen, werden die höheren Aufwendungen bei Aushubarbeiten, Spriessungen, Rohreinzug, Verfüllung und dgl. in den Positionen für Behinderungen vergütet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 15/111

-
- 011.520 Sichern und Schützen: Der
Unternehmer hat freigelegte Leitungen
nach Vorschrift der jeweiligen Werke zu
sichern und zu schützen. Die
Aufwendungen werden in den
Positionen für Sichern und Schützen
vergütet.
- .530 Aushub von Hand: wird im Bereich von
Werk- und Entwässerungsleitungen
nach den entsprechenden Positionen
vergütet.
- 012 Inbegriffene Leistungen (1).
- .100 Bei allen Arbeiten:
. Massnahmen gegen Staubentwicklung
bzw. zur Staubbekämpfung, wie z.B.
Wassersprengen.
. Abhalten von Oberflächenwasser und
Ableiten von Grundund
Oberflächenwasser, sofern dies ohne
besondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sickergruben
und dgl. möglich ist.
. Entsorgen von Gebinden
und Verpackungsmaterial.
- .200 Bei Baustelleneinrichtungen:
. Abschränkungen, Signalisierung und
deren Beleuchtung.
. Kosten für den Verbrauch von Energie
und Wasser.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 16/111

-
- 012.300 Bei allen Abtrags- und Aushubarbeiten:
- .310 . Einmessen und Erstellen der Aushub- und Böschungsprofile auf Basis der bauseitigen Absteckung.
. Getrennte Zwischenlagerung von Materialien zur Wiederverwendung, die im Schwenkbereich des Aushubgeräts zwischengelagert werden können.
. Übermasse gegenüber den vereinbarten Profilen, die nicht geologisch bedingt sind.
. Reinigung der vom Unternehmer verschmutzten Transportwege, exkl. Radwaschanlagen.
. Etappenweises Vorgehen nach Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen. Inkl. allfälliger Mehraufwand für Materialauflad, Transporte und dgl.
. Etappenweises Vorgehen nach Vorschlag Unternehmer, sofern die Etappierung in den Ausschreibungsunterlagen nicht bestimmt wurde. Inkl. allfälliger Mehraufwand für Materialauflad, Transporte und dgl.
. Zwischenlager, die nicht mit dem Bauherrn vereinbart wurden.
- .400 Bei maschinellem Aushub:
. Beihilfe von Hand.
. Unmittelbares Nacharbeiten der Aushubwände bzw. der Böschungen.
. Erstellen der Sohlenplanie, wobei die unterste Schicht von ungefähr m 0,10 so auszuheben ist, dass die Grabensohle nicht aufgelockert wird.
. Entfernen von Findlingen bis m3 0,25.
. Direkter Auflad auf Transportmittel oder Zwischenlagerung im Schwenkbereich des Aushubgeräts.
- .500 Bei Aushub von Hand:
. Seitliches Zwischenlagern des Materials oder direkter Auflad.
. Entfernen von Findlingen bis m3 0,01.
- .600 Bei Wasserhaltungen:
- .610 Wasserhaltung ohne Pumpen und Leitungen: Ableiten von Wasser.
- .620 Wasserhaltung mit Einsatz von Pumpen:
. Elektrische Zuleitung bis m 50.
. Am Boden verlegte Schlauchleitungen für Abwasser bis m 20, ohne allfällige Schutzmassnahmen wie z.B. Überbrückungen oder Unterführungen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 17/111

-
- 012.700 Bei Sicherungen und Spriessungen:
.710 Flächenschutz: Beim Schützen von Böschungen und dgl. mit Kunststofffolien. Folie min. m 0,20 überlappen und befestigen.
.720 Spriessungen:
. Umspriessungen, die nicht vom Bauherrn angeordnet werden.
. Erschwernisse beim Verlegen von Rohren innerhalb von Spriessungen.
. Bei Kanaldielen Reststücke über m 2.
.800 Bei Transporten:
.810 . Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnübergängen, Verkehrsstau und dgl.
. Mehraufwand für das Wiegen von Aushub.
013 Inbegriffene Leistungen (2).
.100 Bei Kanälen, Leitungen und Rohrblöcken:
.110 Bei Kanälen:
. Das höhengenaue Abziehen der Bettung (Splittplanie) und dgl., als Auflager für Kanäle.
.120 Bei Rohrleitungen und Rohrblöcken:
. Verteilen der vom Unternehmer gelieferten Rohre, Formstücke und Zubehör.
. Erstellen der erforderlichen Rohrabstände, inkl. Liefern und Verlegen der erforderlichen Hilfsmittel.
. Sichern der Rohre gegen Auftrieb, beim Betonieren.
. Unterschiedliche Kunststoffarten beim Verlegen von Rohren und Formstücken.
. Entsorgen von Rohrverschnitt und dgl.
.200 Bei Schächten: provisorisches Abdecken der Schächte durch Auflegen der definitiven oder behelfsmässigen Abdeckung.
.300 Bei Verfüllungen:
.310 Beihilfe von Hand.
.320 Durch ungenauen Aushub bedingte Verfüllungen.
.330 Reinigen der Zwischenlagerplätze bei Verfüllung mit seitlich zwischengelagertem Material.
.400 Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer: Zwischenlagerungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis zur Verwendungsstelle.
.500 Unterhalt und Reinigen der Leitungen und Schächte bis zur Abnahme.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 18/111

-
- 014 Nicht inbegriffene Leistungen.
- .100 Bei allen Arbeiten:
- . Lichtsignalanlagen und Abschränkungen für die Verkehrsführung.
 - . Sondieren von Leitungen und dgl.
 - . Wasserhaltung mit Pumpen.
 - . Anschneiden und Aufbrechen von Belägen.
 - . Abbrechen von Randabschlüssen.
 - . Winterdienst, vom Bauherrn angeordnet.
 - . Einrichtungen für Dritte.
 - . Baggermatratzen und dgl. bei ungenügend tragfähigem Untergrund.
 - . Massnahmen zum Schutz der Umgebung, wie Baum- oder Biotopschutz.
- .200 Bei Aushubarbeiten:
- . Getrennter Auflad von Material aus Foundationsschichten und Schotterdecken.
 - . Entfernen von Einzelhindernissen wie Fundamente und Betonkonstruktionen.
 - . Unterfahren oder Abschneiden von Wurzelwerk.
 - . Behinderungen durch Leitungen.
 - . Entfernen von Findlingen und Blöcken über m3 0,25, bei maschinellm Aushub.
 - . Entfernen von Findlingen und Blöcken über m3 0,01, bei Aushub von Hand.
 - . Geologisch bedingte Übermasse.
 - . Aushub im Bereich von Pfählen, Rühlwänden, Pfeilern, Filterbrunnen und dgl.
 - . Vom Bauherrn angeordnete Zwischenlager.
 - . Nachträglich vom Bauherrn angeordnete Etappierungen.
 - . Schützen von zur Wiederverwendung vorgesehenen Materialien.
 - . Ableiten von zuströmendem Oberflächenwasser.
- .300 Bei Leitungen.
- .310 . Behinderungen durch Leitungen.
- . Unterbrechen von Leitungen.
 - . Sichern und Schützen freigelegter Leitungen.
- .400 Bei Leitungen: Verlegen von Formstücken für Leitungen.
- .500 Bei Transporten und Zwischenlagern.
- .510 Lagergebühren.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 19/111

-
- 014.520 Bearbeitung von Material in Zwischenlager.
.530 Transporte mit Aushubgerät.
.540 Transporte in vom Bauherrn angeordnete Zwischenlager.
.550 Zwischentransporte mit Kleingerät, wenn die Aushub- bzw. Verwendungsstellen nicht mit dem Strassenfahrzeug erreicht werden können.
.560 Materialauflad ab vom Bauherrn angeordneten Zwischenlagern.
.600 Bei Schächten:
. . Liefern und Versetzen von Schachtabdeckungen.
. . Leitungsanschlüsse und Formstücke.
- 020 Ausmassbestimmungen**
- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
.100 Die Abgeltung von Erschwernissen durch Einbezug zusätzlicher fiktiver physischer Masse (Ausmasszuschlag) ist nicht zulässig.
.200 Aushub und Materiallieferungen.
.210 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
.220 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
.230 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten Waage.
.300 Umrechnungsfaktoren, z.B. Volumen lose zu Volumen fest, nach Kap. 102.
.400 Angebrochene Zeiteinheiten.
.410 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.
.420 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.
- 022 Ausmassbestimmungen für Aushub- und Abtragsarbeiten.
.100 Ohne andere Angaben wird der Aushub und Abtrag nach theoretischem Ausmass, Volumen fest, gemessen.
.200 Bei Aushub mit gespriessten vertikalen Wänden gilt das Sollmass bis zur hinteren Flucht von Spriesswänden und Grabenverbau.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 20/111

-
- | | |
|---------|--|
| 022.300 | Als Grabentiefe gilt die vertikale Differenz zwischen Grabensohle und OK Terrain in der Grabenachse zur Zeit der Ausführung. |
| .400 | Überprofile bei Aushub im Fels. Es wird die theoretische Grabenbreite plus max. m 0,20 beidseitig und in der Sohle gemessen. |
| .500 | Bei Aushub mit Böschungen werden die projektierten oder die angeordneten Profile gemessen. |
| .600 | Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B. Grabentiefe), wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen des betreffenden Grabens) jener Unterposition zugeordnet, in deren Bereich die für die Leistung zutreffende Abmessung fällt. |
| .700 | Bei Gräben:
. Die Grabenlänge wird in der Grabenachse gemessen.
. Bei Schächten wird der Aushub durchgemessen und das zusätzliche Volumen für den Schacht als Grabenaushub gemessen. |
| 023 | Ausmassbestimmungen für Wasserhaltung. |
| .100 | Kurzeinsätze von mobilen Pumpen werden nach Betriebsart, gefördertem Medium, Förderleistung und Einsatzdauer gemessen. |
| 024 | Ausmassbestimmungen für Böschungssicherungen und Spriessungen. |
| .100 | Bei Böschungssicherungen mit Kunststofffolien und dgl. wird die bedeckte Fläche gemessen. |
| .200 | Bei allen Spriessungen wird die mit Spriessmaterial bedeckte Fläche ab OK Überstand nach BauAV bis UK Spriessung gemessen. Zusätzliche vom Bauherrn angeordnete Überstände sind zum gleichen Einheitspreis zu vergüten. |
| .300 | Bei aufgelockerten Spriessungen werden die Zwischenräume durchgemessen. |

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 21/111

-
- 025 Ausmassbestimmungen für Leitungen,
Rohrblöcke, Kabelkanäle und Schächte.
- .100 Leitungen.
- .110 Die Leitungs- und Rohrblocklänge wird
inkl. Formstücke in der Achse
gemessen.
- .120 Formstücke werden als Mehrleistung
gemessen.
- .200 Kabelkanäle.
- .210 Kabelkanäle werden in der Achse
gemessen.
- .300 Schächte.
- .310 Bei Schächten gilt als Schachttiefe das
Mass zwischen OK Abdeckung und
Schachtboden im Zentrum.
- .320 Leitungsanschlüsse an Schächte
werden nach Anzahl gemessen.
- 026 Ausmassbestimmungen für
Leitungszonen und Verfüllungen.
- .100 Leitungszonen werden im Festmass
nach theoretischen oder mit dem
Bauherrn vereinbarten Profilen
gemessen. Überprofile bei
Leitungszonen und Verfüllungen sind im
theoretischen Profil nicht berücksichtigt
und werden separat ausgemessen.
- .200 Für Grabenverfüllungen gilt das
Ausmass des Aushubs abzüglich der
Einbauten wie Leitungen,
Leitungszonen, Rohrblöcke, Schächte
und dgl.
- .300 Als Ausmass für die Bettung von
Kabelkanälen gilt die Bauwerkslänge.
- .400 Bei Schalungen wird die geschalte
Betonfläche gemessen.
- .500 Bei Geotextilien wird die bedeckte
Fläche gemessen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 22/111

- 027 Ausmassbestimmungen bei zu erhaltenden Leitungen im Aushubprofil.
- .100 Für die Positionen Behinderung, Sichern und Schützen gelten beim Antreffen von Leitungen folgende Ausmassbestimmungen:
- . Bei einzelnen, unabhängig voneinander verlaufenden parallelen Leitungen wird jede Leitung für sich gemessen.
 - . Leitungen mit einem Abstand unter m 0,50 (Leitungsachse zu Leitungsachse) gelten als 1 Leitung.
 - . Kabel- oder Rohrblöcke gelten unabhängig von ihrer Abmessung und der Anzahl Rohre als 1 Leitung.
- .200 Leitungen im Aushubprofil, deren freigelegte Länge grösser ist als die doppelte theoretische Graben- oder Grubenbreite, gelten als längs verlaufend.
- .300 . Im Bereich von längs und quer verlaufenden Leitungen wird der Aushub von Hand bis zu einem Abstand von m 0,50 nach oben, unten und seitlich ab AK der Leitung bzw. Leitungszone gemessen.
- . Bei längs verlaufenden Leitungen wird der Aushub von Hand zusätzlich bis auf die Aushubsohle gemessen.
 - . Bei mehreren Leitungen im gleichen Querschnitt darf die Summe der massgebenden Querschnittsflächen für den Aushub von Hand nicht grösser sein als die Querschnittsfläche des entsprechenden Aushubprofils.
 - . Wenn Werkeigentümer aus Sicherheitsgründen grössere Abstände verlangen, sind diese grösseren Abstände für die Ausmassbestimmungen massgebend.

030 Begriffe, Abkürzungen

- 031 Allgemeine Begriffe.
- .100 Rückbau: Oberbegriff für Demontage und Abbruch.
- .200 Demontage bzw. demontieren: bedeutet zerstörungsfreies Rückbauen von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten Materialien zur Wiederverwendung.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 23/111

- hr/>
- 031.300 Abbruch bzw. abrechen: bedeutet Rückbauen von Bauwerken, Bauteilen oder verbauten Materialien ohne Wiederverwendung.
- 032 Begriffe zu Aushubarbeiten und Spriessungen.
- .100 Aushub maschinell: Aushub mit Maschinen. Die Wahl der Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.
- .200 Aushub von Hand: Aushub mit Schaufel und Pickel.
- .300 Grabenbreite in gespriesstem Graben: Die Grabenbreite setzt sich zusammen aus dem Arbeitsraum, dem Rohrdurchmesser (OD) und der Konstruktionsdicke des Grabenverbaus auf Höhe Grabensohle.
- .400 Grabentiefe: vertikaler Abstand zwischen Grabensohle und OK Terrain in der Grabenachse zur Zeit der Ausführung.
- .500 Böschungsneigung: Bei Böschungsneigungen bedeutet die erste Zahl die vertikale und die zweite Zahl die horizontale Abmessung des Böschungsdreiecks.
- .600 Geokunststoffe. Oberbegriff für:
. Geotextilien wie Geovliesstoffe, Geogewebe und Geonetze.
. Geogitter, z.B. gestreckte, gewobene und gelegte Geogitter.
. Geoverbundstoffe.
- .700 Abbauklassen nach Norm VSS 40 575:
. Klasse 1: Ober- und Unterboden (A- und B-Horizont).
. Klassen 2 bis 4: Untergrund (C-Horizont) mit Bagger abbaubar.
. Klassen 5 bis 7: Untergrund (C-Horizont), Fels abbaubar mit zusätzlichen Mitteln.
- 033 Begriffe aus der Bodenkunde.
- .100 Boden: Ober- und Unterboden.
- .200 Oberboden (A-Horizont): Belebter, humusreicher, dunkel gefärbter und meist intensiv durchwurzelter Boden {auch «Humus» genannt}. In ackerbaulich genutzten Böden ist der Oberboden meist identisch mit der Bearbeitungstiefe des Bodens (ca. m 0,30).

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 24/111

-
- 033.300 Unterboden (B-Horizont): Unterboden bzw. Übergangsschicht aus verwittertem Ausgangsmaterial und mit sichtbaren Spuren biologischer Aktivität (Wurzeln, Wurmrohren). Im Mittelland beträgt die Unterbodenmächtigkeit oft m 0,30 bis 0,70. In wenig entwickelten Böden fehlt der Unterboden oder ist nur schwach ausgebildet.
 - .400 Untergrund (C-Horizont): Unverwittertes, mineralisches Ausgangsmaterial wie Lockergestein oder Fels. Nicht oder nur spärlich durchwurzelt, oft in Kombination mit deutlich dichter Lagerung.
 - 034 Begriffe für Aushubmaterial, Lagerung und Entsorgung.
 - .100 Aushub- und Abbruchmaterial, nach VVEA.
 - .110 Aushubmaterial:
 - . Zu Deponie Typ A zugelassen.
 - . Unverschmutztes Aushubmaterial, dessen natürliche Zusammensetzung durch menschliche Tätigkeit weder chemisch noch durch Fremdstoffe (z.B. Siedlungsabfälle, Grünzeug, andere Bauabfälle) verändert wurde.
 - .120 Mineralische Bauabfälle:
 - . Zu Deponie Typ B zugelassen.
 - . Betonabbruch.
 - . Ausbauasphalt, bis mg 250 PAK pro kg.
 - .200 Transporte.
 - .210 Als Transportdistanz gilt der kürzeste mögliche Weg zwischen den Massenschwerpunkten.
 - 035 Begriffe zu Rohren, Leitungen, Ortungsbändern, Warnbändern und Warnnetzen.
 - .100 Nennweite: kennzeichnendes Merkmal zueinander passender Rohrteile.
 - .200 Nominelle Baulänge: nutzbare Länge von Rohren.
 - .300 Erdungsbänder: Bänder aus Kupfer oder verzinktem Stahl.
 - .400 Ortungsbänder: Bänder aus verrottungsbeständigem Material mit Kupfer- oder Stahldrahteinlage zum Orten der Leitungen.
 - .500 Warnbänder: Bänder aus verrottungsbeständigem Material mit oder ohne Aufdruck zum Markieren der Leitungsführung.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 25/111

-
- 035.600 Warnnetze: Netze aus verrottungsbeständigem Material mit oder ohne Aufdruck zum Markieren der Leitungsführung.
- 036 Begriffe zu Schächten.
- .100 Schacht: Bauwerk für den Zugang zu unterirdischen Anlagen.
- .200 Armaturen: Einbauteile, mit denen der Schacht ergänzt wird.
- .300 Schachtüberbau: Betonsockel oder -platten bzw. Deckel oder Rost.
- .400 Abdeckung: oberer Abschluss eines Schachts oder eines anderen Raums, bestehend aus Betonplatten, Rahmen und Deckel oder Rost.
- .500 Belastungsklasse: zulässige, vertikale Last, die auf die Abdeckung wirkt.
- 037 Begriffe zur Leitungszone.
- .100 Leitungszone: Verfüllung im Bereich des Rohrs, bestehend aus Bettung, Verdämmung und Abdeckung.
- .200 Bettungsschicht: Unterlage der Leitungen und Kabelkanäle zur flächenhaften Übertragung vertikaler Kräfte.
- .300 Verdämmung: seitliche, verdichtete Verfüllung zwischen Grabenwand und Leitungen oder zwischen Leitungen bis auf Scheitelhöhe des Rohrs.
- .400 Abdeckung: Schicht aus Verfüllmaterial unmittelbar über dem Rohrscheitel.
- 038 Abkürzungen.
- .100 Allgemein:
- . BauAV: Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung).
 - . VVEA: Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung).
 - . AK: Aussenkante.
 - . UK: Unterkante.
 - . OK: Oberkante.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
151D/23 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 26/111

038.200	Materialien: . C+S: Güteanforderung des Verbands Kunststoff-Rohre und -Rohrleitungsteile VKR. . GFK: glasfaserverstärkter Kunststoff. . PE: Polyethylen. . PE-HD: Polyethylen hoher Dichte. . PE-LD: Polyethylen niedriger Dichte. . PP: Polypropylen.				
.300	Rohrverbindungen: . STM: Steckmuffen.				
.400	Abmessungen: . DN: Nennweite. . DN/ID: Nennweite, bezogen auf Innendurchmesser. . DN/OD: Nennweite, bezogen auf Aussendurchmesser.				
100	Vorarbeiten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Provisorien				
112	Leitungen umlegen.				
.100	Leitungen in provisorische Leitungsführungen umlegen.				
.104	01 Bestehende EW-Leitung. PE 60. 211	A	40.00 m	A	
.105	01 Bestehende EW-Leitung. PE 120. 211	A	40.00 m	A	
.106	01 Bestehende Wasserleitung. GD 150. 03 Inkl. Liefern und verlegen von Rohren und Formstücken. Offen auf Untergrund, inkl. Fixierung der Lage. 211	A	40.00 m	A	
Total 100	Vorarbeiten				
Total 151	Bauarbeiten für Werkleitungen				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 27/111

161 Wasserhaltung

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 01 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 28/111

010 Vergütungsregelungen

011 Inbegriffene Leistungen.

- .100 . Abstecken von Lage und Richtung der Filterbrunnen anhand der von der Bauleitung zur Verfügung gestellten Vermessungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Ziehen von Bohrrohren, inkl. deren Reinigung und Instandsetzung.
. Schweissungen an Filter- und Vollrohren.
. Reinigung verschmutzter Kanalisations- und Werkleitungen, sofern vom Unternehmer zu verantworten.
. Stromzähler und sämtliche elektrischen Leitungen, die für den sicheren Betrieb der Pumpen erforderlich sind, bis m 50,00 ab Pumpe.
. Elektrische Leitungen zu Wasserbehandlungs- und Neutralisationsanlagen, die für den sicheren Betrieb der Anlagen erforderlich sind, ab Anlage bis Abnahmestelle.
. Rohr- und/oder Schlauchleitungen für Pumpen, bis m 20,00 ab Pumpe.
. Erforderlicher Unterhalt an Geräten und Einrichtungen.
. Rückbau und Abtransport von Geräten, inkl. Reinigung nach Beendigung des Betriebs.
. Prüfung der Wirksamkeit und Funktionstauglichkeit von Massnahmen zur Grundwasserhaltung.
. Während des Betriebs der Wasserhaltung: sämtliche Wartungskontrollen der Anlage sowie erforderlicher Unterhalt an Geräten und Einrichtungen.
. Wirkungskontrolle, Einregulierung von Pumpen und deren Dokumentationen.
. Filter- und Vollrohre beim Ausbau trennen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 29/111

- 012 Nicht inbegriffene Leistungen.
.100 . Elektrische Leitungen für Pumpen ab m 50,01.
. Rohr- und/oder Schlauchleitungen für Pumpen ab m 20,01.
. Kontrollgänge für den Betrieb der Wasserhaltungsanlage.
. Reparaturen und Reinigungen, die auf unsachgemässen Gebrauch zurückzuführen sind (z.B. durch Einleiten von Beton enthaltenden Abwässern in die Wasserhaltungsanlage, nicht vom Unternehmer zu verantwortende Versinterungen).
. Explosionsschutz beim Einsatz von Pumpen.

020 Ausmassbestimmungen

- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
.100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
.200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
.300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten Waage.
.400 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.
.500 Betriebsdauer: Dauer nach Rapporten und/oder Gerätestundenzähler.
.600 Gruppenstunden.
.610 Bei Erschwernissen und Mehrleistungen: Die Gruppenstunden enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten, Vorhalte- und Betriebskosten der entsprechenden Einrichtungen sowie Geräteunterhalt und Werkzeugverschleiss.
.620 Bei stundenweisen Unterbrüchen: Die Gruppenstunden enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten.
022 Ausmassbestimmungen für Bohrungen.
.100 Gesamte Bohrlänge: Bohrlänge ab Bohransatzpunkt bis UK Bohrung.
.200 Dauer für das Durchbohren von Hindernissen: Zeitraum vom Montieren des Meissels oder Felswerkzeugs bis zur Wiederaufnahme des normalen Bohrbetriebs.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 30/111

-
- 023 Ausmassbestimmungen für Leitungen.
 - .100 Länge von Rohr- und/oder Schlauchleitungen für und an Pumpen: Die ersten m 20,00 ab Pumpe sind inbegriffen. Ab m 20,01 werden die Leitungen separat und nach Länge vergütet.
 - .200 Länge von elektrischen Leitungen für und an Pumpen: Die ersten m 50,00 ab Pumpe sind inbegriffen. Ab m 50,01 werden die Leitungen separat und nach Länge vergütet.
 - .300 Länge von Rohr- und/oder Schlauchleitungen bei Absetzbecken: effektive Länge ab Absetzbecken.
 - .400 Länge von definitiv eingebauten Leitungen: effektive Leitungslänge. Formstücke als Mehrleistung.
 - .500 Länge von temporären Leitungen: effektive Leitungslänge. Inbegriffen sind Einrichten, Vorhalten für die Dauer der Leistung, Entfernen und Formstücke.
 - 024 Ausmassbestimmungen für den Ein- und Ausbau von Filterund Vollrohren.
 - .100 Länge: effektive Länge vom Bohransatzpunkt bis UK Bohrung.
 - 025 Ausmassbestimmungen für den Betrieb von Wasserhaltungsanlagen.
 - .100 Betriebsdauer: Der Betrieb beginnt mit dem erstmaligen Einschalten der Pumpanlage, ohne Entsanden und Pumpversuche, und endet mit dem letzten Abschalten der Pumpen bei Freigabe zum Rückbau.
 - .200 Energieverbrauch für den Pumpbetrieb: Der Energieverbrauch wird mit einem geeichten Zähler gemessen.
 - .300 Grundwassermessungen: Grundwassermessungen werden entweder nach effektivem Aufwand oder pauschal pro Messung abgerechnet.
 - 030 Begriffe, Abkürzungen**
 - 031 Begriffe.
 - .100 Als Transportdistanz gilt der kürzeste mögliche Weg zwischen den Massenschwerpunkten.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 31/111

-
- 032 Abkürzungen.
- .100 Für Materialien.
- .110 . ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer.
. B Beton.
. CrNi-Stahl Chromnickelstahl.
. C+S Güteanforderung des Verbands
Kunststoffrohre und Rohrleitungsteile
VKR.
. EPDM Ethylen-Propylen-Terpolymer.
. FZ Faserzement.
. GFK Glasfaserverstärkter
duroplastischer Kunststoff.
. GFK-UP Glasfaserverstärkter
duroplastischer Kunststoff auf der Basis
von ungesättigtem Polyesterharz.
. GFK-UV Glasfaserverstärkter
duroplastischer Kunststoff auf der Basis
von ungesättigtem Vinylesterharz.
. GGG Duktiles Gusseisen.
. PAK Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe.
. PC Polymerbeton.
. PE Polyethylen.
. PE-HD Polyethylen mit hoher Dichte.
. PE-LD Polyethylen mit niedriger
Dichte.
. PP Polypropylen.
. PUR Polyurethan.
. PVC Polyvinylchlorid.
. PVC-U Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid.
. SBR Styrol-Butadien-Kautschuk.
. STZ Steinzeug.
- .200 Für Rohre.
- .210 Die Abkürzungen werden den
Materialspezifikationen angefügt, z.B.
STZ-R.
. Ei Eiförmrohr.
. R Geschlossenes Rohr.
. S Sickerrohr.
. VS Versickerungsrohr.
- .300 Für Rohrverbindungen.
- .310 . DM Doppelmuffe.
. FLM Flachmuffe.
. GLM Glockenmuffe.
. HSM Heizwendelschweissmuffe.
. HSS Heizelementstumpfschweissung.
. SE Spitzende.
. SF Schraubflansch.
. SM Spitzmuffe.
. STM Steckmuffe.
. STM-T T-Stück mit Steckmuffen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 32/111

- 032.400 Für Schächte und Abläufe.
.410 . A Ablauf.
. ES Einsteigschacht.
. FS Filterschacht.
. KS Kontrollschacht.
. SA Strassenablauf (bisher Strassen-
oder Schlammsammler).
. VS Versickerungsschacht.

.500 Für Abmessungen.

- .510 . DN Nomineller Durchmesser.
. DN/ID Nomineller Durchmesser,
bezogen auf Innendurchmesser.
. DN/OD Nomineller Durchmesser,
bezogen auf Aussendurchmesser.
. LN/WN Nennweite von Bauteilen
rechteckiger oder elliptischer
Querschnittsform, Länge/Breite.
. WN/HN Nomineller Durchmesser,
Breite/Höhe, von Eiformrohren.

100 Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Allgemeine Baustelleneinrichtung

111 Gesamte Baustelleneinrichtung.

- .002 01 Zusätzliche Installationen,
die nach Auffassung des
Unternehmers in der Pos.
111.001 nicht enthalten und
somit separat zu entschädigen
sind. Zu einem späteren
Zeitpunkt können keine
zusätzlichen Forderungen mehr
geltend gemacht werden.

03 LE = gl
211

A 1.000 LE A

150 Absetzbecken

151 Absetzbecken.

- .100 Absetzbecken mit Tauchwänden für
Wassernachbehandlung.

- .110 Einrichten sowie entfernen nach
Abschluss der Leistungen des
Unternehmers. Ausmass: Anzahl
Absetzbecken.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 33/111

151.111	02 Konzept und Anzahl Becken nach Vorschlag Unternehmer (siehe auch geologisches Gutachten). Umstellungen, Zubehör wie Ableitungen etc. sowie das Ableiten von Wasser (ohne Feststoffe) sind einzurechnen und werden nicht separat vergütet. Der Standort muss mit dem Baumeister koordiniert werden - zusätzliche Umstellungen werden nicht vergütet.				
	03 Vorgesehene Einleitung in Vorfluter gemäss Vorschlag Unternehmer.				
	04 Ausmass: St = globale für Anzahl Becken gemäss Konzept Unternehmer.				
211		A	1	St	A
.120	Vorhalten, unterhalten und warten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers, exkl. Ausräumen. Ausmass: Anzahl Absetzbecken x Anzahl Wochen.				
.121	01 Zu Pos. 151.111 St = St gemäss Pos. 151.111 x Anzahl Wochen. Inkl. vorhalten für die Dauer der Baumeisterarbeiten.				
211		A	24	St	A
.151	01 Ausräumen, inkl. fachgerechtes Entsorgen und Lagergebühren.				
	04 LE = Dauer der Leistungen in Monaten.				
211		A	6.000	LE	A
160	Wasserbehandlung und Neutralisationsanlagen				
161	Anlagen für chemische Feststoffabtrennung und Neutralisation.				
.200	Neutralisationsanlagen.				
.210	Einrichten sowie entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026

LV 21100
Seite 34/111

161.211	01 Anlage zur pH-Wert-Einstellung 6,5 bis 9,0 für Einleitung in Kanalisationen.				
	05 Anfallende Wassermenge max. m3/h				
	12 Wasser in Vorfluter einleiten Art				
	13 St = globale für Anzahl Becken gemäss Konzept Unternehmer. 211	A	1 St	A	
.220	Mieten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.				
.221	01 Zu Pos. 161.211				
	02 Einzurechnen sind Miete, Betrieb, Lieferung und Wechseln von Gasbehälter, übrige erforderliche Betriebsmittel, Ableitung von Wasser (ohne Feststoffe) sowie deren kompletten Protokollierung. Die Behälter sind durch den Betreiber zu überwachen. Der Standort muss mit dem Baumeister koordiniert werden - zusätzliche Umstellungen werden nicht vergütet. St = St gemäss Pos. 161.211 x Anzahl Wochen. 211	A	24 St	A	

Total 100 Baustelleneinrichtung

200 Offene Wasserhaltung
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

R 290 Offene Wasserhaltung

R 291 Das anfallende Wasser (v.a.
Oberflächenwasser) wird offen
mit örtlichen Pumpensämpfen /
Drainagen gesammelt und über
Absetzbecken /
Neutralisationsanlage in den
Vorfluter abgeleitet.
Die Anzahl Pumpen ergibt sich
aus den geotechnischen
Untersuchungen und nach
Konzept Unternehmer.

LV
Seite

21100

35/111

R 292 Leistungen zur Sicherstellung der offenen Wasserhaltung, die nach Auffassung des Unternehmers in den aufgeführten Positionen nicht enthalten sind und zusätzlich vergütet werden müssen.

Total 200 Offene Wasserhaltung

**Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.**

610 **Dokumentation**

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
161D/10 Wasserhaltung (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 36/111

612 Protokolle und Dokumentationen
verfassen für Anlagen, Einrichtungen
und Pumpwasser.

.001 01 Die Menge des abzuleitenden
Wasser muss protokolliert
werden. Die Protokolle sind
wöchentlich zu führen und der
Bauleitung unaufgefordert
abzugeben.
Einzurechnen sind sämtliche
Ausrüstungen (z.B. Messuhr)
und Aufwendungen, welche für
eine saubere, nachvollziehbare
Dokumentation erforderlich
sind.

03 LE = Wochen
211

A 24.000 LE A

Total 600 Dokumentation und Alarmierung

Total 161 Wasserhaltung

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 37/111

162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 01 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Vergütungsregelungen.

- .100 Der Bauherr legt in den Ausschreibungsunterlagen fest, welche Baustoffprüfungen in den Einheitspreisen inbegriffen sind und welche gesondert vergütet werden.
- .200 Abbruch. Ohne andere Festlegung umfasst der Abbruch:
- . Abbrechen, Aufladen, Abtransportieren, Lagern und Entsorgen eines Objekts, Objektteils oder Materials.
 - . Abbruchart, Abtransport, Lagerung und Entsorgung sind dem Unternehmer freigestellt, haben jedoch den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestandteil des Abbruchpreises.
 - . Lager- und Entsorgungsgebühren sind im Abbruchpreis ebenfalls inbegriffen.
 - . Müssen innerhalb eines Abbruchs belastete Materialien mit abgebrochen werden, sind diese separat abzubereiten, zu behandeln und zu entsorgen und sind nicht Bestandteil des Abbruchpreises.
 - . Das Abbruchmaterial geht ins Eigentum des Unternehmers über.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 38/111

- 011.300 Demontage. Ohne andere Festlegung umfasst die Demontage:
- . Demontieren eines Objekts, eines Objektteils oder von Materialien, Reinigen, Richten, Aufladen, Abtransportieren, Triagieren und Lagern des demontierten Materials in einer Sammelstelle. Der verlangte Zustand der demontierten Teile ist in den besonderen Bestimmungen zu beschreiben.
 - . Der Standort von Triageplatz und Sammelstelle ist in den besonderen Bestimmungen zu beschreiben.
 - . Demontage, Abtransport, Triage und Lagerung haben den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und sind Bestandteil des Demontagepreises.
 - . Lager- und Entsorgungsgebühren sind im Demontagepreis nicht inbegriffen.
 - . Das demontierte Material gehört dem Bauherrn. Er entscheidet über die weitere Verwendung bzw. über die Behandlung des Materials ab der Sammelstelle. Diese Leistungen sind im Demontagepreis nicht inbegriffen.
- .400 Vergütungsregelung beim Nachtreiben.
- .410 Die Grenzwerte sind in Pos. 142 definiert.
- 012 Inbegriffene Leistungen.
- .100 Bei allen Arbeiten:
- . Das Ableiten von Meteorwasser, sofern dies ohne besondere Massnahmen wie Pumpen, chemische Behandlung, Sickergruben und dgl. möglich ist.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 39/111

- 012.200 Bei Spundwänden:
- . Abstecken von Lage und Richtung der Spundwände anhand der von der Bauleitung zur Verfügung gestellten Vermessungsgrundlagen und Fixpunkte.
 - . Kosten für den Verbrauch von Energie und Wasser.
 - . Verschieben der Spundwandeinrichtung von Bohle zu Bohle.
 - . Einwandfreie Spundbohlen ohne Löcher und Risse.
 - . Spundwandkontrollen, inkl. Dokumentation im Einbauprotokoll.
 - . Eck- und Sonderprofile, Bohlenführungen, Einfädelvorrichtungen sowie Verbindungselemente.
 - . Reinigen und Instandsetzen der Spundbohlen nach dem Ziehen.
 - . Abdichten der Spundwände bei einem Wasseranfall über 1 l/min und m², bezogen auf die gesamte sichtbare, benetzte Wandfläche.
 - . Sattes Hinterfüllen von Spundwänden.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 40/111

- 012.300 Bei Schlitzwänden:
- . Erstellen von Plänen für Führungsmauern auf Basis des Schlitzwandprojekts, sofern nicht Teil von Unterfangungen benachbarter Bauwerke.
 - . Abstecken von Lage und Richtung der Schlitzwände anhand der von der Bauleitung zur Verfügung gestellten Vermessungsgrundlagen und Fixpunkte.
 - . Kosten für den Verbrauch von Energie und Wasser.
 - . Verschieben der Schlitzwandeinrichtung von Element zu Element.
 - . Liefern, Lagern, Aufbereiten von Bentonit und Regenerieren der Stützflüssigkeit.
 - . Durchführen und Protokollieren der für die Ueberwachung der Suspensionsqualität erforderlichen Versuche nach besonderem Programm.
 - . Reinigen der Schlitzwandfugen während des Aushubs.
 - . Entsanden der Schlitze.
 - . Ableiten und/oder Abpumpen von Ueberschusswasser in Absetzbecken.
 - . Reinigen von verschmutzten Kanalisationen und Werkleitungen, sofern vom Unternehmer zu verantworten.
 - . Protokollieren des Aushubs, des Erstellens der Schlitzwand sowie der Kontrollen der Stützflüssigkeit und des Frischbetons.
 - . Ueberbeton über plangemässe Kote OK Schlitzwand zum Erreichen der geforderten Betonqualität.
 - . Aufzeichnen des Verhältnisses zwischen eingebrachter Betonmenge und plangemässigem Schlitzvolumen.
 - . Fixieren der Bewehrung.
 - . Anbringen von Abstandhaltern für Bewehrungsüberdeckung.
 - . Anbringen von Stössen oder Kupplungen.
 - . Abtragen der Ueberprofile im Rahmen der definierten Gesamtgenauigkeit nach Skizze in Anhang 1.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 41/111

-
- 012.400 Bei Rühlwänden:
. Abstecken von Lage und Richtung der Rühlwände anhand der von der Bauleitung zur Verfügung gestellten Vermessungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Fixieren der Rühlwandträger.
. Erstellen von Protokollen über Bohrungen.
. Reststücke von Trägern unter m 4,0 werden als ganze Träger vergütet.
- .500 Bei Pfahlwänden:
. Abstecken von Lage und Richtung der Pfahlwände anhand der von der Bauleitung zur Verfügung gestellten Vermessungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Fixieren der Bewehrung.
. Anbringen von Abstandhaltern für Bewehrungsüberdeckung.
. Anbringen von Stössen oder Kupplungen.
. Erstellen von Pfahl- und Prüfprotokollen.
. Abpumpen von Restwasser beim Auffüllen der Leerbohrungen.
. Abtragen der Ueberprofile im Rahmen der definierten Gesamtgenauigkeit nach Skizze in Anhang 1.
. Schweissen von Bewehrungskörben.
- .600 Bei Ausfachungen:
. Verschieben der Einrichtung von Feld zu Feld.
- .700 Bei Aussteifungen:
. Abstecken von Lage und Richtung der Aussteifungen anhand der von der Bauleitung zur Verfügung gestellten Vermessungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Bereitstellen, Antransportieren, Einbauen, Ausbauen, Abtransportieren und Einlagern der Materialien.
. Statisch und konstruktionsbedingte Schweissarbeiten, Verbindungsmittel und dgl.
. Montagebedingte Hilfskonstruktionen für den Einbau von Aussteifungen.
. Reinigen und Instandsetzen der Materialien nach dem Ausbauen.
- .800 Bei Ueberwachungen:
. Energiezufuhr inkl. Gebühren.
. Spezielle Massnahmen für das Einrichten der Geräte.
. Schutz der Messstelle.
- 013 Nicht inbegriffene Leistungen.
.100 Wasserhaltung.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 42/111

- 013.200 Beschaffung von Werkleitungsplänen.
- .300 Beschaffung von Angaben bezüglich Grundwasserspiegel, Grundwasser-Schutzzonen, Quellen, Brunnenfassungen und dgl.
- .400 Bei Baustelleneinrichtungen:
 - . Umstellen aller erforderlichen Einrichtungen mit Ausnahme des Verschiebens von Schlitzwandelement zu Schlitzwandelement oder von Spundbohle zu Spundbohle.
 - . Entfernen und Wiedereinrichten von Gerätegruppen bei bauseits bedingten Unterbrüchen.
 - . Wartezeiten von Personal und Geräten bei bauseits bedingten Unterbrüchen.

020 Ausmassbestimmungen

- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
- .100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
- .200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
- .300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten Waage.
- .400 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.
- .500 Bei Positionen, die nach Bereichen gestaffelt sind (z.B. Grabentiefe), wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen des betreffenden Grabens) jener Unterposition zugeordnet, in deren Bereich die für die Leistung zutreffende Abmessung fällt.
- .600 Gruppenstunden.
- .610 Die Gruppenstunden enthalten alle Lohn - und Lohnnebenkosten, Vorhalte- und Betriebskosten der entsprechenden Einrichtungen sowie Geräteunterhalt und Werkzeugverschleiss.
- .620 Gruppenstunden werden ab Beginn des Werkzeugwechsels bis zur erneuten Aufnahme des Normalbetriebs gemessen.
- .700 Angebrochene Zeiteinheiten.
- .710 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.
- .720 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 43/111

-
- 022 Ausmassbestimmungen für Spundwände.
- .100 Beim Liefern, An- und Abtransportieren sowie Vorhalten der Spundbohlen:
. Fläche: Abwicklungslänge der Baugrube nach Ausführungsplänen des Bauherrn mal Länge der Spundbohlen.
. Länge der Spundbohlen: von m 0,5 über OK Ansatzpunkt bzw. m 0,5 über vorgeschriebener Hochwasserkote bis UK Spundwand.
. Spundwandprofile: vertraglich vereinbarte Profile (W_x).
. Vorhaltdauer: vom Einbringen bis zum Ende des Ziehens der Bohlen.
- .200 Beim Einbringen von Spundbohlen:
. Fläche: von vereinbartem Ansatzpunkt bzw. von effektiver mittlerer Gewässersohle bis UK versetzte Spundwand.
. Für Spundbohlen im Wasser: Fläche: von m 0,5 über vorgeschriebener Hochwasserkote bis mittlere Gewässersohle bzw. Ansatzpunkt für das Einbringen.
. Für Halten oder Fixieren von Spundbohlen im freien Wasser: horizontale Länge in der Spundwandachse.
- .300 Beim Ziehen von Spundbohlen:
. Fläche: effektive aus dem Boden rückgewonnene Fläche.
- .400 Bei im Boden verbleibenden Spundbohlen:
. Effektive Fläche.
. Bei Reststücken unter m 4 für W_x bis cm3 1'250 bzw. bis m 6 für W_x über cm3 1'250 wird die ganze Bohle vergütet.
- 023 Ausmassbestimmungen für Schlitzwände.
- .100 Bei Führungsmauern:
. Länge bei 1 Führungsmauer: effektive Länge.
. Länge bei paarweise angeordneten Führungsmauern: doppelte Länge in der Schlitzwandachse gemessen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 44/111

-
- 023.200 Bei Schlitzwänden.
 - .210 Beim Aushub:
 - . Breite: definierte Schlitzwandbreite.
 - . Tiefe: von UK Schlitzwandaushub bis plangemässe Schlitzwandkote.
 - . Länge: plangemässe Länge.
 - . Leerschlitztiefe: von OK Führungsmauern bis OK plangemässe Schlitzwand.
 - .220 Bei Beton:
 - . Schlitzbreite: definierte Schlitzwandbreite plus einzurechnendes Ueberprofil.
 - . Schlitztiefe: von UK Schlitzwandaushub bis plangemässe Schlitzwandkote.
 - . Länge: plangemässe Länge der Schlitzwand.
 - 024 Ausmassbestimmungen für Rühlwände.
 - .100 Bohrlänge: von Arbeitsebene bis UK Bohrung.
 - .200 Länge von Leerbohrungen: plangemässe Trägerkopfkote bis Arbeitsebene.
 - .300 Länge Rühlwandträger: plangemässe Länge.
 - .400 Vorhaldedauer der Rühlwandträger: vom Einbringen bis zum Ende des Rückgewinnens der Träger.
 - 025 Ausmassbestimmungen für Pfahlwände.
 - .100 Bohrlänge: von Arbeitsebene bis UK Bohrung.
 - .200 Pfahllänge: ab UK Bohrung bis plangemässe Pfahlkopfkote.
 - .300 Länge von Leerbohrungen: Länge ab plangemässer Pfahlkopfkote bis Arbeitsebene.
 - 026 Ausmassbestimmungen für Ausfachungen.
 - .100 Beim Liefern, An- und Abtransportieren sowie Vorhalten der Ausfachungen:
 - . Fläche: effektiv nach Ausführungsplänen des Bauherrn.
 - .200 Beim Einbringen von Ausfachungen:
 - . Fläche: effektiv nach Ausführungsplänen des Bauherrn.
 - .300 Bei Abbruch oder Demontage von Ausfachungen:
 - . Bei Holz und Stahl: Fläche effektiv nach Ausführungsplänen des Bauherrn.
 - . Bei Beton und Spritzbeton: Volumen nach Ausführungsplänen des Bauherrn.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 45/111

- 027 Ausmassbestimmungen für
Aussteifungen mittels Longarinen,
Spriessen und Abstützungen.
- .100 Aus Stahl.
- .110 Beim Liefern, An- und Abtransportieren
sowie Vorhalten der Aussteifungen:
. Masse: effektiv nach
Ausführungsplänen des Bauherrn.
. Aussteifungsprofile: vertraglich
vereinbarte Profile.
- .120 Beim Einbringen von Aussteifungen:
. Masse: effektiv nach
Ausführungsplänen des Bauherrn.
- .130 Bei der Demontage von Aussteifungen:
. Masse: effektiv nach
Ausführungsplänen des Bauherrn.
- .140 Bei im Bauwerk verbleibenden
Aussteifungen:
. Masse: effektiv nach
Ausführungsplänen des Bauherrn.
- .200 Aus Beton: Betonvolumen, Schalung
und Bewehrung nach
Ausführungsplänen des Bauherrn.

030 Begriffe

- 031 Allgemeine Begriffe.
- .100 Betonbewehrungsstahl.
- .110 Bezeichnungen von
Betonbewehrungsstahl für Stabstahl,
Bewehrungsmatten und
Anschlusskörbe:
. B500A = normale Duktilität.
. B500B = hohe Duktilität.
. B450C = seismische Duktilität.
- .120 Bezeichnungen der Bearbeitungsgrade
von Betonbewehrungsstahl nach
Figurenliste des Schweizerischen Stahl-
und Haustechnikhandelsverbands
SSHV:
. BG 1 = normaler Bearbeitungsgrad.
. BG 2 = erhöhter Bearbeitungsgrad.
. BG S = aufwendiger Bearbeitungsgrad.
- .200 Entsorgung: Gesamtheit aller Vorgänge,
die im Hinblick auf den korrekten
Umgang mit Abfällen erforderlich sind,
wie Sammlung, Transport,
Zwischenlagerung, Behandlung und
Ablagerung auf einer Deponie.
- .300 Transportdistanz: Als Transportdistanz
gilt der kürzeste mögliche Weg
zwischen den Massenschwerpunkten.
- .400 Umstellen: Versetzen an einen anderen
Ort mit Hilfe von Transportgeräten.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 46/111

-
- 031.500 Verschieben: Versetzen an einen anderen Ort ohne Hilfe von Transportgeräten.
- 032 Begriffe für Aushub.
- .100 Aushub von Hand: Aushub mit Schaufel und Pickel.
- .200 Aushub maschinell: Aushub mit Maschinen. Die Wahl der Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.
- 033 Begriffe für Spundwände.
- .100 Begriffe für Spundwände A bis F.
- .110 Einbringen: Verfahren, um die Spundbohlen bis auf die gewünschte Tiefe in den Boden zu treiben.
- .120 Einbringverfahren: alle Verfahren wie z.B. das staffelweise Einbringen, das fortlaufende Einbringen oder eine Kombination davon. Durch Rammen, Vibrieren, Pressen.
- .130 Einfädelvorrichtung: am Fuss der Spundbohle befestigte Vorrichtung, welche die Spundbohle ins Schloss einer bereits im Führungsrahmen befindlichen Spundbohle hineinführt, für das Einfädeln in grosser Höhe beim Aufstellen oder staffelweisen Einbringen von Spundbohlen.
- .140 Fangedamm: Stützsysteem, bestehend aus 2 Spundwänden, die mit Zugstangen verbunden sind und so das dazwischen liegende Erdmaterial stützen.
- .150 Führungsgestell: spezielle Ausführung von Führungsrahmen zur Positionierung kurvenförmiger oder winkliger Spundwände. Oft schliesst es eine Arbeitsplattform oder Zugangsbühne für das Rammpersonal mit ein.
- .160 Führungsrahmen: Rahmen und Schienen, bestehend aus 2 Führungsschienen und 1 oder mehreren Steifen.
- .170 Führungsschiene: Führungsträger, üblicherweise aus Stahl, um die Spundbohlen beim Aufstellen zu positionieren und ihre Flucht beim Einbringen sicherzustellen.
- .180 Führungssystem: gesamtes System zum Führen der Spundbohle und des Vibrators oder des Bären während des Einbringens.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 47/111

-
- 033.200 Begriffe für Spundwände G bis R.
.210 Gleiten: relative Verschiebung zwischen den Schlössern benachbarter Spundbohlen in deren Längsrichtung.
.220 Hilfskonstruktion: alle für eine sorgfältige und sichere Ausführung von Spundwänden erforderlichen Konstruktionen.
.230 Kombinierte Spundwand: Stützwand, die aus Trag- und Zwischenelementen besteht. Tragelemente können Stahlrohre, Träger oder Kastenpfähle sein. Zwischenelemente sind üblicherweise U- oder Z-Spundbohlen aus Stahl.
.240 Mäkler: Träger oder ähnliches Element, das an der Schlag- oder Vibroramme befestigt ist, um die Spundbohle und den Vibrator oder den Bären beim Einbringen zu führen.
.250 Mäklerführung: Verbindungselement zwischen Rammhaube und/ oder Bär und Mäkler.
.260 Rammbar: Teil des Rammgeräts, das die Spundbohlen durch Schlagenergie in den Boden bringt.
.270 Rammhilfe: Massnahme, um den Eindringwiderstand während des Einbringens zu vermindern, wie z.B. durch Spülen oder Vorbohren.
.300 Begriffe für Spundwände S.
.310 Schäkel: Anschlagelement für das Anheben und die vertikale Positionierung der Spundbohlen.
.320 Schlosssprengung: Aufreissen der Schlossverbindung beim Einbringen der Bohlen.
.330 Schürzenspundwand: Spundwand, bei der systematisch unterschiedliche Bohlentypen verwendet werden; längere und schwerere Bohlentypen als Tragelemente, kürzere und leichtere zur Ausfachung.
.340 Spundbohle: Einzelelement der Spundwand als Einzel-, Doppel- oder Mehrfachspundbohle.
.350 Spundwand: aus Spundbohlen bestehende Wand, wobei die Spundbohlen durch Schlösser, durch Ueberlappung der Längsführungen oder mit speziellen Schlossprofilen miteinander verbunden werden.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 48/111

-
- 034 Begriffe für Schlitzwände.
- .100 Begriffe für Schlitzwände A bis E.
- .110 Bentonit: natürlich vorkommender Ton mit hohem Anteil an plättchenförmigen Silikatkristallen (Montmorillonit).
- .120 Betonierrohr: Rohr, mit dem der Beton ohne Ver- und Entmischung unter der stützenden Flüssigkeit eingebracht wird.
- .130 Bewehrte Einphasen-Schlitzwand: Schlitzwand aus einer selbsterhärtenden Suspension, die mit Stahlprofilen, Bewehrungsmatten oder anderen geeigneten Bauteilen bewehrt ist.
- .140 Dichtwand: zur ausschliesslichen Abdichtung dienende unbewehrte Schlitzwand, meist in geringer Dicke und oft mit selbsterhärtender Suspension erstellt.
- .150 Einphasen-Schlitzwand: Schlitzwand aus einer selbsterhärtenden Suspension. In den meisten Fällen wird für den Aushub eine selbsterhärtende Suspension als stützende Flüssigkeit verwendet. Abdichtungselemente wie Membranen oder Spundwände können eingebaut werden.
- .160 Entsanden: Absetzenlassen und Wegpumpen von in der Suspension schwebendem Sand.
- .200 Begriffe für Schlitzwände F bis O.
- .210 Fertigteil-Schlitzwand: Schlitzwand aus Fertigteilen. Sie wird i.d.R. in einen Schlitz abgesenkt, der eine selbsterhärtende Suspension enthält.
- .220 Fugenabschalkonstruktion: Konstruktion, meistens aus Stahl, die in den Schlitzwandelementen eine klar definierte Fuge ausbildet. Sie wird entsprechend dem Betonierfortschritt und unter Berücksichtigung des Abbindevorgangs gezogen und muss eine genügende Steifigkeit aufweisen, um über die gesamte Fugenlänge eine gerade Fuge zu garantieren.
- .230 Führungsmauern: parallele Wände geringer Tiefe, die vorübergehend als Führung für das Aushubwerkzeug dienen und die Schlitzwand im Bereich des schwankenden Spiegels der stützenden Flüssigkeit gegen Einsturz sichern.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 49/111

-
- 034.240 Greifer: Einrichtung zum mechanischen Abbau von Lockergestein durch greifendes Unterschneiden.
- .250 Kontraktorrohr: siehe Betonierrohr.
- .260 Ortbeton-Schlitzwand: Schlitzwand aus unbewehrtem oder bewehrtem Ortbeton, die in einem im Baugrund ausgehobenen Schlitz hergestellt wird. Der Beton wird bei flüssigkeitsgestützten Schlitzten unter der stützenden Flüssigkeit mit Hilfe von Betonierrohren oder in einigen Fällen auch im Trockenen eingebaut.
- .300 Begriffe für Schlitzwände S.
- .310 Schlitzwandelement, -lamelle: Schlitzwandabschnitt, der als einzelne Einheit betoniert wird. Ein Schlitzwandelement kann die Form einer ebenen Scheibe, eines T- oder L-förmigen Körpers oder eine andere Form haben.
- .320 Schlitzwandfräse: Einrichtung zum mechanischen Abbau von Locker- oder Felsgestein durch drehende Bewegung.
- .330 Schmalwand: Funktion und Ausführung wie Dichtwand.
- .340 Selbsterhärtende Suspension: zeitabhängig erhärtende Suspension, die Zement bzw. eine anderes Bindemittel und zusätzliche Stoffe wie Bentonit, gemahlene Hochofenschlacke, Flugasche, Füller und Zusatzmittel enthält. Oft in Schmal- oder Dichtwänden angewendet.
- .350 Standzeit: Zeit bis zum Einstürzen des Baugrunds, abhängig von den jeweiligen Baumassnahmen.
- .360 Suspension: heterogene Mischung einer Flüssigkeit und einer Festsubstanz, in diesem Kapitel im Allgemeinen eine Mischung aus Wasser und Bentonit.
- .370 Stützende Flüssigkeit: Flüssigkeit, die während des Aushubs zum Stützen des Erdreichs verwendet wird. I.d.R. handelt es sich dabei um eine Bentonitsuspension, eine Polymerlösung oder eine selbsterhärtende Suspension.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 50/111

-
- 034.400 Begriffe für Schlitzwände T.
.410 Tonbeton: ein hoch plastischer Beton von niedriger Festigkeit, der grössere Verformungen als normaler Beton übersteht. Er besitzt einen niedrigen Zementgehalt und enthält Bentonit und/oder anderes Tonmaterial. Er kann auch andere Materialien wie Flugasche und Zusatzmittel enthalten.
.420 Tonbeton-Schlitzwand: Schlitzwand aus einem Tonbeton. Sie wird in einem im Baugrund ausgehobenen Schlitz hergestellt. Der Beton wird bei flüssigkeitsgestützten Schlitzten unter der stützenden Flüssigkeit mit Hilfe von Betonierrohren oder in einigen Fällen auch im Trockenen eingebaut.
- 035 Begriffe für Rühlwände.
.100 Eine Rühlwand besteht aus vertikal in Bohrungen versetzten oder gerammten Stahlträgern und einer dazwischen angeordneten Ausfachung. Die etappenweise mit dem Aushub zu erstellende Ausfachung besteht i.d.R. aus Holz, Stahl oder Beton.
- 036 Begriffe für Pfahlwände.
.100 Begriffe für Pfahlwände.
.110 Ausfachungen: flächig angeordnete Ausfüllungen zwischen vertikalen Tragelementen.
.120 Aufgelöste Pfahlwand: gruppierte Einzelpfähle, i.d.R. gebohrt, aus bewehrtem Beton, mit grossem Pfahlabstand und einer dazwischen angeordneten Ausfachung. Die etappenweise mit dem Aushub zu erstellende Ausfachung besteht i.d.R. aus Beton.
.130 Tangierende Pfahlwand: gruppierte Einzelpfähle, i.d.R. gebohrt, aus bewehrtem Beton, die sich seitlich berühren.
.140 Ueberschnittene Pfahlwand: gebohrte Einzelpfähle, i.d.R. aus bewehrtem Beton, alternierend, die sich gegenseitig überschneiden.
.200 Begriffe für Pfähle nach Art des Einbaus.
.210 Bohrpfahl: Pfahl, der ohne Bodenverdrängung in ein vorher oder gleichzeitig erstelltes Bohrloch eingebaut wird.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 51/111

-
- 036.220 Verdrängungsbohrpfahl: Pfahl, der in ein unter teilweiser Bodenverdrängung erstelltes Bohrloch eingebaut wird.
 - .300 Begriffe für Pfähle nach Art der Stützung der Bohrlochwand.
 - .310 Bentonit-Bohrpfahl: Pfahl, der unter Bohrlochstützung mit Bentonit-Stützflüssigkeit betoniert wird.
 - .320 Schneckenpfahl: Pfahl, dessen Bohrloch mit einem Spiralbohrer erstellt und gleichzeitig mit dem Rückzug des Spiralbohrers betoniert wird.
 - .330 Unverrohrter Bohrfpahl: Pfahl, der in ein unverrohrtes Bohrloch betoniert wird.
 - .340 Verrohrter Bohrfpahl: Pfahl, der mit gleichzeitigem oder nachträglichem Rückzug der Verrohrung in ein verrohrtes Bohrloch betoniert wird.
 - .400 Weitere Begriffe.
 - .410 Betonierrohr: Rohr, mit dem der Beton eingebracht wird.
 - .420 Verlorene Bohrung: Bohrung von der plangemässen Pfahlkopfkote bis Arbeitsebene.
 - 037 Begriffe für Ausfachungen, Aussteifungen und Verankerungen.
 - .100 Ausfachung ist eine flächig angeordnete Ausfüllung zwischen vertikalen Tragelementen.
 - .200 Aussteifung beinhaltet Longarine, Spriess und Abstützung.
 - .300 Abstützung und Aussteifung: System aus Longarine und Spriess zum Abstützen der Tragkonstruktion.
 - .400 Longarine: horizontaler Träger aus Stahl oder Stahlbeton, welcher der Spundwand vorgelagert und mit der Verankerung oder mit Spriessen verbunden ist, um die Kräfte über die Spundwand zu verteilen.
 - .500 Spriess und Stütze: langes, auf Druck beanspruchtes Element aus Stahl, Holz oder Stahlbeton zum Abstützen der Wand bzw. der Longarine.
 - .600 Verankerung: Verankerungssystem einer Wand, z.B. Verankerungen aus Ankertafeln oder Ankerwänden, mit Ankerstäben, Schraubankern, Verpress- oder Felsankern, Rammverpressankern, Ankerpfählen und Ankern mit Verpress- oder Spreizkörpern.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026

LV 21100
Seite 52/111

040	Beton			
R 049	Allgemeine Hinweise.			
R .100	Sämtliches Aushubmaterial ist belastet und wird vor Ort zwischengelagert. Triage und Entsorgung in NPK 216.			
300	Rühlwände			
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
.100	Beschreibung der Rühlwandträger.			
.110	03 Rühlwandhöhe, OK Terrain bis UK Aushub, m 2,50 bis 3,00.			
	05 Stahlsorte S 355.			
	08 Profiltyp HEB 300.			
310	Baustelleneinrichtung			
.100	Beschreibung des Arbeitsplanums.			
.110	01 Zu Pos. 300.110. Die Rühlwandträger werden direkt an die Parzellengrenze gebohrt.			
311	Baustelleneinrichtung für Rühlwände.			
.100	Gesamte Einrichtung für das Einbringen der Rühlwandträger und das Erstellen von Bohrlöchern. Arbeitsplattformen in Pos. 315.			
.120	Für Rühlwände mit Trägern in Bohrlöchern.			
.121	04 Bohrlochdurchmesser mm 600.			
	08 Anzahl Gerätegruppen 1.			
	09 Angenommene durchschnittliche Leistung pro Gerätegruppe m/d 45.			
	10 Anzahl Arbeitstage für das Einbringen 2.			
	211	A	1 gl	A
.400	Zufahrt und Arbeitsplanum global.			
.410	Erstellen und unterhalten. Mit Lastwagen befahrbar.			
.411	03 Zu Pos. 311.121.			
	04 Nach Vorschlag Unternehmer Das Arbeitsplanum befindet sich ca. 3 m über der Zufahrt. Das bestehende Gelände hat ein Gefälle von ca. 15%.			
	14 Für das Einbringen.			
	211	A	1 gl	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 53/111

312	Einrichtung umstellen und verschieben, inkl. Entfernen, Transportieren und Wiedereinrichten. Ausmass: Anzahl Umstellungen und Verschiebungen.				
.200	Verschieben von Träger zu Träger.				
.201	01 Zu Pos. 311.111.				
211		A	10 St	A	
320	Liefern von Trägern				
322	Rühlwandträger, die im Boden verbleiben. Liefern, bereitstellen und antransportieren zur Einbringstelle.				
.200	Stahlsorte S 355.				
.210	Trägerlänge bis m 8,00.				
.211	01 Zu Pos. 311.111.				
	02 HEB 300.				
	Anzahl 11.				
211		A	11.000 t	A	
330	Einbringen von Trägern, alle Stahlsorten				
334	Bohrungen für Rühlwandträger erstellen und Träger in Bohrlöcher stellen, ausrichten und fixieren. Bohrgut seitlich lagern.				
.100	Bohrdurchmesser bis mm 700, verrohrt.				
.110	Bohrlänge bis m 16,00.				
.111	01 Nach Plan.				
211		A	88.00 m	A	
.500	Mehrleistung für das Durchbohren von Hindernissen mit Meissel oder Felswerkzeug.				
.501	Ausmass: Gruppenstunden.				
211		A	2.00 h	A	
335	Rühlwand-Trägerfuss herstellen und Bohrlöcher füllen.				
.100	Einbinden des Trägerfusses in die tragfähige Schicht. Als Mehrleistung zu Pos. 334.				
.110	Ausmass: Einbindelänge.				
.111	02 Einbindelänge pro Träger m 4,80.				
211		A	53.00 m	A	
.200	Trägerfuss ausbetonieren. Ausmass: Trägerfusslänge nach Plan.				
.210	Bohrdurchmesser bis mm 700.				
.211	02 Fussdurchmesser mm 600.				
	04 Beton CEM kg/m3 450.				
211		A	53.00 m	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 54/111

335.400	Bohrlöcher mit Beton füllen. Ausmass: Länge, Ueberprofil inbegriffen.				
.410	Beton CEM kg/m3 50. Bohrdurchmesser bis mm 700.				
.411	02 Fussdurchmesser mm 600. 211	A	35.00 m	A	
360	Nebenarbeiten				
363	Rühlwandträger abschneiden. Trägerverlust in Pos. 354.				
.100	Träger frei stehend.				
.101	02 Profiltyp HEB 300. 211	A	11 St	A	
364	Bohrgut aufladen und abtransportieren in Lager Bauherr oder Unternehmer, inkl. Abladen, Bearbeiten in Lager und allfälliger Gebühren.				
.100	Bohrdurchmesser bis mm 700. Ausmass: gebohrte Länge.				
.131	01 Belastetes Material VVEA Typ E. Zwischenlager auf Baustelle für Triage/Entsorgung. 211	A	88.00 m	A	
Total 300	Rühlwände				

500 Ausfachungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Baustelleneinrichtung

511 Baustelleneinrichtung für Ausfachungen.

.100 Einrichtung für Ausfachungen.

.110 Für die Dauer der Leistungen des
Ausfachungsunternehmers.

.111 01 Betonausfachung geschalt.
05 Anzahl Arbeitstage für die
Ausfachungsarbeiten

211 A 1 gl A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 55/111

520 Aushub

521 Aushub maschinell zwischen Trägern oder Pfählen, etappenweise, inkl. Beihilfe von Hand. Normal baggerbares Material.

.100 Im Schwenkbereich des Aushubgeräts lagern. Ausmass: theoretisches Volumen fest, nach Plan.

.120 Etappenhöhe m 1,01 bis 1,50.

.121 01 Nach Plan Baugrube.
211

A 18.000 m³ A

522 Aushub von Hand zwischen Trägern oder Pfählen. Ausmass: theoretisches Volumen fest, nach Plan.

.002 Inkl. Auflad maschinell und Beihilfe von Hand.

211

A 2.000 m³ A

523 Mehrleistungen zu Pos. 521 und 522 für Erschwernisse und Behinderungen beim Aushub.

.100 Zu Aushub maschinell, inkl. Beihilfe von Hand.

.110 Abbauen von Beton.

.111 Bohrlochfüllung bei Trägern. Ausmass: abgebaute Länge der Bohrlochfüllung.

211

A 36.00 m A

.120 Fels und Findlinge über m3 0,25.

.121 Ausgraben und zerkleinern.
211

A 2.000 m³ A

530 Ausfachungen mit Stahl und Holz

532 Holzausfachungen erstellen und ausbauen.

.100 Rundholzausfachungen. Verschnitt und Zubehör wie Hartholzkeile und Klammern sind im Einheitspreis inbegriffen.

.110 Liefern und einbauen. Ausmass: bedeckte Wandfläche.

.111 02 Trägerabstand m 2,00.
03 Rundholzdurchmesser mm 200.
211

A 20.000 m² A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 56/111

532.120	Ausbauen, aufladen und abtransportieren, exkl. erforderlicher Aushubarbeiten. Inkl. Reinigen und allfälliger Entsorgungsgebühren. Ausmass: ausgebaute Fläche.				
.121	01 Zu Pos. 532.111.				
211		A	20.000	m ²	A
533	Ausfachungen aus Stahl oder Holz hinterfüllen.				
.100	Mit vorhandenem Aushubmaterial. Ausmass: Volumen lose.				
.101	01 Zu Pos. 532.111.				
211		A	4.000	m ³	A
540	Ausfachungen in Beton				
541	Ausfachungen in Beton erstellen.				
.100	Ortbetonausfachungen erstellen, inkl. Liefern und etappenweises Einbringen von Beton sowie Abbauen der Einfülltrichter.				
.110	Ausmass: Volumen fest, nach Plan.				
.111	01 Ausfachungsdicke mm 200.				
	04 Etappenhöhe m 1,50.				
	06 Einzurechnender Mehrbedarf an Beton % 10.				
211		A	8.000	m ³	A
.300	Schalungen erstellen, inkl. Aussparungen, Einlagen und dgl.				
.310	Schalung Typ 1, für Rühlwände.				
.312	Schalhöhe m 1,01 bis 1,50.				
211		A	40.000	m ²	A
550	Bewehrung				
551	Bewehrung für Ausfachungen in Beton liefern und einbauen.				
.200	Bewehrungsmatten, Stahl B500. Ausmass: Masse nach Stahlliste.				
.210	Lagermatten unverschnitten.				
.211	01 Mattentyp K335.				
211		A	450.000	kg	A
.300	Mehrleistungen zu Bewehrung.				
.301	Für Schneiden und Biegen der Bewehrungsmatten. LE = kg x Anzahl Schnitte oder kg x Anzahl Biegekanten.				
211		A	2'250.000	LE	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
162D/13 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 57/111

560	Nebenarbeiten				
561	Einlagen in Ausfachungen.				
.200	Drainagerohre.				
.210	Spitzarbeiten oder Bohrung für Einlage von Drainagerohren. Ausmass: Anzahl Drainagerohre.				
.211	03 Rohr DN 100.				
	04 Ausfachungsdicke mm 200.				
	211	A	10 St	A	
.220	Liefern und Versetzen von Drainagerohren. Ausmass: Anzahl Drainagerohre.				
.221	05 Rohr DN 100.				
	07 Ausfachungsdicke mm 200.				
	211	A	10 St	A	
.301	01 Bretteinlage in Ausfachung für Stützmauer.				
	04 Tiefe cm 10.				
	Breite cm 80.				
	05 Ausmass: Einlagelänge.				
	06 LE = m.				
	211	A	2.000 LE	A	
.302	01 Bewehrungsanschlüsse für Verbindungen. Zweischnittig mit und ohne Endhaken, liefern und an Schalung befestigen, inkl. Nebenarbeiten. Alle Formen und Baulängen. Stahl B500, Bauteildicke m 0,21 bis 0,30.				
	03 Comax Typ A oder gleichwertig.				
	04 Masse 10,1 bis 15,0.				
	06 LE = m.				
	211	A	4.000 LE	A	
Total 500	Ausfachungen				
Total 162	Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 58/111

171 Pfähle

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 01 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Inbegriffene Leistungen bei
Pfahlarbeiten (1).

- .100 Abstecken von Lage und Richtung der
Pfähle anhand der von der Bauleitung
zur Verfügung gestellten
Vermessungsgrundlagen und Fixpunkte.
.200 Fixieren der Bewehrung, um deren Lage
zu gewährleisten.
.300 Anbringen der Abstandhalter, welche die
Bewehrungsüberdeckung
gewährleisten.
.400 Anbringen der Stösse oder Kupplungen.
.500 Schweissen oder Kuppeln von
Stahlpfählen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 59/111

-
- 012 Inbegriffene Leistungen bei Pfahlarbeiten (2).
- .100 Erstellen von Pfahlprotokollen mit folgenden Minimalangaben:
- . Name des Bohrmeisters.
 - . Pfahlnummer und Datum.
 - . Pfahltyp und Pfahldurchmesser.
 - . Verrohrte oder unverrohrte Länge bzw. Pfahllänge.
 - . Baugrundbeschreibung.
 - . Leerbohrung.
 - . Bohrhindernisse.
 - . Einbinden in den tragfähigen Baugrund.
 - . Wassereintritte.
 - . Unterwasseraushub.
 - . Betoneigenschaften, Betonverbrauch.
 - . Fussinjektionen.
 - . Lage und Anzahl der Injektionen.
 - . Zeitlicher Ablauf von Bohr- und weiteren Arbeiten.
- .200 Erforderlicher Unterhalt an Geräten und Einrichtungen.
- .300 Abbauen der Geräte, inkl. Reinigen nach Beendigung des Betriebs.
- 013 Nicht inbegriffene Leistungen bei Pfahlarbeiten.
- .100 Wasserhaltungsarbeiten.
- .200 Beschaffung von Plangrundlagen für Werkleitungen im Baufeld.
- .300 Beschaffung von Angaben bezüglich Grundwasser, Grundwasser-Schutzzonen, Quellen, Brunnenfassungen und dgl.
- 020 Ausmassbestimmungen**
- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
- .100 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
- .200 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.
- .300 Masse: Es gilt die Masse nach Waagscheinen einer geeichten Waage.
- .400 Dauer der Leistungen des Unternehmers: Zeitraum für das Erbringen einer Leistung nach Werkvertrag.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 60/111

-
- 021.500 Gruppenstunden.
.510 Gruppenstunden bei Erschwernissen:
enthalten alle
Lohn- und Lohnnebenkosten, Vorhalte-
und Betriebskosten der entsprechenden
Einrichtungen sowie Geräteunterhalt
und Werkzeugverschleiss.
.520 Gruppenstunden bei Zusatzleistungen:
enthalten alle
Lohn- und Lohnnebenkosten und
werden von Beginn des
Werkzeugwechsels bis zur erneuten
Aufnahme des Normalbetriebs
gemessen.
- 022 Ausmassbestimmungen für Ortbeton-
Bohrpfähle.
.100 Länge von verrohrten oder unverrohrten
Ortbeton-Bohrpfählen: Pfahllänge ab UK
Bohrung bis plangemässe
Pfahlkopfkote.
.200 Länge von flüssigkeitsgestützten
Ortbeton-Bohrpfählen: Pfahllänge ab UK
Bohrung bis plangemässe
Pfahlkopfkote.
.300 Länge von Endlosschnecken-
Bohrpfählen: Pfahllänge ab UK Bohrung
bis plangemässe Pfahlkopfkote.
.400 Länge von Leerbohrungen: Länge ab
plangemässer Pfahlkopfkote bis
Arbeitsebene.
- 023 Ausmassbestimmungen für
Verdrängungspfähle.
.100 Länge von Ortbeton-Rammpfählen oder
Ortbeton-Drehpfählen: Pfahllänge ab UK
Pfahlfuss bis plangemässe
Pfahlkopfkote.
.200 Länge bei Lieferung von vorgefertigten
Betonpfählen: Pfahllänge nach
Bestellung des Projektverfassers.
.300 Länge bei Lieferung von Holzpfählen:
Pfahllänge nach Bestellung des
Projektverfassers. Pfahldurchmesser in
Pfahlmitte gemessen.
.400 Länge bei Lieferung von Vibrier-
Verdrängungspfählen: Pfahllänge ab UK
Pfahlfuss bis plangemässe
Pfahlkopfkote.
.500 Länge beim Rammen oder Drehen von
Verdrängungspfählen: Länge ab UK
Pfahlfuss bis Arbeitsebene.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 61/111

-
- | | |
|------------|---|
| 023.600 | Verlorene Ramm- oder Drehlänge:
Länge ab OK Pfahlkopfkote bis
Arbeitsebene. |
| 024 | Ausmassbestimmungen für Mikropfähle. |
| .100 | Länge von verrohrten oder unverrohrten
Mikro-Bohrpfählen: Pfahllänge ab UK
Bohrung bis plangemässe
Pfahlkopfkote. |
| .200 | Länge von Leerbohrungen: Länge ab
plangemässer Pfahlkopfkote bis
Arbeitsebene. |
| .300 | Länge bei Lieferung von Drehbohr-
Mikropfählen oder Ramm-Mikropfählen:
Pfahllänge nach Bestellung des
Projektverfassers. |
| .400 | Länge beim Bohren von Drehbohr-
Mikropfählen: Pfahllänge ab UK
Bohrung bis plangemässe
Pfahlkopfkote. |
| .500 | Länge beim Rammen von Mikropfählen:
Länge ab UK Pfahlfuss bis
Arbeitsebene. |
| 025 | Ausmassbestimmungen für
Spezialpfähle. |
| .100 | Länge bei Lieferung von Presspfählen:
Pfahllänge nach Bestellung des
Projektverfassers. |
| .200 | Länge beim Pressen von Presspfählen:
Presspfahllänge ab UK Presspfahl bis
plangemässe Pfahlkopfkote. |
| 026 | Ausmassbestimmungen für
Injektionsleitungen. |
| .100 | Länge von Injektionsleitungen: effektive
Länge der eingebauten
Injektionsleitungen. |
| 030 | Begriffe |
| 031 | Pfähle nach Art des Einbaus. |
| .100 | Bohrpfahl: Pfahl, der ohne
Bodenverdrängung in ein vorher oder
gleichzeitig erstelltes Bohrloch
eingebaut wird. |
| .200 | Dreh-Verdrängungspfahl, z.B.
Verdrängungsbohrpfahl oder
Schneckenpfahl: Pfahl, dessen Bohrloch
mit einem Spiralbohrer erstellt und
gleichzeitig mit dem Rückzug des
Spiralbohrers betoniert wird oder der in
ein unter teilweiser Bodenverdrängung
erstelltes Bohrloch eingebaut wird. |

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 62/111

-
- | | |
|---------|---|
| 031.300 | Mikropfahl: Pfahl mit geringem Durchmesser bis mm 300 in verschiedenen Ausführungsvarianten. |
| .400 | Presspfahl: Pfahl, der unter gleichzeitiger Verdrängung des Bodens durch statischen Druck in den Boden eingepresst wird. |
| .500 | Rammpfahl: Pfahl, der unter gleichzeitiger Verdrängung des Bodens durch Rammen oder Vibrieren in den Boden abgeteuft oder als Injektionsrammpfahl mit Mörtel verfüllt wird. |
| 032 | Pfähle nach Art der Kraftübertragung. |
| .100 | Reibungspfahl: Pfahl, bei dem die Kraft hauptsächlich durch Reibung längs des Pfahlmantels übertragen wird. |
| .200 | Standpfahl: Pfahl, bei dem die Kraft hauptsächlich über die Pfahlspitze übertragen wird. |
| 033 | Pfähle nach Art der Beanspruchung. |
| .100 | Druckpfahl: Pfahl, mit dem axiale Druckkräfte in den Baugrund eingeleitet werden. |
| .200 | Schubpfahl: Pfahl, mit dem quer zur Pfahlachse wirkende Schubkräfte in den Baugrund eingeleitet werden. |
| .300 | Zugpfahl: Pfahl, mit dem axiale Zugkräfte in den Baugrund eingeleitet werden. |
| 034 | Pfähle nach Art und Zeitpunkt der Herstellung. |
| .100 | Injektionspfahl: Pfahl, bei dem während oder nach dem Einbringen Mörtel- oder Zementinjektionen eingebracht werden. |
| .200 | Ortbetonpfahl: Pfahl, der an Ort im Baugrund betoniert wird. |
| .300 | Vorgefertigter Pfahl: Pfahl, der vor dem Einbringen in den Baugrund als Ganzes oder in Teilen fertig hergestellt wird, z.B. aus Stahlbeton, Stahl oder Holz. |
| 035 | Pfähle nach Art der Stützung der Bohrlochwand. |
| .100 | Bentonit-Bohrpfahl: Pfahl, der unter Bohrlochstützung mit Bentonit-Stützflüssigkeit betoniert wird. |
| .200 | Unverrohrter Bohrfpahl: Pfahl, der in ein unverrohrtes Bohrloch betoniert wird. |

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 63/111

035.300	Verrohrter Bohrpfahl: Pfahl, der mit gleichzeitigem oder nachträglichem Rückzug der Verrohrung in ein verrohrtes Bohrloch betoniert wird.
036	Pfähle nach Art der Verwendung.
.100	Bauwerkspfahl: Pfahl, der seine Funktion im Bauwerk erfüllt.
.200	Versuchspfahl: Pfahl, an dem Belastungsversuche zur Bemessung der Bauwerkspfähle durchgeführt werden.
037	Weitere Begriffe.
.100	Bohrdübel (Nagel): voll vermörtelter Stahlstab, gebohrt und injiziert oder Selbstbohr-Injektionsdübel.
.200	Kontraktorrohr (Betonierrohr): Rohr, mit dem der Beton eingebracht wird.
.300	Rammhitze: Eindringen des Rammpfahls in Zentimeter nach 10 Schlägen.
040	Beton für Pfähle
R 049	Allgemeine Hinweise.
R .100	Der gesamte Standort ist belastet bis VVEA Typ E. Aus diesem Grund sind Injektionsrammpfähle vorgesehen.
100	Baustelleneinrichtung Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
140	Einrichtungen für Verdrängungspfähle
141	Geräte für Verdrängungspfähle.
.100	Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
.101	01 Einrichtung für Injektionsrammpfähle gemäss Vorschlag Unternehmer.
211	

A

1 gl A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 64/111

141.201	01	Einrichtung für Injektionsrammpfähle gemäss Vorschlag Unternehmer. Für Probepfähle vorgängig erstellt. Anzahl 3.					
	02	Zu Pos. 640ff.					
	13	Diese Position wird nur vergütet, wenn die Probepfähle vorgängig erstellt werden. LE = gl.					
	211		A	1.000	LE	A	
144		Verschieben von Gerätegruppen für Verdrängungspfähle.					
.100		Verschieben von Gerätegruppen von Pfahl zu Pfahl, mit geräteeigenen Möglichkeiten, auf gleicher Planumshöhe. Ausmass: Anzahl Gerätegruppen x Anzahl Verschiebungen.					
.110		Distanz bis m 10.					
.111	01	Zu Pos. 141.101.					
	211		A	50	St	A	
.120		Distanz m 11 bis 50.					
.121	01	Zu Pos. 141.101.					
	211		A	1	St	A	
Total 100		Baustelleneinrichtung					

300		Verdrängungspfähle Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
.100		Grundlagen: Bemessungswerte der Einwirkungen, Setzungen und Hebungen am Pfahlkopf (1).					
.110	02	Nomineller Pfahldurchmesser mm 300.					
	06	Normalkraft Druck N_dx kN bis 650.					
	17	Korrosionsschutz Pfahlkopf mit Kopfplatte einbetoniert in Bauwerk.					
	18	Inkl. Kopfplatte.					

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 65/111

310	Ramm-Verdrängungspfähle				
.400	Beschreibung Rammeinrichtung für Stahlpfähle.				
.410	01 Stahlprofil Typ gemäss Vorschlag Unternehmer.				
	02 Zu Pos. 300.110.				
	03 Rammsystem für vertikale Pfähle.				
314	Stahlpfähle rammen.				
R .090	Die Lieferung des Injektionsguts ist in die folgenden Positionen einzurechnen und wird nicht separat vergütet.				
.100	Stahlpfähle zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Kupplungen. Ausmass: Pfahllänge nach Bestellung des Projektverfassers.				
.120	Pfahllänge m 8,01 bis 14,00.				
.121	05 Anzahl Pfähle 34. 11 Injektionsrammpfahl oder Drehpresspfahl gemäss Vorschlag Unternehmer. Pfahlwiderstand (Gebrauch): kN 360. Durchmesser Injektionskörper mm 300.				
	211	A	408.00 m	A	
.131	01 Pfahllänge m 15,00. 06 Anzahl Pfähle 13. 12 Injektionsrammpfahl oder Drehpresspfahl gemäss Vorschlag Unternehmer. Pfahlwiderstand (Gebrauch): kN 410. Durchmesser Injektionskörper mm 300.				
	211	A	195.00 m	A	
.132	01 Pfahllänge m 17,00. 06 Anzahl Pfähle 2. 12 Injektionsrammpfahl oder Drehpresspfahl gemäss Vorschlag Unternehmer. Pfahlwiderstand (Gebrauch): kN 470. Durchmesser Injektionskörper mm 300.				
	211	A	34.00 m	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 66/111

314.133	01 Pfahllänge m 21,00. 06 Anzahl Pfähle 2. 12 Injektionsrammpfahl oder Drehpresspfahl gemäss Vorschlag Unternehmer. Pfahlwiderstand (Gebrauch): kN 560. Durchmesser Injektionskörper mm 300. 211	A	40.00 m	A	
360	Pfahlfuss- und Pfahlmantelinjektionen bei Verdrängungspfählen				
362	Injizieren bei Verdrängungspfählen, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung.				
.100	Ausmass: Gruppenstunden.				
.101	01 Zu Pos. 314.121 bis 314.133. 211	A	50.00 h	A	
Total 300	Verdrängungspfähle				
600	Ueberwachung und Prüfungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
640	Dynamische Tragfähigkeitsprüfungen: Druckprüfungen				
641	Belastungseinrichtungen für dynamische Tragfähigkeitsprüfungen.				
.100	Belastungseinrichtung einrichten beim 1. und entfernen beim letzten Versuchspfahl.				
.101	01 Zu Pos. 300.100. 211	A	1 St	A	
.200	Belastungseinrichtung umsetzen von einem Versuchspfahl zum andern. Ausmass: Anzahl Umsetzungen.				
.201	03 Distanz m bis 20,0. 211	A	2 St	A	
642	Pfähle zur Druckprüfung vorbereiten. Ausmass: Anzahl Versuchspfähle.				
.001	01 Zu Pos. 300.100. 211	A	3 St	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
171D/10 Pfähle (V'26)

06.05.2026
21100
67/111

LV
Seite

643	Druckprüfungen durchführen, aufzeichnen und auswerten. Ausmass: Anzahl Druckprüfungen, inkl. Auswertung pro Versuchspfahl.					
.001	01 Prüfung nach Norm SIA 267/1. 211	A	3	St	A	
Total 600	Ueberwachung und Prüfungen					
Total 171	Pfähle					

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
172D/14 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken (V'25)

06.05.2026
LV 21100
Seite 68/111

172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

040 Anforderungen und Definitionen von Anforderungswerten

- 041 Anforderungen bezüglich Dichtigkeit.
.200 Dichtigkeitsklassen nach Norm SIA 270.
Voraussetzung beim Ueberprüfen der
Dichtigkeitsklassen: kein
Oberflächenkondensat.

- .230 04 Dichtigkeitsklasse 2 (weisse
Wanne).

Geltungsbereich und Umfang der
Abdichtungsarbeiten:

- Bodenplatte des gesamten
Tragwerkes.

300 Abdichtungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Zu wasserdichten Betonkonstruktionen zugehörige Massnahmen

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
172D/14 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken (V'25)

06.05.2026
LV 21100
Seite 69/111

312 Arbeitsfugen in wasserdichten
Betonkonstruktionen ausbilden, inkl.
Materiallieferung.

.500 Quellfugenbänder einbauen.
Anforderungen nach Pos. 045.130 und
046.610.

.531 01 Sika Swell-P Profil Typ 2010H
mit
Sika Swell S-2 Dichtstoff
o.gw.

05 LE = m.
211

A 100.000 LE A

Total 300 Abdichtungen

**Total 172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und
für Brücken**

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 70/111

211 Baugruben und Erdbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 01 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverändert aus dem NPK über-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfänglich
nachfolgend wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

- .100 Bodenabtrag, Baugruben- und
Trasseeaushub.
- .110 Bodenabtrag, Aushub von Lockergestein
oder Fels werden entsprechend der
definierten Qualität des Bodens
vergütet. Die Wahl der Maschine ist dem
Unternehmer freigestellt.
- .120 Baumeisteraushub, Aushub für
Vertiefungen ab Baugrubensohle,
Fundamente für Stützkonstruktionen
sowie Stütz- und Futtermauern sind mit
U'abschnitt 230 zu beschreiben.
- .130 Lagergebühren werden nach Art des
gelagerten Materials vergütet.
- .140 Aushub im Bereich von
Baugrubenabschlüssen wie Spund-,
Rühl- oder Pfahlwänden und dgl. wird
nicht separat vergütet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 71/111

-
- 011.200 Behinderungen bei Leitungen im Aushubprofil.
- .210 Behinderungen: Bei vorhandenen Leitungen, die ganz oder teilweise im Aushubprofil liegen, werden das sorgfältigere Arbeiten und die verminderte Leistung durch die Anlagen, Spriessungen, Auffüllungen und dgl. mit der Position Behinderung vergütet.
- .220 Schützen und Sichern: Der Unternehmer hat freigelegte Leitungen nach Vorschrift der jeweiligen Werke zu schützen und zu sichern. Die Aufwendungen werden in den Positionen für Schützen und Sichern vergütet.
- .230 Aushub von Hand: Im Bereich von Leitungen wird Aushub von Hand vergütet.
- 012 Inbegriffene Leistungen (1).
- .100 Bei allen Arbeiten.
- .110 Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer Zwischenlagerungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis zur Verwendungsstelle.
- .120 Befahrbarmachen der Aushub-, Schüttstellen und Zwischenlagerflächen exkl. Transportpisten.
- .130 Einmessen und Erstellen der Aushub- und Böschungsprofile auf Basis der bauseitigen Absteckung.
- .200 Bei Lockergestein- und Felsaushub in Baugruben.
- .210 Abhalten von Regenwasser und Ableiten von Grund- und Regenwasser, sofern dies ohne besondere Massnahmen wie Pumpen, chemische Behandlung, Sickergruben und dgl. möglich ist.
- .220 Etappenweises Vorgehen, horizontal und vertikal, innerhalb des Aushubprofils, nach Vorschlag Unternehmer. Inkl. allfälliger Mehraufwand für Materialauflad und Transport.
- .230 Zusätzlicher Aushub zur Verstärkung der Foundationsschicht und dgl. auf Anordnung der Bauleitung, sofern dieser gleichzeitig mit den Aushub- oder Abtragsarbeiten erfolgen kann.
- .240 Arbeitstechnisch bedingte Ueberprofile. Das einkalkulierte Ueberprofil gibt der Unternehmer mit seinem Angebot bekannt.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 72/111

-
- 012.250 Leistungen, die auf vom Unternehmer verursachte Uebermasse zurückzuführen sind.
- .260 Zwischenlager des Unternehmers.
- .270 Trennen und seitliches Zwischenlagern von Materialien, die zur weiteren Verwendung geeignet sind.
- .280 Durch ungenauen Aushub bedingte Auffüllungen.
- .300 Bei Baugrubenaushub.
- .310 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung, wie z.B. Wassersprengen.
- .320 Reinigen der benützten Transportwege, exkl. Radwaschanlagen.
- .400 Bei maschinellem Aushub.
- .410 Aufbrechen von Foundationsschichten und ungebundenen Deckschichten.
- .420 Entfernen von Findlingen und Blöcken bis m3 0,25.
- .430 Aufladen des Materials auf Transportmittel oder seitliches Zwischenlagern im Schwenkbereich des Aushubgeräts.
- .440 Beihilfe von Hand, wie Nacharbeiten der Wände und Böschungen.
- .450 Erstellen der Sohlenplanie im gleichen Arbeitsgang wie Aushub oder Abtrag, wobei die unterste Schicht von rund m 0,20 so auszuheben ist, dass die Sohle nicht aufgelockert wird.
- .460 Das Arbeiten vor Kopf bei besonderen geologischen Verhältnissen wie wasserempfindlichen Böden.
- .500 Bei Aushub von Hand.
- .510 Entfernen von Findlingen und Blöcken bis m3 0,01.
- .520 Seitliches Zwischenlagern des Materials, exkl. Aufladen.
- 013 Inbegriffene Leistungen (2).
- .100 Bei Stabilisierungen.
- .110 Erstellen einer gleichmässigen Schichtdicke und homogenes Durchmischen bei Schüttungen oder bei Untergrundverbesserungen auf Höhe des Planums.
- .200 Bei Dammbau- und Schüttarbeiten sowie Auffüllungen.
- .210 Ueberschüttungen bis m 0,3. Exkl. Materiallieferungen, Wiederentfernen und Abtransportieren.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 73/111

-
- 013.220 Anlegen von Dämmen und Schüttungen
im Gefälle zur einwandfreien Ableitung
des Regenwassers sowie tägliches
Abwalzen vor Arbeitsende.
- .300 Bei Transporten.
- .310 Transportieren von Aushub aus
arbeitstechnisch bedingtem Ueberprofil.
- .320 Wartezeiten bei Signalanlagen,
Bahnübergängen, Verkehrsstau und dgl.
- .330 Mehraufwand für das Wiegen von
Materialien.
- .340 Wartezeiten beim Laden bei offenen
Baugruben.
- .400 Bei Böschungsabdeckungen.
- .410 Ueberlappungen von m 0,20 bei
Polyethylenfolien, Geokunststoffen,
Drahtgeflechten und dgl., inkl.
Befestigungsmittel.
- 014 Nicht inbegriffene Leistungen.
- .100 Allgemein.
- .110 Baustelleneinrichtungen.
- .120 Lichtsignalanlagen und Abschränkungen
für die Verkehrsführung.
- .130 Wasserhaltung.
- .140 Winterdienst.
- .150 Bewässern von angesäten und/oder
bepflanzten Flächen.
- .160 Erstellen der Rohplanie, Ansäen, Mähen
und Unterhalten bei Zwischenlagern für
Ober- und Unterboden.
- .170 Nachträglich von der Bauleitung
angeordnete Etappierungen.
- .180 Behinderungen durch Wasser, exkl.
Abhalten von Regenwasser nach Pos.
012.210.
- .200 Bei Werkleitungen.
- .210 Sondieren von Leitungen.
- .220 Mehraufwand bei Behinderungen durch
Leitungen.
- .230 Unterbrechen von Leitungen.
- .240 Schützen und Sichern freigelegter
Leitungen.
- .300 Bei Sicherungs- und
Schutzmassnahmen.
- .310 Massnahmen zum Schutz der
Umgebung, wie Baum- oder
Biotopschutz.
- .320 Unterfahren oder Abschneiden von
Wurzelwerk.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 74/111

- 014.330 Schützen von zur Wiederverwendung vorgesehenen Materialien.
- .340 Von der Bauleitung angeordnete Böschungssicherungen.
- .350 Anlegen von Kulturerde bei Böschungen, die mit Sicherungen versehen sind.
- .360 Kollektive Schutzmassnahmen gegen Absturz.
- .400 Bei Aushubarbeiten.
- .410 Aufbrechen von Belägen, Entfernen von Abschlüssen und von verfestigten Schichten.
- .420 Getrenntes Aufladen von Material aus Foundationsschichten und ungebundenen Deckschichten.
- .430 Entfernen von Einzelhindernissen wie Fundamente, Betonböden, Wände und Decken.
- .440 Nachträglicher Aushub von Bermen.
- .450 Aushub im Bereich von senkrechten Hindernissen wie Pfählen, Pfeilern, Filterbrunnen und dgl.
- .460 Reinigen bestehender Bauteile oder neuer Baugrubensicherungen.
- .470 Verdichten der Baugrubensohle.
- .500 Bei Zwischenlagern.
- .510 Von der Bauleitung angeordnete Zwischenlager.
- .520 Zwischenlager wasserempfindlicher Materialien, die später fachgerecht eingebaut und verdichtet werden sollen und deshalb geschützt werden müssen, werden wie Dammschüttungen vergütet.
- .600 Bei Transporten.
- .610 Transporte ausserhalb des Schwenkbereichs des Aushubgeräts.
- .620 Materialauflad ab von der Bauleitung angeordnetem Zwischenlager.
- .630 Lagergebühren.
- .640 Bearbeitung des Materials in Zwischenlager.

020 Ausmassbestimmungen

- 021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.
- .100 Für Aushub und Materiallieferungen.
- .110 Volumen fest: Volumen in den Profilen gemessen.
- .120 Volumen lose: Volumen auf Transportmittel gemessen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 75/111

-
- 021.130 Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten Waage.
- .200 Angebrochene Zeiteinheiten.
- .210 Für angebrochene Monate wird pro
Kalendertag 1/30 des für den Monat
vereinbarten Einheitspreises vergütet.
- .220 Für angebrochene Wochen wird pro
Kalendertag 1/7 des für die Woche
vereinbarten Einheitspreises vergütet.
- .300 Für Stützkonstruktionen.
- .310 Bei Stützkonstruktionen wird die
effektive Fläche der Steilböschung
gemessen.
- .400 Bei Unterbrüchen wegen
Bodenschutzmassnahmen.
- .410 Ausfalltage der Gruppe enthalten alle
Lohn- und Lohnnebenkosten sowie
Kosten für Vorhalten und Unterhalten
der entsprechenden Einrichtungen.
- 022 Ausmassbestimmungen für Abtrag,
Baugruben- und Trasseeaushub.
- .100 Sofern nichts anderes vereinbart ist,
werden Aushub- und Abtragsarbeiten
nach Plan, nach angeordneten Profilen
oder im Festmass gemessen.
- .200 Geologisch bedingte Ueberprofile
werden nach Volumen gemessen.
- .300 Bei Positionen, die nach Bereichen
gestaffelt sind (z.B. Baugrubentiefe),
wird das ganze Ausmass (z.B. Volumen
des betreffenden Aushubs) jener
Unterposition zugeordnet, in deren
Bereich die für die Leistung zutreffende
Abmessung fällt.
- .400 Beim maschinellen Ausheben von
Baugruben werden Lockergestein, Fels
und Sprengfels getrennt gemessen.
- .500 Beim maschinellen Ausheben von
Schichten über zukünftigem Planum
werden Lockergestein, Fels und
Sprengfels getrennt gemessen.
- .600 Bei Aushub mit Böschungen werden die
projektierten oder die angeordneten
Profile gemessen.
- .700 Bei Aushub mit gespriessten vertikalen
Wänden gilt das Sollmass bis zur
hinteren Flucht der Spriessbohle, bei
Spundwänden bis zur Profilachse.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 76/111

-
- 022.800 Baugrubentiefe.
 - .810 Als Baugrubentiefe gilt die Differenz zwischen dem tiefsten Punkt der Baugrubensohle und der gemittelten Kote
OK Terrain zur Zeit der Ausführung.
 - .820 Baumeisteraushub und Vertiefungen sind für die Baugrubentiefe nicht zu berücksichtigen.
 - 023 Ausmassbestimmungen für Dämme und Schüttarbeiten.
 - .100 Bei bauseitiger Lieferung des Schüttmaterials ist die definierte Tagesmenge pro Einbaustelle massgebend.
 - .200 Ueberschüttungen bis m 0,3 sind im theoretischen Ausmass enthalten, grössere Ueberschüttungen sind separat zu vergüten.
 - 024 Ausmassbestimmungen für Transporte.
 - .100 Transporte werden nach Transportdistanz gemessen.
 - .200 Zwischentransporte innerhalb der Baustelle werden nach Transportdistanz gemessen.
 - 025 Ausmassbestimmungen für Böschungsabdeckungen und -sicherungen.
 - .100 Bei Böschungsabdeckungen mit Kunststofffolien und dgl. wird die bedeckte Fläche gemessen.
 - .200 Bei den übrigen Böschungssicherungen wird die gesicherte Fläche gemessen.
 - 026 Ausmassbestimmungen bei zu erhaltenden Leitungen im Aushubprofil.
 - .100 Beim Aushub gelten beim Antreffen von Leitungen für Behinderung, Sichern und Schützen folgende Ausmassbestimmungen:
 - . Bei einzelnen, unabhängig voneinander verlaufenden parallelen Leitungen wird jede Leitung für sich gemessen.
 - . Ist der lichte Abstand zwischen den Leitungen unter m 0,50, gelten diese als 1 Leitung.
 - . Rohrblöcke gelten unabhängig von ihrer Abmessung und der Anzahl Rohre als 1 Leitung.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 77/111

- 026.200 Im Bereich von Leitungen gelten folgende Ausmassbestimmungen:
- . Aushub bis zu einem Abstand von m 0,50 nach oben, nach unten und seitlich ab AK Leitung bzw. Leitungsumhüllung wird als Aushub von Hand gemessen.
 - . Ist der lichte Abstand zwischen den Leitungen unter m 0,50, gelten diese als 1 Leitung.
 - . Bei mehreren Leitungen im gleichen Aushubprofil darf die Summe der massgebenden Querschnittsflächen für den Aushub von Hand nicht grösser sein als die Querschnittsfläche des entsprechenden Aushubprofils.
 - . Wenn Werkeigentümer aus Sicherheitsgründen grössere Abstände verlangen, sind diese grösseren Abstände für die Ermittlung des Ausmasses massgebend.

030 Begriffe

- 031 Allgemeine Begriffe.
- .100 Aushubarten.
 - .110 Aushub von Hand: Aushub mit Schaufel und Pickel.
 - .120 Aushub maschinell: Aushub mit Maschinen. Die Wahl der Maschine ist dem Unternehmer freigestellt.
 - .130 Aushub im Pilgerschrittverfahren: Müssen beim Aushubvorgang (z.B. aus Stabilitätsgründen) Aushubpartien stehen gelassen werden, spricht man von "Aushub im Pilgerschrittverfahren".
 - .200 Aushubmaterial.
 - .210 Unverschmutztes Material: Definition in der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen VVEA, Anhang 3, Ziffer 1.
 - .300 Böschungsverhältnisse.
 - .310 Bei Böschungsneigungen bedeutet die erste Zahl die vertikale und die zweite Zahl die horizontale Abmessung des Böschungsdreiecks.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 78/111

-
- 031.400 Geokunststoffe.
.410 Geokunststoffe ist der Sammelbegriff für polymere, wasserund luftdurchlässige Flächengebilde mit den Funktionen Trennen, Filtern, Drainieren, Bewehren oder Schützen, in der Art von:
. Geotextilien wie Geovliese, Geogewebe und Geonetze.
. Geogitter, z.B. gestreckte, gewobene und gelegte Geogitter.
. Geoverbundstoffe.
.500 Kulturerde.
.510 Unter dem Begriff "Kulturerde" wird Ober- und Unterboden verstanden.
.600 Transportdistanz.
.610 Als Transportdistanz gilt der kürzeste mögliche Weg zwischen den Massenschwerpunkten.
- 032 Begriffe aus der Bodenkunde.
.100 Oberboden (A-Horizont): bis zu einer Dicke von m 0,30 bzw. Beurteilung der bodenkundlichen Baubegleitung.
.200 Unterboden (B-Horizont): hat ein entwickeltes Bodengefüge, ist biologisch aktiv und weist einen geringeren Anteil organischer Substanzen sowie weniger Pflanzenwurzeln auf als der A-Horizont.
.300 Untergrund (C-Horizont): geologisches Ausgangsmaterial, besteht aus Lockergestein oder Fels, nicht oder nur sehr spärlich durchwurzelt.
- 033 Begriffe für Sicherungen und Stützbauwerke.
.100 Erosionsschuttmatten: Gewebematten oder Gitter aus natürlichen, abbaubaren Rohstoffen wie Kokos oder Jute sowie aus bedingt langzeitbeständigen, polymeren Rohstoffen mit den Funktionen Bodenrückhalt, Haftstruktur für Nasssaaten, Oberflächenstabilisierung.
.200 Steinkörbe (Gabionen): vorgefertigte Drahtkörbe, an der Verwendungsstelle oder im Werk mit groben Steinen gefüllt. Sie haben die Funktion eines Stützbauwerks und können Verformungen beschränkt mitmachen.
.300 Stützbauwerke aus Geotextilien: mit gewobenen Geotextilien bewehrte Erde, Vorderseite teilweise mit Stahlstäben verstärkt.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 79/111

- 034 Begriffe zu Lagerung und Entsorgung.
- .100 Abladestelle: Endpunkt eines Transportwegs für Materialien, der innerhalb oder ausserhalb der Baustelle liegen kann.
- .200 Deponie: Anlage, in der Abfälle endgültig und kontrolliert abgelagert werden.
- .300 Entsorgung: Gesamtheit aller Vorgänge, die im Hinblick auf den gesetzeskonformen Umgang mit Abfällen erforderlich sind, wie Sammlung, Transport, Zwischenlagerung, Behandlung und Endlagerung auf einer Deponie.
- .400 Zwischenlager: Anlage, in der Materialien aller Art gesetzeskonform vorübergehend gelagert werden. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Anlage geräumt und in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

R 090 Baubeschrieb

- R .100 Basis für dieses Leistungsverzeichnis bilden folgende Dokumente:
- Architektenpläne Stand Baueingabe.
 - Aushubplan, SJB Kempster Fitze AG.
 - Umgebungsplan, SJB Kempster Fitze AG.
 - Kanalisationsplan, Heusi GmbH.
 - Geotechnischer Bericht FS Geotechnik, 14.03.2022.
 - Ergänzende Standortabklärung inkl. Aushub- und Entsorgungskonzept" steidle Consulting GmbH, 15.01.2026.
- Jegliche Mehraufwendungen/Konsequenzen infolge dem beschriebenen, belastetem Material (Mehraufwendungen beim Aushub, Transport, Aufbereitung, Reinigung und Deponiegebühren) sind in alle Einheitspreise einzurechnen. Dazu gehören auch jegliche Koordinationen und Sitzungen mit den entsprechenden Planern und Fachpersonen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 80/111

100	Kulturerdarbeiten				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Boden maschinell abtragen				
111	Oberboden abtragen, Flächen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.				
.100	Ausmass: Volumen fest.				
.110	Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.				
.111	Schichtdicke bis m 0,20.				
211		A	750.000 m³	A	
130	Zwischenlager für Ober- oder Unterboden, Materialauflad				
136	Bauseits bestimmte Zwischenlagerplätze für Ober- und Unterboden reinigen und instand setzen, inkl. Auflad Restmaterial.				
.002	01 Zu Pos. 711.104.				
	Inkl. Reinigen aller Transportwege.				
03	LE = gl.				
211		A	1.000 LE	A	
140	Boden maschinell anlegen				
141	Ober- und Unterboden anlegen mit seitlich zwischengelagertem oder zugeführtem Material.				
.100	Flächen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.				
.101	Oberboden, Schichtdicke bis m 0,30.				
211		A	500.000 m²	A	
144	Ueberschüssige Erde ausplanieren, auf Anordnung der Bauleitung.				
.100	Ober- und Unterboden. Ausmass: Volumen fest.				
.102	Von Hand.				
211		A	5.000 m³	A	
Total 100	Kulturerdarbeiten				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 81/111

**200 Aushub, Böschungen und
Planum, Materialersatz,
Foundations-**

chichten und Unterlagsbeton Betreffend
Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Baugrubenaushub maschinell

211 Baugruben in Lockergestein maschinell
ausheben, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher
Zwischenlagerung sowie Nacharbeiten
von Wänden und Böschungen.

.100 Geböschte Baugruben. Ausmass:
Volumen fest.

.104 01 Aushubtiefe m bis 2,50
(tiefster Punkt bei Retention)

Flächiger Aushub für neue
Bodenplatte, inkl. linearen
Vertiefungen für
Streifenfundamente, Aushub für
weitere Umgebungselemente und
Stützmauern.

Material: Typ B VVEA, 3.-4.
Qualität.
(Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen).

Ausmass: Gemessen ab OK best.
Terrain.

211

A 550.000 m³ A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 82/111

211.105 01 Aushubtiefe m bis 2,50
(tiefster Punkt bei Retention)

Flächiger Aushub für neue
Bodenplatte, inkl. linearen
Vertiefungen für
Streifenfundamente, Aushub für
weitere Umgebungselemente und
Stützmauern.

Material: Typ E VVEA, 3.-4.
Qualität.
(Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen).

Ausmass: Gemessen ab OK best.
Terrain.

211 A 2'200.000 m³ A

240 Aushub von Hand

242 Lockergestein von Hand ausheben, inkl.
Nacharbeiten von Wänden, Böschungen
und Planum.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.101 Inkl. seitlicher Zwischenlagerung.

211 A 2.000 m³ A

250 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub

251 Mehrleistungen zu maschinellem
Baugruben- und Trasseeaushub.

.200 Für einzelne Hindernisse. Ausmass:
Volumen fest.

.210 Findlinge über m3 0,25.

.212 Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen.

211 A 2.000 m³ A

260 Nebenarbeiten

262 Freigelegte Werkleitungen sichern.

.001 01 Abwasserleitung.

211 A 45.000 LE A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 83/111

R 269	Ergänzende Arbeiten.				
R .100	Bushäuschen.				
R .101	Bushäuschen inkl. Beleuchtung abbrechen. Es sind sämtliche Leistungen für die Demontage des Bushäuschens inkl. Entsorgung einzurechnen (Kiesfundation, Pflastersteine, Schachtfundamente Stützen, Stahl-/Metallkonstruktion, Fenster, Dach). Der Kübel ist seitlich Zwischenzulagern. 211	A	1 gl	A	
R .200	Kandelaber.				
R .201	Kandelaber Strassenbeleuchtung demonstrieren und neu erstellen in Schachtfundament. Inkl. Zwischenlagerung. Anzahl 1. 211	A	1 gl	A	
280	Materialersatz, Fundationsschichten und Unterlagsbeton				
284	Unterlagsbeton liefern, einbringen und mit Walze verdichten.				
.100	Beton CEM I 42,5 kg/m3 150, Gesteinskörnung nach Norm SN 670 102-NA. Toleranz +/- mm 20.				
.140	Mit Betonkies 0/16.				
.141	Schichtdicke m 0,05. 211	A	1'050.000 m²	A	
Total 200	Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-				

**300 Böschungsabdeckungen und
Böschungssicherungen**
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 84/111

310 Böschungsabdeckungen

311 Böschungsabdeckungen mit
Kunststofffolien liefern, einbauen,
unterhalten, wieder entfernen und
entsorgen, inkl. Befestigungsmaterial.

.100 Folie unbewehrt.

.120 Böschungen und Flächen mit Neigung
über 1:4.

.121 Foliendicke mm 0,15 bis 0,25.

211 A 20.000 m² A

314 Sickerbeton als Böschungsabdeckung.

.100 Konterschaltungen liefern, einbauen,
entfernen und abtransportieren.
Ausmass: Fläche.

.101 03 Böschungshöhe m bis 4,00.

04 Böschungsneigung 1:1.

05 Inkl. Bewehrungsnetz K335.

Liefern und versetzen.

211 A 120.000 m² A

.300 Sickerbeton liefern, einbauen und
unterhalten.

.301 01 Sickerbeton inkl Bewehrung
(Netz K335) und
Konterschaltung.

05 Schichtdicke mm 150 bis 200.

06 Böschungshöhe m bis 4,00.

07 Böschungsneigung 1:1.

211 A 120.000 m² A

320 Temporäre Böschungssicherungen

325 Böschungen sichern mit
Baumeisterrühlwand, Betonriegel und
dgl.

.100 Aushub für Baumeisterrühlwand
maschinell. Ausmass: Volumen fest.

.110 Schlitzförmiger Aushub für
Rühlwandbohlen aus Stahl, Holz oder
Beton.

.111 01 Einbindung unter Aushubsohle
m

Einbindung unter Aushubsohle m
0,30.

02 Nach Plan Architekt.

05 Filterbetonriegel

Breite m 0,40.

inkl. Beton liefern und
einbringen.

211 A 30.000 m³ A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 85/111

326	Böschungssicherungen abbrechen bis zur vorgegebenen Kote sowie für nachfolgende Arbeiten herrichten. Inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen des Abbruchmaterials.				
.001	01 Abbruch Filterbetonabdeckungen. Höhe ca. m 1,00. 05 LE = m2. 06 Inkl. Auflad, Abtransport und Entsorgung).				
211		A	40.000	LE	A

Total 300 Böschungsabdeckungen und Böschungssicherungen

500	Materiallieferungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Oberboden, Unterboden und Schüttmaterial				
512	Unverschmutztes Schüttmaterial zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.				
.100	Ausmass: Volumen fest.				
.102	02 Gut verdichtbar. Sand-Kies-Gemisch. Geforderter ME-Wert OK Planum 20 MN/m2.				
211		A	2'050.000	m³	A
520	Natürliche Gesteinskörnungen				
523	Natürliche Gesteinskörnungen nach Norm VSS 70 119 zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.				
.100	Ausmass: Volumen fest.				
.105	Kiesgemisch 0/45.				
211		A	90.000	m³	A

Total 500 Materiallieferungen

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 86/111

600 Dammbau und Auffüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten

611 Geotextilien mit den Funktionen Trennen
und/oder Filtern liefern und verlegen.
Anforderungen in den Vorbemerkungen
zu U'abschnitt 610. Ausmass: bedeckte
Fläche.

- .001 06 HaTe-Gewebe A 00.005 oder
gleichwertig.
- 07 Produkteart Gewebe.
- 08 Rohstoffart PE / PP.
- 12 Flächenbezogene Masse min.
g/m2 130
- Charakteristische Oeffnungs-
weite min. mm 0.40
- Charakteristische Oeffnungs-
weite max. mm 0.70
- 211

A 120.000 m² A

650 Auf- und Hinterfüllungen

651 Auffüllungen mit seitlich
zwischengelagertem oder zugeführtem
Material, exkl. Reinigen der
Zwischenlagerplätze.

- .100 Maschinell.
- .110 Ausmass: Volumen fest.
- .113 01 Zu Pos. 512.102.
- 211

A 2'050.000 m³ A

Total 600 Dammbau und Auffüllungen

700 Transporte und Lagerung

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Transporte, Ausmass Volumen fest

- 711 Transporte inner- und ausserhalb der
Baustelle. Inkl. Ablad. Ausmass:
Volumen fest.
- .100 Auf Abladestelle Bauherr. Exkl.
Lagergebühren.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 87/111

711.104 01 Distanz m bis 200.

Es sind jegliche Transporte
inkl. Auf- und Ablad in diesen
Einheitspreis einzurechnen:

- Transport von der
Aushubstelle zum Zwischendepot
inkl. Ablad.

- Auflad vom Zwischendepot
inkl. Transport zur neuen
Verwendungsstelle und Ablad.

211

A 100.000 m³ A

.200 In Lager Bauherr oder Unternehmer.
Exkl. Lagergebühren.

.210 Unbelastetes und unverschmutztes
Material.

.211 Oberboden.

01 Standort Lager Unternehmer.

Jegliche
Mehraufwendungen/Konsequenzen
infolge dem beschriebenen,
belastetem Material sind in
die Einheitspreise
einzurechnen.

211

A 650.000 m³ A

.221 01 Entsorgung zu Pos. 211.104.

02 Material: Typ B VVEA, 3.-4.
Qualität.

04 Entsorgung gem. Vorschlag
Unternehmer: Deponietyp B oder
eigene Verwertung (z.B.
Materialwäsche).

Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

211

A 550.000 m³ A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 88/111

- 711.222 01 Entsorgung zu Pos. 211.105.
02 Material: Typ E VVEA, 3.-4.
Qualität.
04 Entsorgung gem. Vorschlag
Unternehmer: Deponietyp E oder
eigene Verwertung (z.B.
Materialwäsche, thermische
Aufbereitung).

Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

211 A 2'200.000 m³ A

750 Gebühren

- 751 Gebühren für Lagerung oder Abgabe
von Material, inkl. Bearbeitung Material
in Lager.

.100 In Lager Unternehmer.

.110 Unbelastetes und unverschmutztes
Material. Ausmass: Volumen fest.

.111 Oberboden.

01 Zu Pos. 711.211.

Jegliche
Mehraufwendungen/Konsequenzen
infolge dem beschriebenen,
belastetem Material sind in
die Einheitspreise
einzurechnen.

211 A 650.000 m³ A

.113 Aushubmaterial.

01 Zu Pos. 711.221.

Material: Typ B VVEA, 3.-4.
Qualität.

Entsorgung gem. Vorschlag
Unternehmer: Deponietyp B oder
eigene Verwertung (z.B.
Materialwäsche).

Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

211 A 550.000 m³ A

Projekt:	MCD_239	06.05.2026
	Neubau McDonalds, Wattwil	LV 21100
	211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube	Seite 89/111
	211D/19 Baugruben und Erdbau (V'26)	

751.116	01 Aushubmaterial. Zu Pos. 711.222.			
	Material: Typ E VVEA, 3.-4. Qualität.			
	Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp E oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche, thermische Aufbereitung).			
	Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.			
211		A	2'200.000 m³	A
Total 700	Transporte und Lagerung			
Total 211	Baugruben und Erdbau			

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 90/111

241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 241D/2019.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R .900 Besondere Bedingungen,
Hinweise und Bemerkungen

Angaben zu
Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gemäss
NPK 241D Ortbetonbau (V'16).

Weitere Angaben zu
Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich nachfolgend aufgeführt.
Sie enthalten zu den im NPK
vorgegebenen Aussagen
zusätzliche Aussagen, die
projektspezifisch formuliert
sind.

Alle nachfolgend aufgeführte
Sachverhalte sind in die
Einheitspreise einzurechnen
und werden nicht separat
vergütet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 91/111

-
- R 000.910 Beton allgemein.
- 01 Der frisch eingebrachte Beton ist überall vor Regen und direkter Sonnenbestrahlung zu schützen. Er ist in Absprache mit dem Ingenieur nachzubehandeln. Betonnachbehandlung in den ersten 6 Tagen ist hierbei inbegriffen. Einzurechnen ist Curing.
 - 02 Decken bleiben mindestens 2 Wochen eingeschalt, sowie weitere zwei Wochen mit 1/3 der Spriesse abgestützt. Stützen und Wände dürfen nach 2 Tagen ausgeschalt werden. Hierbei werden Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 5° Celsius nicht mitgezählt.
 - 03 Für die Nachbehandlung gilt grundsätzlich die NBK2 nach SIA 262 sofern nichts anderes durch die BOK definiert wird.
 - 04 Der Betoniervorgang ist so zu wählen, dass der Beton in seinem Abbindeprozess (bei 15 C zwischen 2 ½ und 7 Stunden) nicht gestört wird. Die Festlegung der Betonieretappen erfolgt in Absprache mit dem Ingenieur.
 - 05 Bei einer Aussentemperatur von weniger als +5 C darf ohne besondere Massnahmen nicht mehr betoniert werden. Zuschläge für das Betonieren bei kalter Witterung sind nicht vorgesehen. Soll dennoch betoniert werden, dann bedürfen die besonderen Massnahmen der Zustimmung des Ingenieurs.
 - 06 Spitzarbeiten an tragenden Teilen aus Stahlbeton oder Mauerwerk sowie Arbeiten mit Schweissbrenner oder Winkelschleifer an Profil- und Bewehrungsstahl sind nur mit Genehmigung des Ingenieurs gestattet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 92/111

-
- 000.910 07 Das maximale Schwindmass beträgt 0,04%
- 08 Vor Abnahme durch den Ingenieur ist die Bewehrung vom verantwortlichen Polier zu kontrollieren. Der Ingenieur ist über fehlende oder überzählige Eisen zu informieren, sowie auf allfällige Abweichungen zu den plänen hinzuweisen. Mit dem Betonieren eines Bauabschnittes darf erst nach fertigem Verlegen der Bewehrung, sowie Abnahme durch den Ingenieur begonnen werden.
- 09 Für die vertikalen Arbeitsfugen in den Wänden ist im Leistungsverzeichnis eine konventionelle Schalungsdurchdringung enthalten. Falls der Unternehmer ein anderes System verwenden will, so sind alle damit verbundenen Aufwendungen in die Einheitspreise einzurechnen.
- 10 Die Ausschreibung basiert auf der Verwendung von konventionellen Wandschalungen. Falls der Unternehmer Gleit- oder Kletterschalungen einsetzen will, so sind alle damit verbundenen Aufwendungen in die Einheitspreise einzurechnen.
- 11 Die Planung erfolgt geschossweise. Mehraufwendungen für die Planung des Ingenieurs für den Einsatz von Gleit- oder Kletterschalungen, werden den Unternehmer in Rechnung gestellt.
- 12 Arbeitsgerüste für Schalungs-, Bewehrungs- und Betonierarbeiten und dgl. sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 93/111

-
- R 000.920 SICHTBETON
- 01 Für Sichtbetonbauteile wird ein Beton mit speziellen Eigenschaften verwendet. Allfällig erforderliche Vorversuche zur Gewährleistung der Eigenschaften und der Verarbeitbarkeit sind mit dem Betonlieferanten abzusprechen und in die Betonpreise einzurechnen! Kleine Abweichungen in der Rezeptur sind ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen.
 - 02 Die Rezeptur des Betons für die Sichtbetonbauteile muss während der ganzen Bauzeit so gleichmässig wie möglich bleiben.
 - 03 Der Zement für die gesamten Sichtbetonbauteile muss von der gleichen Zement-Lieferung stammen (ev. sep. Silo / Deponie)!
 - 04 Die Zuschlagsstoffe für die gesamten Sichtbetonbauteile müssen aus der gleichen Zuschlag-Lieferung stammen. (ev. sep. Silo / Deponie)!
 - 05 Um Farbunterschiede zu vermeiden, dürfen keine neuen Schaltafeln und Schalbretter für die Sichtbetonbauteile verwendet werden. Ansonsten muss eine künstliche Alterung der Schalung durch Aufbringen von Zementschlämme erreicht werden.
Es dürfen ausschliesslich Distanzhalter aus Faserbeton (Quick Aal oder gleichwertig) verwendet werden.
 - 06 Das Schalöl für die Sichtbetonbauteile soll stets mit der gleichen Dosierung aufgebracht werden. Zu empfehlen sind Mineralöle mit Zusätzen. Dabei muss stets das gleiche Produkt verwendet werden! Die Menge und das Produkt sind zu kontrollieren und zu dokumentieren!

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 94/111

- 000.920 07 Bei den Stützwänden und Umgebungsbauwerken mit Sichtbetonflächen werden ein- oder zweiseitig Sichtbetonschalung vergütet. Diese sind als Zulage ausgewiesen.
- 08 In den Architektenplänen sind alle gewünschten Arbeits- und Dilatationsfugen ersichtlich. Das Betonieren zwischen zwei Arbeitsfugen hat in einer Etappe zu erfolgen. Erfolgt ein Betonierunterbruch über die zulässige Wartezeit, so darf erst nach 48 Stunden weiterbetoniert werden. Die zulässige Wartezeit kann im Einvernehmen mit der Bauleitung durch Abbindeverzögerer verlängert werden. Alle Arbeitsfugen sind so abzuscalen, dass eine einwandfreie Vibration bis zur Fuge möglich ist. Alle Arbeitsfugen sind stark aufzurauen. Werden Abschalungen wie Pecafil oder ähnliches verwendet, ist zu Lasten des Unternehmers ein Verzögerungsmittel aufzubringen und nach dem Ausschalen ist die Fuge mit Hochdruckwasserstrahl aufzurauen. Fugenbänder sind vor dem Betonieren zu reinigen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 95/111

000.920 09 Alle Sichtbetonbauteile müssen nach dem Betonieren zum Schutz vor Verschmutzungen abgedeckt werden. Vgl. dazu Pos. 820. Zusätzlich zum Abdecken der betonierten Sichtbetonoberflächen müssen die Anschlusseisen vor Korrosion geschützt werden, damit keine Verunreinigung der Sichtbetonoberflächen entstehen kann. Vgl. dazu Pos. 820. Horizontale Sichtbetonbauteile, bei denen die Armierung Regen, Schnee usw. ausgesetzt war, und sich Rostwasser auf der horizontalen Schalung gebildet hat, ist die Armierung und Schalung vor dem Betonieren zwingend zu reinigen. Die Abnahme hierfür erfolgt durch die Bauleitung.

10 Allgemein soll der Betonvorgang bei schlanken Bauteilen um ca. 14:00 Uhr abgeschlossen sein, falls durch spezielle Massnahmen eine Abkühlung des Betons nicht verhindert werden kann. Frostschutzmittel dürfen nur nach Absprache mit der Bauleitung und dem Bauingenieur verwendet werden. Das Gefrieren des Bodens unter erstellten Fundamenten und Bodenplatten ist durch geeignete Massnahmen zu verhindern.

11 Es werden gleichmässige Sichtbetonoberflächen angestrebt. Die entsprechende Betonmischung wird vor Baubeginn in Absprache mit dem Bauingenieur festgelegt. Allfällige Probeteile (z.B. Wände im UG) sind bei später nicht mehr sichtbaren Bauteilen zu erstellen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 96/111

-
- 000.920 12 Korrekturen und Kosmetik am ausgeschalteten Beton (Ungenauigkeiten, Kiesnester usw.) dürfen ohne Voranzeige bei der Bauleitung niemals verändert oder zubetoniert werden.
Der Bauingenieur und die Bauleitung entscheiden, in welcher Weise diese Mängel zu beheben sind.
- R .950 Winterbaumassnahmen
- 01 Die Gefrierfestigkeit von Beton liegt bei ca. 10 N/mm². Es ist wichtig, dass der Beton nicht vor Erreichen dieser Festigkeit gefrieren kann, d.h. die Betontemperatur darf während dieser Zeit nicht unter 0°C absinken.
- Dabei ist darauf zu achten, dass die Festigkeitsentwicklung bei Temperaturen unter +5°C kontinuierlich abnimmt und bei Minustemperaturen völlig zum Stillstand kommt. Dies ist vor allem auch bei den Ausschulfristen zu berücksichtigen.
- 02 Sämtliche nachstehende Massnahmen sind in das Angebot einzurechnen:
- 03 Abdecken und Schutz der Bewehrung bei Schneefall und Frost. Abdeckmaterial Liefern, Einbau, Vorhalten, Ausbau und Entsorgung. Eis- und Schneeeumhüllungen an Bewehrung und Schalung sind vor dem Betonieren mittels Dampfstrahlgerät zu entfernen.
- 04 Bewehrungen und Stahlkonstruktionen sind soweit aufzuwärmen, dass sich zwischen dem Dampfstrahlen und dem Einbringen des Betons keine Eishaut bildet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 97/111

- 000.950 05 Die Zugabe von Frostschutzmitteln im Beton wird vom Ingenieur, bei zu erwartenden Temperaturen während der nächsten 24 Stunden nach dem Einbringen des Betons, wie folgt festgelegt:
- bis 0°C normale Arbeitsweise
 - bis -3°C ohne Frostschutzzugabe, jedoch abdecken
 - bis -6°C mit Frostschutzzugabe, abdecken, Öffnungen schliessen und eventl. heizen
 - bei sehr dicken Bauteilen kann mit entsprechenden Massnahmen unter Umständen bis -10°C betoniert werden
 - bei Temperaturen unter -6°C darf das Betonieren jedoch nur nach Absprache mit dem Bauingenieur erfolgen. Die Dosierung der Frostschutzzugabe erfolgt nach dem Betonlieferanten und nach Rücksprache mit dem Bauingenieur.
- 06 Alternativ zu Frostschutzmitteln kann über die geeignete Wahl von Zementsorte und Zementmenge in Absprache mit dem Bauingenieur die Betonrezeptur für das Betonieren bei tiefen Temperaturen angepasst werden.
- 07 Der angelieferte Beton muss nach dem Einbringen folgende minimale Temperatur (T) aufweisen:
- im Normalfall Lufttemperatur bis 0°C / T > +6°C
 - Lufttemperatur nachts bis -5°C / T > +8°C
 - Lufttemperatur nachts bis -5°C bis -10°C / T > +10°C
- 08 Während der Weihnachts- und Neujahrspause sind die frostgefährdeten Bauteile gegen Frost, d.h. Unterfrieren der Fundamentplatte, zu schützen. Auf gefrorene Böden darf nicht betoniert werden.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 98/111

000.950 09 Tritt während des Erhärtens
Frost ein, so sind die
Ausschalfristen für den
ungeschützten Beton min. um die
Dauer des Frostes zu
verlängern.

10 Jegliche oben genannten
Winterbaumassnahmen sind in
die Einheitspreise des Betons
(NPK 241.600 und NPK 241.700)
einzurechnen

R 090 Plangrundlagen

R 091 Basis für dieses
Leistungsverzeichnis bilden
folgende Dokumente:

- Architektenpläne Stand
Baueingabe.
- Aushubplan, SJB Kempter
Fitze AG.
- Umgebungsplan, SJB Kempter
Fitze AG.
- Kanalisationsplan, Heusi
GmbH.
- Geotechnischer Bericht FS
Geotechnik, 14.03.2022.
- Ergänzende Standortabklärung
inkl. Aushub- und
Entsorgungskonzept" steidle
Consulting GmbH, 15.01.2026.

R .900 Jegliche
Mehraufwendungen/Konsequenzen
infolge dem beschriebenen,
belastetem Material
(Mehraufwendungen beim Aushub,
Transport, Aufbereitung,
Reinigung und Deponiegebühren)
sind in alle Einheitspreise
einzurechnen. Dazu gehören
auch jegliche Koordinationen
und Sitzungen mit den
entsprechenden Planern und
Fachpersonen.

100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Anschlüsse an bestehende Bauteile

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 99/111

111	Bestehende Betonanschlussflächen aufrauen, ohne Behinderung, mechanisch.				
.001	01 Mit Spitzhammer.				
211		A	4.000 m²	A	
112	Anschlussbewehrungen versetzen, inkl. Bohrungen. Stahllieferung in Abschnitt 500.				
.100	Inkl. Lieferung von Klebmasse.				
.101	01 Mit Hilti Hit-HY 500 oder gleichwertig.				
	Bohrlochdurchmesser mm 18.				
	Bohrlochtiefe mm bis 200.				
	Stahldurchmesser mm 14.				
	Abgewinkelte Stahllänge m 1,0.				
211		A	50 St	A	
130	Unterlags-, Füll- und Negativbeton				
132	Füll- und Negativbeton liefern, einbringen und verdichten.				
.100	Bindemittelgehalt min.				
	kg/m³ 150, natürliche Gesteinskörnung.				
	Nennwert Grösstkorn D_max 32.				
.101	Etappengrösse bis m³ 4,0.				
211		A	100.000 m³	A	
Total 100	Vorarbeiten				

200 Schalungen (1)

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

210 Schalungen für Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten

211	Schalungen für Füll-, Negativ- und Sickerbeton, einhäutig.				
.100	Typ 1.				
.110	Konstante Höhe, vertikal.				
.113	Schalhöhe m 0,51 bis 1,00.				
211		A	170.000 m²	A	
212	Schalungen für rechteckige Einzelfundamente.				
.100	Typ 1.				
.110	Konstante Höhe.				
.113	Schalhöhe m 0,51 bis 1,00.				
211		A	95.000 m²	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 100/111

212.114	01 Schalhöhe m bis 1,2m. 211	A	22.000 m²	A
214	Schalungen für Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette mit rechteckiger Form.			
.100	Typ 1.			
.110	Konstante Höhe.			
.111	Schalhöhe bis m 0,25. 211	A	22.000 m²	A
.112	Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. 211	A	140.000 m²	A
.113	Schalhöhe m 0,51 bis 1,00. 211	A	60.000 m²	A
215	Schalungen für Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette mit Spezialform.			
.001	01 Typ 1. Schalhöhe m bis 0,30. 211	A	19.000 LE	A
216	Schalungen für Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopfplatten mit rechteckiger Form.			
.100	Typ 1.			
.110	Konstante Höhe.			
.111	Schalhöhe bis m 0,25. 211	A	49.000 m²	A
.112	Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. 211	A	5.000 m²	A
230	Schalungen für Wände, Aufzugsschächte, Treppenhauswände, Konsolen und Rippen			
231	Schalungen für vertikale Wände. Abstellbasis horizontal.			
.100	Doppelhäuptig, Typ 2.			
.102	Schalhöhe m 1,51 bis 1,99. 211	A	295.000 m²	A
.103	Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 211	A	58.000 m²	A
.104	Schalhöhe m 3,00 bis 4,00. 211	A	190.000 m²	A
.200	Doppelhäuptig, Typ 4-1.			
.202	Schalhöhe m 1,51 bis 1,99. 211	A	295.000 m²	A
.203	Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 211	A	58.000 m²	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 101/111

231.204	Schalhöhe m 3,00 bis 4,00. 211	A	190.000 m²	A
.400	Einhäuptig, Typ 4-1.			
.403	Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 211	A	23.000 m²	A
236	Schalungen für Wände mit Spezialform. Abstellbasis horizontal.			
.001	01 Typ 2. 02 Nach Plan Architekt (Mint Architecture) 03 segmentierte Wandschalung Fundament Umrandung Sitzplatz 05 Doppelhäuptig. 06 Schalhöhe m bis 1,50. 11 LE = m2. 211	A	70.000 LE	A
.002	01 Typ 2. Wand ausgerundet. Doppelhäuptig. Schalhöhe m 1,50 bis 1,99. LE = m2. 211	A	10.000 LE	A
.003	01 Typ 2. Wand ausgerundet. Doppelhäuptig. Schalhöhe m 3,00 bis 4,00. LE = m2. 211	A	33.000 LE	A
.004	01 Typ 4-1. Wand ausgerundet. Doppelhäuptig. Schalhöhe m 1,50 bis 1,99. LE = m2. 211	A	10.000 LE	A
.005	01 Typ 4-1. Wand ausgerundet. Doppelhäuptig. Schalhöhe m 3,00 bis 4,00. LE = m2. 211	A	33.000 LE	A
237	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 231 bis 236.			
.100	Typ 2. Ohne Bewehrungsdurchdringung.			
.110	Abschalungen für Wände mit konstanter Dicke.			
.111	Wanddicke bis m 0,25. 211	A	5.000 m²	A
.112	Wanddicke m 0,26 bis 0,50. 211	A	1.000 m²	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 102/111

237.300	Typ 2. Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufräumen der Anschlussflächen.				
.310	Abschalungen für Wände mit konstanter Dicke.				
.311	Wanddicke bis m 0,25. 211	A	7.000 m²	A	
.312	Wanddicke m 0,26 bis 0,50. 211	A	11.000 m²	A	
270	Schalungen für Ueberzüge und Brüstungen				
271	Schalungen für gerade Ueberzüge und Brüstungen.				
.100	Typ 2.				
.101	Schalhöhe bis m 0,50. 211	A	100.000 m²	A	
273	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 271 und 272.				
.100	Abschalungen, Typ 2.				
.110	Ohne Bewehrungsdurchdringung.				
.111	Bauteildicke bis m 0,25. 211	A	1.000 m²	A	
Total 200	Schalungen (1)				

400 Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

410 Schalungen für Aussparungen, Nischen und Schlitze

411 Rechteckige Aussparungen in allen Bauteilen.

.100 Bauteildicke bis m 0,25.

.101 Querschnitt bis m2 0,050.

211

A

14 St

A

.....

.102 Querschnitt m2 0,051 bis 0,150.

211

A

4 St

A

.....

.103 Querschnitt m2 0,151 bis 0,250.

211

A

2 St

A

.....

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 103/111

413 Runde Aussparungen in allen Bauteilen.

.001 01 Wand Stützmauer.
Faserzement-Futterrohr.
Bauteildicke m 0,25 bis 0,30.
DN 100.
LE = St.
211

A 35.000 LE A

440 Einlagen und Hochbaulager

447 Verschiedene Einlagen.

.200 Ankersysteme.

.201 01 Einlageplatten für
Lärmschutzwand.
ancoDUR M-B (verzinkt) oder
gleichwertig.
d mm 30.
Gewinde 4xM16.
Stahlqualität 8,8.
Liefern und versetzen.
LE = St.
211

A 60.000 LE A

Total 400 Aussparungen und Einlagen

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Betonstähle

511 Betonstähle.

.100 Stahl B500B, liefern und verlegen.

.110 Fixlängen.

.111 Durchmesser mm 8 bis 10.

211

A 4'100.000 kg A

.112 Durchmesser mm 12 bis 16.

211

A 12'200.000 kg A

.113 Durchmesser mm 18 bis 26.

211

A 4'100.000 kg A

.120 BG 1.

.121 Durchmesser mm 8 bis 10.

211

A 3'300.000 kg A

.122 Durchmesser mm 12 bis 16.

211

A 9'800.000 kg A

.123 Durchmesser mm 18 bis 26.

211

A 3'300.000 kg A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 104/111

511.130	BG 2.				
.131	Durchmesser mm 8 bis 10. 211	A	900.000 kg	A	
.132	Durchmesser mm 12 bis 16. 211	A	900.000 kg	A	
.133	Durchmesser mm 18 bis 26. 211	A	900.000 kg	A	
.140	BG S.				
.141	Durchmesser mm 8 bis 10. 211	A	500.000 kg	A	
.142	Durchmesser mm 12 bis 16. 211	A	1'700.000 kg	A	
.150	Alle Bearbeitungsgrade.				
.151	Alle Durchmesser. 211	A	34'000.000 kg	A	
512	Spezielle Betonstähle.				
.100	Betonstahl korrosionsbeständig, liefern und verlegen.				
.110	Fixlängen.				
.112	Durchmesser mm 12 bis 16. 211	A	1'400.000 kg	A	
514	Mehrleistungen zu Betonstählen.				
.100	Für Positionen.				
.101	Zu Pos. 511, 512 und 513. Ausmass: Anzahl Positionen. 211	A	470 St	A	
.200	Für Kleinmengen.				
.201	Zu Pos. 511, 512 und 513. Masse unter t 3,0 pro Liste. Ausmass: Anzahl Listen. 211	A	9 St	A	
R .900	Zusätzliche Mehrleistungen				
R .901	Expresslieferung von Bewehrungen. 01 Zu Pos. 511, 512 und 513. Ausmass: Anzahl Positionen. 211	A	3 St	A	
R .902	Regiestunden Eisenleger. 01 Zu Pos. 511, 512 und 513. Ausmass: Anzahl h. 211	A	7.00 h	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 105/111

R	519	Betonstähle auf der Baustelle schneiden.				
R	.001	01 Ausführungsart dem Unternehmer freigestellt. Ausmass: Anzahl. 02 Durchmesser mm 8 bis 12. 04 LE = St. 211	A	200.000	LE	A
	540	Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.				
	541	Stützbewehrungen.				
	.200	Distanzkörbe mit oder ohne Kunststofffüsse liefern und verlegen.				
	.204	h mm 151 bis 200. 211	A	450.00	m	A
	.205	h mm 201 bis 300. 211	A	900.00	m	A
	543	Bewehrungsanschlüsse für Verbindungen.				
	.200	Zweischnittig, mit und ohne Endhaken, liefern und an Schalung befestigen, inkl. Nebenarbeiten. Alle Formen und Baulängen.				
	.220	Stahl B500, Bauteildicke m 0,21 bis 0,30.				
	.224	Masse kg/m 10,1 bis 15,0. 211	A	4.00	m	A
R	549	Fussplatte				
R	.100	Stahlteil Einlage in Bodenplatte				
R	.101	Schweissgrund für Anschluss Holzbau Innenwand Platte S235, t=20mm, ca. 265x370mm 4x Bügel d=10mm angeschweisst genaue Gemoetrie gem. Detailplan inkl. aller Verbindungsmittel, Liefern, Montieren und versetzen 211	A	2	St	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 106/111

R	549.102	Schweissgrund für Anschluss Holzbau Aussenwand Platte S235, t=20mm, ca. 135x170mm 4x Bügel d=8mm angeschweisst genaue Gemoetrie gem. Detailplan inkl. aller Verbindungsmittel, Liefen, Montieren und versetzen 211	A	17 St	A
R	.103	Schweissgrund für Anschluss Holzbau Aussenwand Platte S235, t=20mm, ca. 135x240mm 4x Bügel d=8mm angeschweisst genaue Gemoetrie gem. Detailplan inkl. aller Verbindungsmittel, Liefen, Montieren und versetzen 211	A	4 St	A
R	590	Einbau Ankerkorb			
R	591	Ankerkorb für Totem einbauen und versetzen, Lieferung Ankerkorb bauseits			
R	.001	genaue Grösse unbekannt 211	A	1 gl	A
R	592	Betonstähe auf der Baustelle schneiden.			
R	.001	01 Ausführungsart dem Unternehmer freigestellt. Ausmass: Anzahl. 02 Durchmesser mm 8 bis 12. 04 LE = St. 211	A	200.000 LE	A
R	.002	01 Mehrleistungen zu Pfahlfundationen. 02 Jegliche Mehraufwendungen bei den Baumeisterarbeiten infolge Pfahlköfen ist in diese Globale einzurechnen. Es können keine weiteren Ansprüche in diesem Zusammenhang geltend gemacht werden. 04 LE = gl. 211	A	1.000 LE	A
Total 500		Bewehrungen			

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 107/111

600 Beton (1)

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
. Ist anstelle von Beton mit natürlicher Gesteinskörnung Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist dies in Pos. 685 beschrieben.

610 Beton für Fundamente, Riegel, Boden - und Schleppplatten

611 Beton für Einzelfundamente liefern, einbringen und verdichten.

.200 Betonsorte NPK B.

.210 Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

.212 Betonvolumen m3/St. 0,51 bis 1,00.
211

A 45.000 m³ A

.300 Betonsorte NPK C.

.310 Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

.312 Betonvolumen m3/St. 0,51 bis 1,00.
211

A 7.000 m³ A

.401 01 Betonsorte NPK F
07 Betonvolumen m3/St. 0.51 bis 1.0

10 LE = m3

211

A 6.000 LE A

.402 01 Betonsorte NPK G
07 Betonvolumen m3/St. 0.51 bis 1.0

10 LE = m3

211

A 26.000 LE A

612 Beton für Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette liefern, einbringen und verdichten.

.300 Betonsorte NPK C.

.310 Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

.311 Betonvolumen bis m3/m 0,50.
211

A 101.000 m³ A

.312 Betonvolumen m3/m 0,51 bis 1,00.
211

A 50.000 m³ A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 108/111

613	Beton für Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopfplatten liefern, einbauen und verdichten.			
.300	Betonsorte NPK C.			
.310	Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.			
.312	Plattendicke m 0,21 bis 0,30.			
211		A	127.000 m³	A
.401	01 Betonsorte NPK F.			
	04 Oberfläche mehrseitig geneigt % bis 5,0.			
	08 Plattendicke m 0,21 bis 0,30.			
	11 LE = m3.			
	Inkl. Erstellen einer Besenstrichpberfläche gem. Angabe Bauleitung (Ausmass: ca. 100m2).			
211		A	27.000 LE	A
630	Beton für Wände, Aufzugsschächte, Treppenhauswände, Konsolen und Rippen			
631	Beton für Wände ohne Anzug liefern, einbauen und verdichten.			
.401	01 Betonsorte NPK F.			
	04 Wandhöhe m bis 1.50			
	05 Wanddicke m 0.15 bis 0.25			
	08 LE = m3			
211		A	5.000 LE	A
.402	01 Betonsorte NPK F.			
	04 Wandhöhe m 1,51 bis 1,99.			
	Wanddicke m 0,25 bis 0,30.			
	08 LE = m3.			
211		A	81.000 LE	A
.403	01 Betonsorte NPK F.			
	04 Wandhöhe m 2,00 bis 2,99.			
	Wanddicke m 0,25 bis 0,30.			
	08 LE = m3.			
211		A	14.000 LE	A
.404	01 Betonsorte NPK F.			
	04 Wandhöhe m 3,00 bis 4,00.			
	Wanddicke m 0,25 bis 0,30.			
	08 LE = m3.			
211		A	74.000 LE	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 109/111

670	Beton für Ueberzüge, Brüstungen und für das Schliessen von Nischen, Oeffnungen, Aussparungen und dgl.			
671	Beton für gerade Ueberzüge und Brüstungen liefern, einbauen und verdichten.			
.100	Betonsorte NPK A.			
.110	Ueberzugs- und Brüstungshöhe bis m 0,50.			
.111	Bauteildicke m 0,15 bis 0,20.			
211		A	11.000 m³	A
Total 600	Beton (1)			

800	Nebenarbeiten			
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
810	Oberflächenbearbeitungen			
812	Betonoberflächen taloschieren.			
.100	Fertige Oberflächen und Oberflächen zur Aufnahme von Abdichtungen ohne Verbund.			
.101	Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0. Ohne Mörtelbeigabe.			
211		A	486.000 m²	A
813	Kronen bei Mauern, Randabschlüssen, Brüstungen und dgl. erstellen und bearbeiten.			
.100	Unmittelbar nach dem Betonieren taloschieren.			
.101	Kronenbreite bis m 0,30.			
211		A	129.00 m	A
.103	01 Kronenbreite m bis 0,30. Inkl. Ausbiden eines Gefälls von cm 2 in Querrichtung.			
211		A	389.00 m	A
820	Betonnachbehandlungen			
821	Beton vor zu raschem Austrocknen schützen.			
.100	Betonoberflächen abdecken, inkl. Antransportieren, Verlegen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen des Abdeckmaterials. Ausmass: bedeckte Fläche.			

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 110/111

821.110	PE-Folie, Stösse min. m 0,20 überlappen und verkleben.				
.111	Oberfläche horizontal oder geneigt bis % 5,0.				
211		A	702.000 m²	A	
.200	Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte Fläche x Anzahl Wochen.				
.210	PE-Folie.				
.211	01 Zu Pos. 821.100 02 LE = m2 x 2 Wo				
211		A	1'404.000 m²	A	
.300	Nachbehandlungsmittel liefern und aufspritzen.				
.301	01 Curing nach Vorschlag Unternehmer.				
211		A	702.000 m²	A	
822	Frisch eingebrachten Beton vor Wärme und Kälte schützen.				
.100	Betonoberflächen abdecken, inkl. Antransportieren, Einrichten, Umstellen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen des Abdeckmaterials. Ausmass: bedeckte Fläche.				
.110	Oberfläche horizontal oder geneigt bis % 5,0.				
.111	01 Abdeckmaterial 02 Zu Pos. 821.111				
211		A	522.000 m²	A	
.200	Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte Fläche x Anzahl Wochen.				
.201	01 LE = m2 x 2 Wo 02 Zu Pos. 821.111				
211		A	1'044.000 m²	A	
.301	01 Thermomatten, horizontale, vertikale oder geneigte Flächen.				
	02 Abdeckmaterial antransportie- ren, einrichten, umstellen, entfernen, abtransportieren und entsorgen.				
	05 Oberfläche horizontal.				
	10 LE = m2				
211		A	522.000 LE	A	
.302	05 Oberfläche horizontal.				
	08 Zu Pos. 822.301				
	10 LE = m2 x 2 Wo				
211		A	1'044.000 LE	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
241D/19 Ortbetonbau (V'26)

06.05.2026
LV 21100
Seite 111/111

830	Nachträgliche Oberflächenbehandlungen				
831	Oberflächenschutz und Beschichtungen auftragen, inkl. Vorbereitung Untergrund und Materiallieferungen.				
.001	01 Anschluss Fundament-Wand Stützmauer rückseitig abdichten. aussenliegendes Fugenband. Sikadur Combiflex SG-10 P oder gleichwertig. d mm 1,0. b mm 300. Ausmass: Länge der Fugen in Gehrung. 211	A	260.000	LE	A
.002	01 Anschluss Fundament-Wand Stützmauer rückseitig abdichten. aussenliegendes Fugenband. Sikadur Combiflex SG-10 P oder gleichwertig. d mm 1,0. b mm 300. Ausmass: Länge der Fugen in stehenden Flächen. 211	A	56.000	LE	A
Total 800	Nebenarbeiten				
Total 241	Ortbetonbau				
Gesamttotal					