

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil

06.05.2026
Seite 1/32

Ausschreibung und Angebot Nr. 21140

Bauvorhaben **Neubau McDonalds, Wattwil**

Datum 06.05.2026
Projekt MCD_239

Bauherrschaft McDonald's Suisse Restaurants Sàrl
direction générale Suisse
rue de Morges 23
1023 Crissier
Tel. +41 21 631 11 11

BKP 211.4 Kanalisation + Plätze

Eingabesumme Netto Fr. 1'259'318.70 inkl. MWST

Eingabetermin: 20.05.2026
Preisstand: Preise fest bis Bauvollendung
Arbeitsbeginn: Juli 2026

Sachbearbeiter: Eric Christinger
E-Mail: christinger@bauinnovation.ch

Name: Oberhäsli Bau AG

Strasse: Hinterdorfstrasse 21


PLZ, Ort: 9607 Mosnang

Telefon: 071 982 88 66

Fax: --

Sachbearbeiter: R. Wohlgensinger

Ort, Datum Mosnang, 20.05.2026

Unterschrift: 
..... Tel. 071 982 88 66
www.oberhaenslibau.ch

Ausschreibung und Angebot Nr. 21140

Konditionen

			Eingabe		Revidiert
Brutto		Fr.	1'183'002.20	Fr.	
Rabatt	%	Fr.		Fr.	
Skonto	%	Fr.		Fr.	
Zwischentotal		Fr.	1'183'002.20	Fr.	
Allg. Abzüge	1.50%	Fr.	-17'745.05	Fr.	
Baureklametafel		Fr.	-300.00	Fr.	
Zwischentotal		Fr.	1'164'957.15	Fr.	
Mehrwertsteuer	8.10%	Fr.	94'361.55	Fr.	
Total Netto		Fr.	1'259'318.70	Fr.	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil

06.05.2026
3/32

Seite

Angaben des Unternehmers

Unternehmer	Name	Oberhänkli Bau AG
	Strasse / Nr.	Hinterdorfstrasse 21
	PLZ / Ort	9607 Mosnang
	Telefon	071.982.88.66
	Sachbearbeiter	R. Wohlgensinger
	Anzahl Mitarbeiter	80
Bankverbindung	Name	Raiffeisenbank unt. Toggenburg
	PC Nr.	
	Bank Nr.	RAIFCH22XXX
	IBAN	CH63 3080 8005 9275 1252 8
Versicherung	Haftpflichtversicherung. Der Unternehmer ist gegenüber Dritten für folgende Leistungen versichert.	
	Name Versicherung	Zürich Versicherungen AG
	Police-Nr.	15.847.461
	Bei Todesfall oder Körperverletzung	
	Pro Person Fr.	10 Mio.
	Bei Sachschaden	
	Pro Schadenereignis	10 Mio.
	Selbstbehalt	10 Mio.
Regiearbeiten Ansätze	Vorarbeiter	CHF/h 101.95
	Facharbeiter	CHF/h 88.55
	Spezialist/Kundenmaurer	CHF/h 77
	Hilfsarbeiter	CHF/h 45
Zuschläge Nacharbeit	Montag bis Freitag, 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr Lohnzuschlag ...50...% bis 1 Woche, ...25...% über 1 Woche.	
Samstagsarbeit	Samstag, 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr Lohnzuschlag ...25...%	
Sonntagsarbeit	Samstag, 17:00 Uhr bis Montag 06:00 Uhr Lohnzuschlag ...100...%	

Inventar
Kleingeräte sind in den Lohnansätzen enthalten.
Spezialgeräte

.....	CHF/h	
.....		
.....	CHF/h	
.....		
.....	CHF/h	
.....		

Beilage 1: Allgemeine Bedingungen McDonald's



DEVELOPMENT

Allgemeine Bedingungen

VERTRAGSGRUNDLAGEN UND DEREN RANGORDNUNG - BAULEISTUNGEN -
--

1. VERTRAGSGRUNDLAGEN

Dem Vertrag liege Zugrunde:

1.1 Durch das Bauobjekt bedingte besondere Bestimmungen

1.2 Der Wortlaut des Werkvertrages

Nr. vom
BKP
- Pläne gem. Liste inkl. Terminplan

1.3 Allgemeine Bedingungen / Bauleistungen / McDonald's

1.4 Liefer- und Leistungsumfang wie im Angebot
Nr. vom spezifiziert.

1.5 Die einschlägigen Bestimmungen aus ZGB und OR

1.6 Die Bestimmungen und Richtlinien der SUVA resp. die geltenden Erordnungen des Bundes über Unfallverhütung.

1.7 Die SIA - Norm 118 allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten resp. der allgemeine Bedingungen McDonald's betr. Bauleistungen die in Punkt 1.3 ranghöher und übergeordnet festgelegt sind.

Die Vertragsgrundlagen gelten in der vorstehenden Reihenfolge soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Vertrags- und Lieferbedingungen des Auftragnehmers werden nicht anerkannt.

McDonald's Suisse Development Sàrl

**INHALTSVERZEICHNIS ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
BAULEISTUNGEN**

	Seite
1. Erklärung des Unternehmers	7
2. Bewerbungsbedingungen	8/9
3. Ausschreibungsunterlagen und Vergebung	9/10
4. Leistungsumfang	11
5. Vergütung	11/12
6. Zahlungsbedingungen	12/13
7. Abnahme	13/14
8. Garantiefrist	14
9. Untergang des Werkes	14
10. Haftpflichtversicherung	14/15
11. Bauwesen- / Montageversicherung	15
12. Ausführungsfristen	15/16/17
13. Ergänzungsbestimmungen	17/18
14. Erfüllungsort / Rechtswirksamkeit	18
15. Bauleitungen des Auftraggebers	18/19
16. Ausführung	19/20
17. Abrechnung	20/21
18. Arbeitszeit	21/22
19. Baubesprechungen	22
20. Bausteleneinrichtung	22
21. Baureinigung / Ordnung	23
22. Baugerüste	23
23. Baustellensicherheit	23
24. Gebäudeschäden	23
25. Lärm	23/24
26. Parkplätze	24

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN BAULEISTUNGEN

1. ERKLÄRUNG DES UNTERNEHMERS

- 1.1 Wir bieten die in dem beiliegenden Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an.
- 1.2 Wir bestätigen, uns durch Besichtigung des Baugeländes von den örtlichen Schwierigkeiten sowie über Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen ausreichend unterrichtet zu haben.
- 1.3 Wir bestätigen ferner, die Unterlagen der Ausschreibung überprüft und für richtig befunden und, soweit erforderlich, durch besonderen Nachtrag ergänzt zu haben.
- 1.4 An diese Offerte halten wir uns 18 Monate gebunden. Nachfristen können vereinbart werden.
- 1.5 Wir erkennen die Ausschreibungsbedingungen durch nachstehende Unterschrift an:

.....
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters

2. BEWERBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE VERGEBUNG VON BAULEISTUNGEN

- 2.1 Die Ausschreibung ist beschränkt; der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. Der Bauherr kann den Auftrag freihändig, ganz, teilweise oder in Losen vergeben.
- 2.2 Das Angebot ist für den Bauherrn kostenlos.
- 2.3 Für die Offerte sind die übersandte Angebotserklärungen und die übersandte Leistungsbeschreibung zu verwenden. Die Offerte ist 2-fach einzureichen. Die Preise sind mit der MWSt zu bilden und anzubieten.
- 2.4 Enthalten die Ausschreibungsbedingungen Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen, so hat der Bieter in einer Beilage zum Angebot anzugeben, auf welchen Annahmen sein Angebotspreis beruht.
- 2.5 Die auftraggebende Stelle kann von den Bietern, deren Angeboten in die engere Wahl kommen, verlangen, dass sie die Preisermittlung (Kalkulation) vorlegen. Für die Preisermittlung sind möglichst die gebräuchlichen Vordrucke zu verwenden. Die Preisermittlung des Bieters, der den Zuschlag erhält, wird nicht zurückgegeben.
- 2.6 Der Bieter erklärt verbindlich, dass er keine Preisabrede mit anderen Bietern getroffen hat. Somit bleiben Angebote von Bietergemeinschaften bei der Vergabung unberücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, nach Auswertung der Angebote Firma zu Bietergemeinschaften zusammenzuschliessen.
- 2.7 Der Bewerber ist verpflichtet, sich nicht an Preisabreden aus Anlass dieser Vergabung zu beteiligen. Die Abgabe eines Angebots gilt als Erklärung des Bieters, dass er dieser Verpflichtung nicht zuwider gehandelt hat. Als Preisabrede gelten insbesondere Verhandlungen, Verabredungen oder Empfehlungen über:
- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten
 - die zu fordernden Preise
 - Gewinnaufschläge
 - Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile
 - Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen
 - Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben
- 2.8 Rückfragen zur Leistungsbeschreibung und eventuelle Baustellenbegehungen sind mit der örtlichen Bauleitung, zu vereinbaren.

2.9 Pauschalauftrag:

Der Bauherr behält sich vor, die Arbeiten dieses Angebotes ggf. auch pauschal zu vergeben. Der Auftragnehmer hat im Falle der Pauschalierung die volle Massengarantie zu übernehmen.

3. AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN UND VERGEBUNG

Der Auftrag umfasst – im Auftragsfall – folgende Unterlagen und Bestimmungen

3.1 Den Wortlaut des Werkvertrages

3.2 Die Ausschreibungsunterlagen:

- I. Allgemeine Bedingungen
- II. Spezielle Bestimmungen
- III. Leistungsverzeichnis BKP

3.3 Die von den Ingenieuren und der Bauleitung anerkannte Montage- und/oder Konstruktionspläne des Unternehmers.

3.4 Die Ausführungszeichnungen der Ingenieure

3.5 Der Terminplan

3.6 Die einschlägigen Bestimmungen aus dem ZGB und OR

3.7 Die geltenden Verordnungen des Bundes über Unfallverhütung

3.8 Die SIA-Norm 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“

3.9 Die übrigen Normen des SIA und die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer Fachverbände und weitere Normen/Richtlinien und Vorschriften, die einzuhalten sind:

- Bedingungen für Wärme-, Kälte- und Schallisierungen, SIA-Norm 148
- Wärmeschutz im Hochbau, SIA-Norm 180
- Nachweis des mittleren k-Wertes der Gebäudehülle, SIA-Empfehlung 180/1
- Schallschutz im Wohnungsbau, SIA-Empfehlung 181
- Schallschutz in Bauten: Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, SIA-Empfehlungen 181/3
- Energie im Hochbau, SIA-Empfehlung 380/1
- Haustechnik, SIA-Norm 380/7
- Baustoffkennwerte, SIA-Empfehlung 381/1
- Warmwasserzentralheizungen, SIA-Empfehlung 384/1

-
- Wärmeleistungsbedarf von Gebäude, SIA-Empfehlung 384/2
 - Kamine für Gebäudeheizung, Querschnittbestimmung, SIA-Empfehlung 384/4
 - Wassererwärmungsanlagen, SIA-Empfehlung 385
 - Anforderungen an das Wasser und die Wasseraufbereitungsanlagen, SIA-Norm 385/1
 - Kühlleistungsbedarf von Gebäuden, SIA-Dokumentation 70
 - Energie im Hochbau, SIA-Dokumentation 80
 - Meteodaten für die Haustechnik, SIA-Dokumentation D 012
 - Anhang zu Meteodaten für die Haustechnik, SIA-Dokumentation D 012
 - Kanalisations- und Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde
 - Leitsätze des SVGW und SAAI
 - Verordnungen des SVDB
 - Richtlinien des SWKI
 - Richtlinien des SNV
 - Die Leitsätze des SVGW für die Erstellung von Wasser- und Gasinstallationen
 - Die Richtlinien des SVGW für die Verlegung von Hauptleitungen für Gas und Wasser
 - Das Elektrizitätsgesetz
 - Die Hausinstallationsvorschriften des SEV
 - Die Vorschriften der PTT
 - Die Vorschriften des energieliefernden Werkes
 - Die Verfügung des Fabrikinspektorates
 - Die Vorschriften der zuständigen Feuerpolizei
 - Die massgebenden Vorschriften und Richtlinien der SUVA, des Bundes, des Kantons, der Gemeinde, der zuständigen Aemter, der Fabrik- und Baupolizei, des Strasseninspektorates, des Lebensmittelinspektorates, des Gewässer- und Zivilschutzamtes, Umweltschutzamt, etc.
 - Die am Ort der Bauausführung gültigen baugesetzlichen Bestimmungen
 - Andere, für die Arbeitsgattung wesentliche Ordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen des SIA, resp. der Fachverbände

Der Unternehmer ist den Behörden gegenüber für die Einhaltung derer Vorschriften verantwortlich.

Der Auftrag ist erst verbindlich, wenn er schriftlich erteilt wurde und über alle Punkte Einigkeit besteht.

Vertrags- und Lieferungsbedingungen der Auftragsnehmer werden nicht anerkannt. Ausnahme davon oder Änderungen der nachstehend aufgeführten Vertragsgrundlagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung im Auftrag. Der Auftraggeber behält sich vor, bei Vertragsabschluss weitere Bedingungen im Werkvertrag zu vereinbaren.

4. LEISTUNGSUMFANG

- 4.1 Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Materialien und Bauteile einschliessen Abladen, Lagern auf der Baustelle und Einbauen, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist.
- 4.2 Bauseits geliefert Materialien und Bauteile hat der Unternehmer im Empfang zu nehmen, auf Vollzähligkeit zu überprüfen, abzuladen und falls erforderlich zwischenzulagern. Nicht geeignete Materialien und Bauteile sind zurückzuweisen.

5. VERGÜTUNG

5.1 Einheitspreise:

Die Einheitspreise gelten unverändert bis zur Beendigungen aller vertraglichen Arbeiten und Zusatzarbeiten. Der Artikel 86/2 der SIA 118 kommt nicht zur Anwendung. Die Einheitspreise enthalten alle Nebenkosten, Spesen, MWSt, Versetzungszulagen, Reisekosten und alle nach den Tarifverträgen zu zahlenden Zuschläge und dgl.

5.2 Pauschalauftrag:

Bei Vergabe zu Pauschalpreisen hat der Unternehmer die volle Massengarantie zu übernehmen. Lediglich die Positionen für Stundenlohnarbeiten sind ausgenommen. Pauschalpreise gelten ebenfalls bis zur Beendigung aller vertraglichen Arbeiten, einschliesslich aller Nebenkosten wie unter Punkt 5.1 genannt.

5.3 Zusatzarbeiten:

Werden Leistungen verlangt oder erforderlich, die im Auftrag nicht enthalten sind, so müssen dafür die Preise vor Beginn der Arbeiten durch Nachtragsangebot vereinbart werden. Sie sind auf Kalkulations- und Auftragsbasis des Hauptauftrages zu ermitteln. Die Kalkulationsgrundlagen sind der Bauleitung auf Verlangen vorzulegen und zu begründen.

5.4 Stundenlohnarbeiten / Regie:

Stundenlohnarbeiten sind nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung auszuführen. Die Stundenlohnnachweise sind täglich, spätestens am folgenden Tag der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung zur Unterzeichnung vorzulegen.

Kosten für Aufsichtspersonal werden nur vergütet, wenn sie von den Bauleitungen angefordert worden sind.

Mit der Unterzeichnung der Stundenlohnzettel erklärt die Bauleitung lediglich, dass die aufgeführten Leistungen erbracht sind. Ergibt eine spätere Nachprüfung, dass diese Leistungen anderweitig abgegolten oder im Auftrag enthalten sind oder durch Verschulden des Auftragnehmers notwendig wurden, so werden die betreffenden Arbeiten gemäss Stundenlohnzettel nicht gesondert vergütet.

Stundenlohnrechnungen sind zum Monatsende, spätestens 2 Wochen nach Ablauf eines Monats, einzureichen. Abschlagszahlungen werden auf Stundenlohnarbeiten nicht gewährt.

6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

6.1 Für Bauleistungen werden Abschlagszahlungen bis zu 90% der erbrachten nachgewiesenen Leistungen bezahlt.

6.2 Für die Lieferung von technischen Einrichtungen werden die Zahlungsbedingungen bei Vertragsabschluss vereinbart.

Für die Angebotsabgabe ist von folgenden Zahlungsbedingungen auszugehen:

10% nach Inkrafttreten des Vertrages gegen unbefristete Bankbürgschaft

40% bei Montagebeginn wesentlicher Einrichtungen

30% nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme

10% nach erfolgter Abnahme

10% Sicherheitsrückbehalt

6.3 Abschlagszahlungen erfolgen innerhalb von vier Wochen nach Rechnungseingang, die Schlusszahlung innerhalb von acht Wochen nach Eingang der Rechnung, wobei die mängelfreie Abnahme der fertigen Leistung vorausgesetzt wird. Beanstandungen der Lieferungen und Leistungen berechtigen den Bauherrn, fällige Zahlungen in angemessener Höhe zurückzuhalten. Eine Zahlung schliesst eine nachträgliche Mängelrüge nicht aus.

6.4 Sicherheitsleistung:
Zur Sicherung der Ansprüche auf Erfüllung und Gewährleistung werden 10% der Schlussrechnungssumme auf die Dauer der Gewährleistungszeit nach der Schlussabnahme einbehalten. Uebersteigt der Leistungswert jedoch Fr. 500'000.--, so beträgt der Rückbehalt 5% des Wertes, jedoch mindestens Fr. 50'000.--.

Der Bauherr kann den vollen Betrag auszahlen, wenn der Auftragnehmer auf seine Kosten eine selbstschuldnerische und entsprechend befristete Bankbürgschaft eines genehmen Bankinstitutes beibringt. Eine solche Bankbürgschaft wird für jegliche Arbeiten verlangt, die den Betrag von CHF 10'000.-- übersteigen.

7. ABNAHME

7.1 Alle Leistungen werden erst nach Fertigstellung der vertraglichen Gesamtleistung abgenommen. Die Abnahme erfolgt ausschliesslich durch schriftliche Bescheinigung der Bauleitung; sie wird weder durch eine frühere Benutzung, Inbetriebnahme oder behördliche Abnahme noch durch die Zusendung der Schlussrechnung ersetzt. Über die Abnahme ist ein von beiden Vertragspartnern unterzeichnetes Protokoll zu fertigen. Der Auftraggeber verlangt eine förmliche Abnahme der Lieferungen und Leistungen. Die Abnahme ist vom Auftragnehmer schriftlich zu beantragen.

7.2 Teilabnahmen finden nur in Ausnahmefällen statt und sind ohne rechtliche Wirkung.

7.3 Der Auftraggeber kann die Abnahme verweigern, solange die Lieferungen und Leistungen Mängel – auch geringfügige Mängel – aufweisen. Für die Beseitigung von Mängeln setzt die Bauleitung eine angemessene Frist. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt eine nochmalige gemeinsame Prüfung und, sofern keine Mängel mehr erkennbar sind, die Abnahme. Der Unternehmer ist auch zur Beseitigung solcher Mängel verpflichtet, die bei der Abnahme erkennbar waren, jedoch nicht beanstandet wurden.

7.4 Ist der Auftragnehmer seiner Nachbesserungspflicht nicht fristgerecht nachgekommen, so ist der Bauherr berechtigt, einen dem Minderwert des Werkes entsprechenden Abzug an der Abrechnungssumme zu machen oder auf seinem Nachbesserungsanspruch zu beharren oder die Annahme zu verweigern, alles vorbehaltlich des Anspruches auf Schadenersatz bei Verschulden. Der Bauherr kann auf seinem Nachbesserungsanspruch in allen Fällen beharren, sofern ihm das Bestehenlassen des Mangels nicht zugemutet werden kann. Anderweitige Vergabe der Nachbesserungsarbeiten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

- 7.5 Verweigert der Auftraggeber die Abnahme wegen Mängel, so hat der Auftragnehmer nach Beseitigung dieser Mängel die Abnahme erneut schriftlich zu beantragen und den an der Abnahme Beteiligten die Kosten für die vergebliche Abnahme zu erstatten.

8. GARANTIEFRIST

- 8.1 Der Auftragnehmer leistet dem Auftraggeber für die sach- und fachgerechte Ausführung und für die Mängelfreiheit seiner Arbeit und der von ihm gelieferten Materialien volle Garantie. Die Dauer der Garantiefrist (Rügefrist) richtet sich nach OR Art. 371.
- 8.2 Treten vor Ablauf der Garantiefrist Mängel auf, so ist der Unternehmer verpflichtet, sofort und ohne jede weitere Aufforderung die Mängel zu beheben. Kommt der Unternehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, ohne jede weitere Mahnung die Behebung der Mängel auf Kosten und Gefahr des Unternehmers einem Dritten zu übertragen. Andere oder weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz, behält sich der Auftraggeber gegenüber dem Unternehmer vor.
- 8.3 Während der Garantiefrist kann der Auftraggeber in Abweichung vom Gesetz (Art. 367 und Art. 370 OR) Mängel aller Art jederzeit rügen.

9. UNTERGANG DES WERKES

- 9.1 Wird das Werk vor seiner Abnahme durch Zufall oder höhere Gewalt zerstört, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 376 OR.

10. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Der Auftragnehmer hat den Nachweis über das wirksame Bestehen einer Haftpflichtversicherung seines Unternehmens zu erbringen. Die Deckungssummen müssen pro Schadensfall mindestens betragen:

- für Personenschäden Fr. 2'000'000.--
- für Sach- und Vermögensschäden Fr. 1'000'000.--

Durch den Abschluss der Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung nicht eingeschränkt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften und Anordnungen einzuhalten und haftet auch für die Handlungen seiner Bevollmächtigten, Werkleute und Arbeiter nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Für etwaige Unglücksfälle, die auf Ausserachtlassen dieser Bestimmungen zurückzuführen sind, ist allein der Auftragnehmer haftbar und hat den Bauherrn und die Bauleitung schadlos zu halten.

Schutzmassnahmen gegen Wetterschäden, Diebstahl und Feuer, auch ausserhalb der Arbeitszeit, sowie die Beseitigung solcher Schäden sind Sache des Auftragnehmers.

11. BAUWESEN-/ MONTAGEVERSICHERUNG

Für die Baumassnahme wird vom Bauherrn eine Versicherung, die Schutz für das Bauobjekt bis zur schlüsselfertigen Endabnahme gewährt, abgeschlossen, die den UNTERNEHMER hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistungen einschliesst. Die anteilige Prämie von ca. 0,4% seiner Abrechnungssumme wird dem UNTERNEHMER von der Schlussrechnungssumme einbehalten. Die Selbstbeteiligung je Schadenfall von Fr. 2000.-- ist vom Auftragnehmer zu tragen, der den Schaden verursacht hat.

12. AUSFÜHRUNGSFRISTEN

- 12.1 Für die Ausführung aller angebotenen Leistungen benötigt der Unternehmer Arbeitstage.
- 12.2 Der Terminplan Nr. des Unternehmers ist für die Ausführungsfristen verbindlich. Daraus abgeleitete Termine werden - im Auftragsfalle - als "Vertragstermine" im Werkvertrag festgehalten. Bei Überschreitung der vertraglichen Fristen werden angemessene Konventionalstrafen vereinbart.
- 12.3 Ändert sich der Terminplan ohne Verschuldung des Unternehmers und werden dadurch vereinbarte Termine hinfällig, so ist der UNTERNEHMER verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Aufforderung mit seiner jeweiligen Leistung am Bau zu beginnen bzw. fortzufahren. Unter Beibehaltung der vertraglichen Fristen verändern sich dann die Zwischen- bzw. Fertigstellungstermine entsprechend. Die angepassten Termine gelten als neue Vertragstermine. Zusätzliche Ansprüche können aus neuen Termin-festlegungen nicht abgeleitet werden.
- Eingetretener Verzug des UNTERNEHMERS wird durch Fortschreibungen von Terminen und Fristen nicht aufgehoben.
- 12.4 Verlängerung der Ausführungsfristen wegen Behinderung oder Unterbrechung der Ausführung (auch infolge von Witterungseinflüssen) begründen keine Ansprüche auf besondere Vergütung.
- 12.5 Der UNTERNEHMER hat Unstimmigkeiten in den Ausführungsunterlagen rechtzeitig vor Beginn der Ausführung schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann er keine Bauzeitverlängerung und keine Mehrforderungen aufgrund solcher Unstimmigkeiten geltend machen.
- 12.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen personellen und materiellen Massnahmen zu treffen, die die Einhaltung der vertraglichen Fristen gewährleisten. Auf Verlangen der Bauleitung hat der Auftragnehmer als Vertragsbestandteil ein detailliertes Bauprogramm einzureichen.
- 12.7 Sollte es sich zeigen, dass die vertraglichen Fristen durch Verschulden der Auftragnehmer nicht eingehalten werden können, so sind die nötigen Abhilfemassnahmen zu treffen, insbesondere ist die Anzahl der Arbeiter und der Maschinen über den ursprünglich vorgesehenen Bestand hinaus zu erhöhen oder mehrschichtig zu arbeiten. Die aus solchen Massnahmen entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
- 12.8 Erleidet der Auftragnehmer Schaden infolge Streik, Aussperrung oder Boykott, die bei ihm oder anderen am Bau beschäftigten Unternehmern eintreten, so berechtigt ihn das nicht zu Ersatzansprüchen an den Bauherrn.

12.9 Wird der Auftragnehmer durch Ereignisse im Sinne von a) / b) in seinen Arbeiten behindert, so hat er dies der Bauleitung ohne Verzug schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die rechtzeitige Anzeige, so kann er eine nachträgliche Berücksichtigung der angeblich hindernden Umstände nicht verlangen.

a) durch einen vom Auftraggeber zu vertretenden Umstand

b) höhere Gewalt (Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei der Abgabe der Offerte normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung)

12.10 Abänderungen oder fehlerhafte Lieferungen, die auf Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen sind, berechtigen nicht zur Verlängerung der Fristen.

12.11 Die vorgeschriebene Lieferzeit ist für den Verkäufer verbindlich.

Liefert der Verkäufer nicht innerhalb der vereinbarten Frist-Fälle höherer Gewalt ausgenommen - so kann der Käufer eine Ermässigung des Vertragspreises verlangen. Die Ermässigung beträgt 1,0% des Preises, der sich aus dem Vertrag für den Teil des Lieferantengegenstandes ergibt, der infolge der Lieferverzögerungen nicht in der vorgesehenen Weise benutzt werden konnte. Sie wird für jede volle Woche der Verzögerung vom vertraglichen Lieferzeitpunkt an berechnet, kann jedoch den Höchstsatz von 5% nicht überschreiten. Sie wird mit den vom Käufer ab Lieferung zu leistenden Zahlungen verrechnet.

12.12 Bei Überschreitung der vereinbarten Frist werden weitere Schadenersatzforderungen vorbehalten, ebenso ein Rücktritt vom Auftrag oder eine Verminderung des Auftragsvolumens seitens des Käufers.

12.13 Keine Vertragspartei haftet für Verzögerungen oder Nichterfüllung, die durch höhere Gewalt, behördliche Massnahmen, Feindeinwirkung, Krieg, Feuer, Überschwemmung, Seuchen sowie Streiks, Arbeiterunruhen, Transportsperrern oder sonstige von ihr nicht zu vertretende Umstände verursacht werden. Das Recht des Käufers nach Ziff. 12.12 dieser Einkaufsbedingungen, den Auftrag ganz oder Teilweise zurückzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

13. ERGÄNZUNGSBESTIMMUNGEN

13.1 Schutzrechte:

Der Auftragnehmer, der Patente oder andere gewerbliche Schutzrechte verletzt, ist für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; er stellt den Bauherrn von Ansprüchen Dritter frei.

Ausführungsunterlagen der Ingenieure und Vervielfältigungen dieser Unterlagen dürfen ohne schriftlichen Zustimmung der Ingenieure und dem Auftraggeber weder veröffentlicht noch anderweitig verwendet werden.

13.2 Veröffentlichungen:

Veröffentlichungen über die Baustelle, Auskünfte an Presse und Rundfunk sowie Fotografieren auf der Baustelle bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

13.3 Abtretungsrecht:

Der Bauherr ist berechtigt, alle Rechte und Pflichten im vollen Umfang auf Dritte zu übertragen.

Für die Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers an den Bauherrn aus diesem Vertrag ist die Zustimmung des Bauherrn erforderlich.

Der Auftragnehmer kann Rechte und Pflichten aus diesem Auftrag nur mit Zustimmung des Bauherrn und Bauleitung ganz oder teilweise auf andere Auftragnehmer (Sub-Auftragnehmer) übertragen.

13.4 Der Unternehmer ist dafür besorgt, dass seine Leute die notwendigen Vermessungszeichen am Bau aufs äusserste Minimum reduzieren, da viele Wände und Decken nicht gestrichen werden, sondern roh bleiben. Farbkreiden und ähnliche Materialien sind verboten. Allfällige Kosten für Reinigung nach erfolgter Montage durch Nichtbeachten dieser Vorschrift gehen zu Lasten des Unternehmers.

14. ERFÜLLUNGORT / RECHTSWIRKSAMKEIT

Erfüllungsort für alle Leistungen ist der Ort des Bauvorhabens. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so sind die Vertragspartner im Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes herbeigeführt wird.

Streitigkeiten aus diesem Vertrag werden auf dem ordentlichen Rechtswege ausgetragen. Gerichtsstand ist der Sitz des Bauherrn.

Meinungsverschiedenheiten berechtigen den Auftragnehmer nicht zur Unterbrechung der Arbeit und zur Verweigerung der vertraglichen Leistungen.

15. BAULEITUNG DES AUFTRAGGEBERS

- 15.1 Die Bauleitung des Auftraggebers ist übertragen. Zur Durchführung dieser Aufgabe wird ein örtlicher Bauleiter bestellt. (Firma siehe Projektorganisation)

Der gesamte Geschäftsverkehr zur Abwicklung der übertragenen Leistungen ist über die Bauleitung zu führen.

Zu Anordnungen auf der Baustelle ist nur die Bauleitung berechtigt. Sie übt darüber hinaus das Hausrecht des Bauherrn aus.

Die Fachbauleitung für Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär und Elektro ist übertragen. (Firma siehe Projektorganisation)

- 15.2 Tagesberichte:

Vom Auftragnehmer sind Tagesberichte zu erstellen.

- 15.3 Reklametafel: (wenn vorhanden)

Der Unternehmer verpflichtet sich, auf der Reklametafel mietweise für die Dauer der Ausführung ein Schriftfeld von ca. 12 x 100 cm zu übernehmen. Die Erstellungs- Beschriftungs- und Mietkosten betragen Fr. 200.-- pro Schriftfeld.

16. AUSFÜHRUNG

16.1 Ausführungsunterlagen

Vom Auftraggeber zu liefernde Ausführungsunterlagen

Die vom Auftraggeber zu liefernden Ausführungsunterlagen werden dem Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Auftragnehmer hat bei Spezialarbeiten und genehmigten Sondervorschlägen auf seine Kosten die erforderlichen Unterlagen anzufertigen und nachzuprüfen, Genehmigungen einzuholen und die dazu notwendigen Unterlagen zu liefern. Diese Unterlagen sind in 3-facher Ausfertigung kostenlos spätestens 3 Wochen vor Beginn der Fertigung vorzulegen und von der Bauleitung freigeben zu lassen. Hierdurch werden Verantwortungen und Haftung des Auftragnehmers nicht berührt.

Sind Revisionspläne erforderlich, so sind diese in 1-facher Ausfertigung als Tochterpausen und in 3-facher Ausfertigung als Lichtpausen mit der Schlussrechnung einzureichen. Aus diesen Revisionsplänen müssen alle Einbauteile einwandfrei erkennbar sein. Werden diese Unterlagen nicht fristgerecht vorgelegt, behält sich der Auftraggeber vor, angemessene Abzüge bei den fälligen Rechnungen vorzunehmen.

Die Zeichnungen müssen für Mikroverfilmung geeignet sein und den entsprechenden Normen genügen.

16.2 Freigabe der Ausführung

Keine Position des Leistungsverzeichnisses darf ohne Freigabe der Bauleitung ausgeführt werden. Jede Zeichnung, die der Ausführung von Leistungen zugrunde liegt, muss ein Freigabevermerk der Bauleitung tragen. Alle Freigaben sind vom Auftragnehmer so rechtzeitig zu beantragen, dass die vereinbarten Termine gesichert bleiben.

16.3 Hat der UNTERNEHMER irgendwelche Bedenken gegen die Leistung anderer Unternehmer oder gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), so hat er dies rechtzeitig der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so trägt er mit dem Hersteller der mangelhaften Leistung gemeinsam die Verantwortung für eine einwandfreie Bauleistung.

16.4 Material- und Qualitätsnachweis

Die Güte der Baustoffe, deren Gebrauchsfähigkeit und Aussehen hat der Auftragnehmer - falls es gefordert wird - bereits vor Auftragserteilung kostenlos nachzuweisen. Der Auftraggeber kann Modelle und Muster verlangen, ohne dass diese vergütet werden. Es obliegt dem Auftragnehmer, sich vor Vertragsabschluss über diesbezüglich Forderungen des Auftraggebers Klarheit zu verschaffen.

17. ABRECHNUNG

- 17.1 Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlagszahlung oder Schlussabrechnung zu bezeichnen. Die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren.
- 17.2 Sämtliche Rechnungen sind zweifach der Bauleitung einzureichen und auf den Namen des Bauherrn auszustellen.
- 17.3 An die Abschlagsrechnungen werden die Forderungen einer Teilschlussrechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt nach örtlichen Ausmass und Abrechnungszeichnungen. Die Ausmassunterlagen sind der Abrechnung beizulegen.
- 17.4 Abschlagszahlungen werden bis zu 90% der erbrachten nachgewiesenen Leistung bezahlt. Sofern die eingereichten Abrechnungen den vorstehenden Forderungen nicht entsprechen, besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Bezahlung.
- 17.5 Einzelheiten des Ablaufs und das ggf. vom Auftragnehmer vorgesehene Abrechnungsprogramm sind vor Beginn der Abrechnung mit der Bauleitung abzustimmen.
- 17.6 Lässt der Text einer Position des Leistungsverzeichnisses verschiedene Auslegungen zu, die für das Ausmass und die Abrechnung Differenzen zur Folge haben können, so ist der Unternehmer verpflichtet, die Bauleitung bei der Offertstellung schriftlich darauf aufmerksam zu machen, damit der Text vor Ausfertigung des Werkvertrages bereinigt werden kann. Erfolgt dies nicht, so gilt die Auffassung der Bauleitung als verbindlich.

- 17.7 Der Auftragnehmer darf dem Sub-Unternehmer keine - insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise - ungünstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen eine Übersicht über den Stand seiner Verpflichtungen gegenüber Sub-Unternehmer, einschliesslich den an sie geleisteten Zahlungen vorzulegen.
- 17.8 Für Bauwasser werden 0,25% der Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
- 17.9 Für Baustrom werden 0.35% der Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

18. ARBEITSZEIT

Es ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nur werktags in den von den Behörden genehmigten Zeiten gearbeitet werden kann. Ist zur Einhaltung der vereinbarten Termine Sonn- und Feiertagsarbeit erforderlich, so ist es ausschliesslich Sache des Auftragnehmers, sich die eventuell notwendigen Genehmigungen zu beschaffen. Eine zusätzliche Vergütung durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen.

18.1 Arbeitszeiten, Melde- und Anmeldepflicht:

Die Gesamtarbeitsverträge zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmer Verbänden müssen eingehalten werden.

Unumgängliche Überzeiten müssen mit der Bauleitung abgesprochen werden.

Für die Überzeit gilt Melde- oder Anmeldepflicht an die Gewerkschaft.

Ausnahmenbewilligungen erfolgen in jeden Fall zwischen den Unternehmern (Sub-Unternehmer) und den Gewerkschaften.

Die gleichen Bestimmungen gelten für Unternehmer, welche Arbeiten an Subunternehmer weitergegeben haben.

19. BAUBESPRECHUNG

Die Bauleitung wird in festgesetzten Zeitabständen Baubesprechungen durchführen, um den Stand der Arbeiten und die für den weiteren Fortschritt der Arbeiten erforderlichen Massnahmen zu besprechen. Der Auftragnehmer hat hierzu einen voll unterrichteten und verantwortlichen Vertreter zu entsenden.

20. BAUSTELLENEINRICHTUNG

Die Baustelleneinrichtung hat im Einvernehmen mit der Bauleitung zu erfolgen. Soweit sie nicht auf dem vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Platz möglich ist, obliegt es den Auftragnehmer, sich den notwendigen Platz auf seine Kosten zu beschaffen. Räume innerhalb des Bauwerks dürfen für Aufenthaltszwecke oder als Materiallager nur mit der widerrufbaren Zustimmung der Bauleitung verwendet werden. Für die eingebrachten Sachen übernimmt der Auftraggeber nur soweit eine Haftung, wie sie durch die Bauwesen-/Montageversicherung des Auftraggebers abgedeckt ist.

Behindert der Auftragnehmer andere Auftragnehmer an der Ausführung ihrer vertragliche Verpflichtungen durch gelagerte Baumaterialien, Geräte und sonstige Hilfsmittel, so sind diese sofort umzulagern. Bei Dringlichkeit kann die Bauleitung die Umlagerung von einer anderen Firma durchführen lassen. Die Kosten und Gefahr trägt der Auftragnehmer, sofern die Lagerfläche nicht mit der Bauleitung abgestimmt war.

Der Unternehmer erstellt den Bauwasser- und Baustromanschluss auf seine Kosten. Die Verbindung zwischen Anschluss und Verbrauchsstelle ist Sache des Unternehmers. Die Kosten für Strom, Bauwasser, sanitäre Einrichtungen, Schutz und Unterhalt gemeinsam benützter Anlagen werden prozentual zur Schlussabrechnungssumme in Abzug gebracht.(siehe auch Pkt. 17)

21. BAUREINIGUNGEN / ORDNUNG

Der Auftragnehmer hat Bauschutt und sonstige Abfälle seiner Leistungen täglich zu beseitigen. Kommt er dieser Nebenleistung nicht nach, so kann die Bauleitung zu Lasten des Unternehmers andere Kräfte beauftragen. Für den Abtransport des Bauschuttes und für die Baureinigung werden 0,5% der Schlussabrechnungssumme in Abzug gebracht. Alle Räume, in denen der Unternehmer zu arbeiten hat, sind nach Fertigstellung besenrein zu hinterlassen.

Durch Arbeiten des Unternehmers gefährdete andere Bauteile sind kostenlos zu schützen und wenn nötig, gründlich zu reinigen. Schutt darf nur an dem von der Bauleitung zugewiesenen Ort deponiert werden, insbesondere sind Schuttablagerungen in Auffüllungen strikte untersagt.

22. BAUGERÜSTE

Bauaufzüge und -gerüste werden bauseits nicht erstellt.

23. BAUSTELLENSICHERHEIT

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle und bestehenden Produktionseinrichtungen nach den gesetzlichen und polizeilichen sowie Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Massnahmen unter voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen.

24. GEBÄUDESCHÄDEN

Treten bei Benutzung vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Gebäuden, Anlagen oder Grundstücke an diesen Schäden durch Verschulden des Auftragnehmers ein, so ist der Auftragnehmer dem Auftraggeber dafür schadenersatzpflichtig.

25. LÄRM

Lärmige Arbeiten dürfen nur von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr vorgenommen werden. Bei der Bauausführung sind alle technischen und baulichen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Massnahmen zu treffen, um eine übermässige Beeinträchtigung der Nachbarliegenschaften durch Lärm, Staubentwicklung, Erschütterung usw. zu vermeiden.

Während der ganzen Bauzeit dürfen nur schallgeschützte Pressluftwerkzeuge (Kompressoren, Bohr- und Abbauhämmer usw.) eingesetzt werden.

Der Unternehmer ist verpflichtet, die Lärmentwicklung seiner Gerätschaften unter dem Grenzwert von 80 dB zu halten.

Die Lärmschutzvorschriften der eidgenössischen Lärmschutzverordnung sind entsprechend einzuhalten.

26. PARKPLÄTZE

Es ist Aufgabe des Unternehmers geeignete Parkierungsmöglichkeiten (und mit der Bauleitung abzusprechen) für sich und seine Mitarbeiter zu organisieren. Auf jedenfall ist der Bauherrschaft schadlos zu halten.

Beilage 2: Allgemeine Bedingungen Bau Innovation GmbH

Allgemeine Bedingungen für Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten

1. Ausschreibungs- und Vergabebestimmungen

- a. Diese Bedingungen gelten grundsätzlich bei einer Zusammenarbeit und werden integrierender Bestandteil des jeweiligen Vertrags.
- b. Die Modalitäten der Ausschreibung und die Vergabe von Leistungen unterliegen ausschliesslich den marktwirtschaftlichen Interessen der Bauherrschaft. Öffentliches und / oder privates Vergaberecht kommt nicht zur Anwendung.
- c. Die Leistungsverzeichnisse sind vollständig und unverändert an dem auf dem Deckblatt angegeben Eingabeort einzureichen. Der dort angegebene Eingabetermin ist einzuhalten.
- d. Vorschläge für Änderungen oder Ergänzungen müssen als separate Zusatzofferte beigelegt und als Unternehmer – Variante zusammen mit dem vollständig ausgefüllten Hauptangebot eingereicht werden.
- e. Mit der Einreichung der Offerte und Unterzeichnung des Vertrags erklärt der Unternehmer, über dessen Inhalte orientiert zu sein, sämtliche Unterlagen und alle mit der für die Ausführung der Arbeiten (bzw. der Lieferung) zusammenhängenden Fragen ausreichend studiert und vom Architekten bzw. vom Bau- oder Projektleiter alle erforderlichen Auskünfte eingeholt zu haben. Weiter erklärt der Unternehmer, dass er sich über die Lage des Bauplatzes, dessen Topografie, die Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten orientiert hat und die Ausführungs- und Detailpläne eingesehen und verstanden hat.
- f. Der Unternehmer hat die Konditionen auf dem Deckblatt einzusetzen. Diese gelten für die Dauer der Ausführung des Auftrags. Die im Vertrag vereinbarten Rabatte gelten für die gesamte Abrechnungssumme, einschl. Akkord- und Regiearbeiten. Vorbehalten bleiben anderslautende schriftliche Vereinbarungen.
- g. Der Auftraggeber behält sich vor, bei der Ausführung einzelne Positionen wegzulassen oder geändert auszuführen. Für zusätzliche Arbeiten, welche während des Leistungszeitraums in Auftrag gegeben werden, gelten die Konditionen des Hauptauftrags. Das Weglassen oder die Minderung einzelner Positionen vor oder nach der Auftragsvergabe berechtigen den Unternehmer nicht zu Preiszuschlägen und berechtigen den Unternehmer auch nicht sonstige, weitergehende Vergütungsansprüche zu erheben. Basiert der Vertrag auf einem Kostendach, wird dieses im selben Umfang herabgesetzt.
- h. Die enthaltende Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.
- i. Mit Einreichung der Offerte kann der Unternehmer keinerlei Ansprüche geltend machen, das gilt auch für beigelegte Skizzen, Zeichnungen, Spezialpläne und Optimierungsvorschläge. Die Kosten für Musteranfertigungen, Präsentationen und deren Lieferung gehen zu Lasten des Unternehmers.

2. Rangordnung der Vertragsbestandteile

Die Rangfolge der Vertragsbestandteile untereinander regelt sich folgendermassen:

- a. Auftragsbestätigung mit bereinigtem Leistungsverzeichnis und beidseitig unterzeichnetem Verhandlungsprotokoll, bei Werkverträge das Vertragsdokument.
- b. Besondere Bestimmungen für Lieferungen und Leistungen beim jeweiligen Bauvorhaben (Vorspann)
- c. Besondere gewerkespezifische Bedingungen des Fachplaners (nur beim Werkvertrag)
- d. Allgemeine Bedingungen des Architekten (dieses Dokument)
- e. Pläne gem. Liste
- f. Bei Verträgen über Bauleistungen die SIA 118 in der Fassung vom 01.01.2013
- g. Bei Verträgen mit Planern die Allgemeinen Vertragsbedingungen der SIA 112, Ausgabe 2014
- h. Die Vorschriften des OR in der jeweils im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.

3. Termine

- a. Das beigelegte Terminprogramm ist für den Unternehmer verbindlich.
- b. Verschiebungen des Bau- oder Terminprogramms werden dem Unternehmer rechtzeitig mitgeteilt und berechtigen diesen nicht zu Mehrforderungen.
- c. Die schriftlich festgelegten Termine sind unbedingt einzuhalten

4. Baustelleninstallation und Betrieb der Baustelle

- a. Material, Fahrzeuge, Arbeitsgerät, Magazine, Bauhütten / Container und Arbeitsmaschinen sind nur an den dafür vorgesehenen Plätzen abzustellen.

- b. Maschinen und maschinelle Einrichtungen müssen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenverordnung genügen.
- c. Ausser den von der Bauleitung freigegebenen Flächen darf das Baugelände weder befahren noch begangen noch als Lagerplatz verwendet werden.
- d. Das Unterhalten von bauseits eingerichteten Magazinen ist Sache des Unternehmers.
- e. Die Kranbenützung für Ablad und Vertikaltransporte ist Sache des Unternehmers und von diesem mit dem Baumeister abzusprechen und direkt an diesen zu begleichen.
- f. Eine Verunreinigung der öffentlichen Strassen und der Zufahrt ist zu vermeiden. Alle damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind in die Preise einzurechnen und werden nicht separat vergütet.
- g. Alle Arbeiten sind genau nach den Plänen, sowie den Angaben der Bauleitung auszuführen. D.h., sämtliche Masse sind vom Unternehmer zu prüfen und vor Ort in eigener Verantwortung zu kontrollieren. Vom Unternehmer einseitig vorgenommene Änderungen werden nicht anerkannt.
- h. Weisungsberechtigt ist ausschliesslich die Bauleitung. Anweisungen, die nicht von der Bauleitung erteilt worden sind, sind im Sinne des Vertrags nicht gültig.
- i. Der Unternehmer hat die Transportmöglichkeiten anhand der Pläne sowie den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle zu überprüfen, das gilt im Bauverlauf speziell für das Gebäudeinnere. Die Grösse der zu liefernden Teile ist den vorhandenen Transportwegen anzupassen, deren Grösse und Geometrie ist im Zweifelsfall vor Ort zu prüfen. Sämtliche Transportkosten und Beihilfen gehen zu Lasten des Unternehmers. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Unternehmer, die örtlichen Verhältnisse an der geplanten Baustelle zu kennen und sich davon überzeugt zu haben, dass sein Angebot alle örtlichen Gegebenheiten, sowie alle Auflagen und Bestimmungen aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen berücksichtigt.
- j. Alle notwendigen Meldungen an die zuständigen Behörden werden von den Unternehmern direkt besorgt.
- k. Alle Arbeiten, die später nicht mehr kontrollierbar sind, müssen vor dem Ab- und / oder Zudecken fotografiert und mit der Bauleitung ausgemessen werden. Für die rechtzeitige Meldung an die Bauleitung ist der Unternehmer verantwortlich. Unterlässt er die rechtzeitige Meldung, bleibt es der Bauleitung überlassen das Ausmass anzuerkennen oder eben nicht. Das Fotografieren ist Sache der Bauleitung.
- l. Für witterungsbedingte Ausfälle von Arbeitsstunden bezahlt der Auftraggeber keine Entschädigung. Dies gilt auch für den Fall, dass der Unternehmer aufgrund eines Gesamtarbeitsvertrages seinen Arbeitnehmern Entschädigungen zu leisten hat, die nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckt sind.
- m. Das Schützen von Bauteilen, Baumaterialien sowie Leitungen und Armaturen ist in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet.

5. Baustellensicherheit / Gesundheitsschutz / Schutzmassnahmen

- a. Der Arbeitssicherheit ist besondere Beachtung zu schenken. Der Zutritt zum Bauplatz ist grundsätzlich für alle Unbefugten verboten und entsprechend zu signalisieren.
- b. Die Unternehmungen sind bei der Ausführung Ihrer Leistung zu Sorgfalt und Einhaltung der auf dem Bauplatz geltenden Sicherheitsvorschriften verpflichtet. Sie sind auch zur Einhaltung der speziellen Arbeitsschutzvorschriften ihres Gewerks verpflichtet. Die einschlägigen Vorschriften der Bauarbeitenverordnung (BauAV) und der SUVA sind einzuhalten.
- c. Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung auf dem Bauplatz (Helm / Schuhe) ist für alle am Bau Beteiligten zwingend. Die Bauleitung ist verpflichtet Platzverweise auszusprechen, mindestens solange bis die persönliche Schutzausrüstung angelegt ist. Siehe hierzu auch nachstehende Ziff. 8 lit. d).
- d. Installationen, Gerüste, Abschränkungen usw. welche durch den Unternehmer erstellt worden sind, dürfen ohne dessen Einwilligung sowie ohne Einwilligung der Bauleitung nicht entfernt, geändert oder umgestellt werden.
- e. Der Unternehmer darf keine die Umwelt oder die Gesundheit gefährdende Produkte verwenden. Er übergibt der Bauleitung ohne besondere Aufforderung die Produktdatenblätter aller von ihm in das Bauwerk eingebrachten Produkte. Bei Baustellen mit ECO Anforderung übergibt er zusätzlich die Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Produkte.
- f. Die Beachtung des Lärmschutzes bei den Arbeiten richtet sich nach der Baulärm Richtlinie des BAFU (Ausgabe 2006 - in der derzeit aktuellen Fassung vom 06.07.2012).
- g. Für lärmige Arbeiten müssen die am Ort der Baustelle verfügbaren Sperrzeiten beachtet werden.

6. Entsorgung von Abfällen und Altlasten

- a. Der Unternehmer verpflichtet sich, sämtliche Sonderabfälle und Verpackungsmaterialien selber zu entsorgen. Sonderabfälle sind Stoffe gem. VSS, z.B. Verdünner, Anstrichstoffe, Kitt, Chemikalien, Dichtungsmaterial, Säuren, Laugen, Klebstoffe, Fette, Akkus, Batterien, Reinigungsmittel usw.
- b. Baustellenbedingte Bauabfälle müssen gemäss Anweisung der Bauleitung oder mindestens auf das Wochenende hin durch den Unternehmer aus dem Bau entfernt werden und entsprechend dem regionalen Mehrmuldenkonzept sortiert und in die Mulden zwischendeponiert werden.
- c. Bekannte Altlasten müssen vom Unternehmer gem. Weisung des Amtes für Umwelt oder auf Grundlage eines vorliegenden Sanierungs- und / oder Entsorgungskonzept umweltgerecht entsorgt werden. Die Haftung für Verstösse trägt der Unternehmer.

7. Subunternehmer

- a. Der Unternehmer erbringt die Leistung ausschliesslich mit eigenem Personal.
- b. Der Unternehmer darf Subunternehmer nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers beiziehen. Bei Vorliegen wichtiger Gründe ist der Auftraggeber berechtigt, einen Subunternehmer oder Lieferanten des Unternehmers, mit schuldbeitragender Wirkung gegenüber dem Unternehmer direkt zu bezahlen. Einen Betrag, der zwischen Unternehmer und Subunternehmer / Lieferant strittig ist, darf der Auftraggeber mit befreiender Wirkung hinterlegen.

8. Fristen, Konventionalstrafen

- a. Beginnt der Unternehmer nicht vertragsgemäss mit der Ausführung der Arbeiten / Lieferung / Dienstleistung oder hält er die vereinbarten Zwischen- und Endtermine nicht ein, ist der Auftraggeber nach einmaliger Nachfristsetzung zum Rücktritt vom Vertrag unter Kostenfolge zu Lasten des Unternehmers berechtigt.
- b. Dieses Recht besteht auch bei Verzug des Unternehmers für einzelne Teilleistungen. Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleibt ausdrücklich vorbehalten.
- c. Bei verspäteter Erfüllung von Vertragsterminen schuldet der Unternehmer dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe in Höhe von CHF* pro Tag.
- d. Erhält ein Anbieter den Zuschlag und wird im Nachhinein festgestellt, dass er oder seine Mitarbeiter sich nicht an die geltenden Arbeitsschutzmassnahmen halten, muss der Unternehmer dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe i. H. von bis zu 3% der Auftragssumme, mindestens aber 1'000 CHF bezahlen.

* Tagessatz für Konventionalstrafen wird fallweise innerhalb der besonderen Vertragsbestimmungen abgemacht

9. Versicherung

- a. Der Auftraggeber schliesst eine Bauwesenversicherung ab. Eingeschlossen sind Schäden, welche während der Bauzeit unvorhergesehen plötzlich und überraschend am entstehenden Bauwerk eintreten. Der Selbstbehalt beträgt je Schadensfall 1'000 CHF. Für den Anteil des Unternehmers an der Versicherung wird ein Abzug von der Abrechnungssumme vorgenommen. Siehe hierzu bitte auch nachstehende Ziff. 18 – Abzüge. Wenn und soweit die Versicherungsleistung dem Unternehmer zugute kommt, ist der entsprechende Selbstbehalt durch ihn zu tragen.
- b. Für Schäden und Verluste aus Einbrüchen und Diebstahl sowie Sachbeschädigungen haftet der Unternehmer. Für Personen und Sachschäden, für welche der Unternehmer haftbar ist, ist vom Unternehmer eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung abzuschliessen. Deren Bestand ist dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. Haftpflichtversicherung des Unternehmers: Die Mindestversicherungssumme gemäss Art. 26 Abs. 1 Norm SIA 118 beträgt CHF 5'000'000.--. Der Unternehmer resp. die Arbeitsgemeinschaft erklärt, gegen Personen- und Sachschäden für die Dauer des Werkvertrags versichert zu sein und übergibt dem Bauherr vor Vertragsabschluss auf Verlangen eine Bestätigung der Versicherungsgesellschaft.

10. Regie- und Nachtragsarbeiten

- a. Regiearbeiten dürfen nur mit schriftlichem Auftrag der Bauleitung ausgeführt werden. Regierapporte müssen spätestens 3 Arbeitstage nach Ausführung der Leistung bei der Bauleitung vorgelegt werden – später vorgelegte Regierapporte müssen nicht akzeptiert werden.
- b. Kaderstunden (Bauführer, Polier, Vorarbeiter, Chefmonteur) dürfen nicht in Rechnung gestellt werden.
- c. Zulagen (Mittagessen, Fahrtkosten etc.) sind in den Regieansätzen enthalten.
- d. Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.
- e. Arbeiten und Ausmasse, die im Leistungsverzeichnis und / oder den dazugehörigen Plänen nicht aufgeführt sind, die sich im Laufe der Ausführung als notwendig erweisen, sind dem Auftraggeber schriftlich zu offerieren.
- f. Das Nachtragsangebot ist auf Basis der Offerte des Werkvertrags zu kalkulieren und auf einseitiges Verlangen der Bauleitung durch Preisanalysen zu belegen. Nachtragsarbeiten dürfen erst nach Erteilung eines schriftlichen Auftrags durch den Auftraggeber ausgeführt werden.
- g. Kommt keine zusätzliche Beauftragung des Unternehmers zustande, so kann der Auftraggeber damit einen Dritten beauftragen, ohne dass dem Unternehmer daraus Schadenersatzansprüche erwachsen.
- h. Die Angebots- oder Werkvertragskonditionen, d.h. Rabatte und Skonti, gelten auch für die Abrechnung von Regie- und / oder Nachtragsarbeiten.
- i. Die Abrechnung von anerkannten Regiearbeiten soll zeitnah erfolgen. Die Abrechnung von genehmigten Nachtragsarbeiten erfolgt im Rahmen der Schlussrechnung des Unternehmers.

11. Bauausführungskontrollen

- a. Alle Masse auf den Plänen und in den Arbeitsbeschrieben sind vom Unternehmer vor Arbeitsausführung zu prüfen und allfällige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden. Die Vorausmasse sind für Materialbestellungen nicht verbindlich.
- b. Ist eine Ausführung nach Plan und/oder Beschrieb nicht möglich, hat der Unternehmer Bedenken, oder Varianten vorzuschlagen oder bestehen Unklarheiten, so ist sofort und vor Fortsetzung der Arbeit die Bauleitung zu informieren. Das gleiche gilt, wenn auf Grund fehlerhafter Vorleistungen eine termingerechte / einwandfreie Ausführung nicht möglich ist. Die Verantwortung für das rechtzeitige Einholen der nötigen Informationen liegt alleine beim Unternehmer. Unterlässt er es sich rechtzeitig zu informieren oder führt der Unternehmer die Arbeiten trotzdem aus (ungeprüft oder in Kenntnis der hindernden Umstände), so trägt er daraus die alleinige Verantwortung und das vollständige wirtschaftliche Risiko.
- c. Die Materialien sind sofort nach Vertragsabschluss bzw. Planbereinigung bzw. Bemusterung zu bestellen und soweit als möglich an Lager zu nehmen und gegen Diebstahl und Beschädigung zu schützen. Für Verzögerungen, die durch Nichtbeachtung dieser Abmachung entstehen haftet der Unternehmer.
- d. Sind für bestimmte Gewerke behördliche Prüfungen zwingend vorgeschrieben, so werden diese durch den Unternehmer in Abstimmung mit der Bauleitung veranlasst. Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.
- e. Die Arbeiten dürfen erst nach erfolgter Abnahme / Prüfung weitergeführt werden. Die Ergebnisse der Abnahmen / Prüfungen sind in einem schriftlichen Protokoll festzuhalten und beanstandete Leistungen sind unverzüglich in Ordnung zu bringen. Die Bauleitung erhält jeweils eine Kopie des Protokolls.

12. Abnahmen

- a. Rechtzeitig vor Fertigstellung seiner Arbeiten zeigt der Unternehmer seine Bereitschaft zur Abnahme der von ihm erbrachten Leistungen schriftlich bei der Bauleitung an und vereinbart einen Termin. Bei den Unternehmern, die die haustechnischen Anlagen (z.B. Aufzüge, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektro-, MSR Anlagen, usw.) errichtet haben, zählt zur Abnahmebereitschaft neben der Inbetriebsetzung auch die Installationskontrolle und die erstmalige Einweisung des technischen Personals des Bauherrn in die Anlagenfunktionen. Das Zusenden der Schlussrechnung ersetzt die Anzeige nicht. Die Risiken aus der Nichtbefolgung dieser Abmachung trägt der Unternehmer.
- b. Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.
- c. Über die Feststellungen der Abnahmebegehung wird durch die Bauleitung ein schriftliches Protokoll erstellt. Darin enthaltene Beanstandungen und Mängelpunkte hat der Unternehmer unverzüglich, in Absprache mit der Bauleitung, zu beseitigen.
- d. Verzichtet die Bauleitung im Rahmen der Abnahme auf die Geltendmachung eines Mangels, ist das im Abnahmeprotokoll ausdrücklich zu vermerken. Eine stillschweigende Genehmigung des Werks oder Teilen davon ist ausgeschlossen. Der Bauleitung steht das Recht zu, jederzeit Teil- / Zwischenprüfungen zu verlangen. Die Ergebnisse der gemeinsamen Prüfung werden protokolliert. Diese vor der eigentlichen Abnahme durchgeführten Prüfungen haben keinen Einfluss auf den Beginn der Rüge-, Garantie- und Verjährungsfristen.
- e. Zur Abnahme gehört auch die Übergabe der Revisionspläne, Produktdatenblätter, Protokolle behördlicher Abnahmen, Konformitätsbescheinigungen, Pflgeanleitungen, Bedienungsanleitungen, Wartungsvertragsangebote, Leistungsnachweise der Haustechnischen Anlagen, Nachweise über die erstmalige Einweisung des Personals der Bauherrschaft in die Bedienung der Gegenstände der Technischen Gebäudeeinrichtungen.
- f. Beim Vorliegen wesentlicher Mängel wird die Abnahme verweigert. Ist das Betriebspersonal des Bauherrn nicht in die Bedienung der Anlagen eingewiesen, dann übernimmt der Unternehmer auf seine Kosten und auf sein Risiko den Betrieb der Anlagen oder Anlagenteile bis er die Einweisung vorgenommen hat. Bis dahin findet keine Abnahme statt.

13. Sicherheiten und Garantien bei Werkverträgen

- a. Die Garantie dient der Sicherung der Ansprüche des Auftraggebers. Der Garant verspricht mit dem Garantievertrag dem Garantienehmer (Auftraggeber), ihm auf erstes Verlangen eine Zahlung in bestimmter Höhe zu leisten, wenn der Unternehmer seine Leistung nicht oder nicht vertragsgerecht erbringt (abstraktes Garantieverprechen).
- b. Die Besicherung der Garantieleistung des Unternehmers erfolgt in Form eines Garantieverprechens einer Schweizer Bank oder Versicherungsgesellschaft.
- c. Zur Absicherung einer sorgfältigen Vertragserfüllung des Werkvertrags (Erfüllungsgarantie) übergibt der Unternehmer bei Vertragsabschluss den Garantieschein einer Schweizer Bank oder Versicherungsgesellschaft. Nach Massgabe der nachfolgenden unter lit. f) stehenden Tabelle.
- d. Der Werkunternehmer hat dafür Gewähr zu leisten, dass sein Werk mängelfrei ist.
- e. Für die vereinbarte Gewährleistungszeit leistet der Unternehmer dem Auftraggeber für seine Arbeiten und Lieferungen eine Sicherstellung (Gewährleistungsgarantie) in Form einer unter vorstehend lit. b) beschriebenen Garantie. Nach Massgabe der nachfolgenden Tabelle:
- f. Ermittlung der Garantiesumme

Auftragswert (netto) - für Erfüllung Abrechnungssumme - für Gewährleistung			Erfüllung	Gewährleistung
	von	bis		
<	./.	CHF 5'000.00	Keine Garantie	Keine Garantie
>	CHF 5'001.00	CHF 10'000.00	Keine Garantie	10%
>	CHF 10'001.00	CHF 200'000.00	10%	10%
>	CHF 200'001.00	CHF 400'000.00	5%	5%
>	CHF 400'001.00	CHF 25'000'000.00	5%	5%

bei grösseren Werten werden die Garantiesummen individuell vereinbart

- g. Preisbindung
Die Preise des Vertrags sind Festpreise bis zum Ende der Baumassnahme / Leistungserbringung.

14. Werbemassnahmen

- Es wird eine gemeinsame Baureklametafel erstellt. Für alle Auftragnehmer ist eine kostenpflichtige Aufnahme auf die Tafel verpflichtend. Die Kosten betragen CHF 300.00 und sind in den Einheitspreisen enthalten.
- Das Anbringen von zusätzlichen Werbetafeln ist nicht gestattet. Weitergehende Werbemassnahmen (Besichtigungen, Publikationen, usw.) bedürfen der vorgängigen schriftlichen Einwilligung des Bauherrn, die über die Bau- und / oder Projektleitung eingeholt werden kann.
- Auskünfte an die Medien: Stellungnahmen und Auskünfte, betreffend das Bauprojekt sind ausschliesslich Sache des Bauherrn.

15. Abrechnung

- Die Abrechnung erfolgt nach dem Grundsatz – Zahlung nach erbrachter Leistung.
- Der Unternehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsunterlagen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen.
- Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausführungsfrist von höchstens 3 Monaten spätestens 12 Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden, wenn nichts anderes vereinbart ist; diese Frist wird um je 6 Werktage für je weitere 3 Monate Ausführungsfrist verlängert.
- Reicht der Unternehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Unternehmers aufstellen.

16. Fälligkeit und Zahlungen

- Vor Einreichung des ersten Zahlungsersuchens ist der Bestand der Haftpflichtversicherung (gem. vorstehender Ziff. 9 lit. b) nachzuweisen und bei Werkverträgen der Garantieschein abzugeben (vgl. vorstehende Ziff. 13). Die Zahlungsgesuche sind nach den Weisungen der Bauleitung zu erstellen. Ordnungsgemäss gestellte Abschlagsrechnungen des Unternehmers, welche bis zum 15. eines Kalendermonats beim Auftraggeber eintreffen, und durch die Projektleitung positiv kontrolliert wurden, werden auf Ende des folgenden Kalendermonates berücksichtigt. Auf später eintreffende Zahlungsbegehren wird per Ende des übernächsten Monats eingegangen. Jedem Gesuch ist ein detaillierter Leistungsnachweis beizulegen. Abschlagszahlungen werden gewährt, bis zu max. 90% der nachgewiesenen Leistung.
- Ordnungsgemässe Zahlungsbegehren und Rechnungen des Unternehmers, welche bis zum 15. eines Kalendermonats beim Auftraggeber eintreffen, und durch die Projektleitung positiv kontrolliert wurden, werden auf Ende des folgenden Kalendermonates berücksichtigt. Auf später eintreffende Zahlungsbegehren wird per Ende des übernächsten Monats eingegangen.
- Für die Prüfung der Schlussabrechnung wird der Bauleitung eine Frist von drei Monaten eingeräumt. Der Auftraggeber erstellt den Prüfbescheid, welcher die vertraglichen Bedingungen und Konditionen (Abzüge usw.) berücksichtigt. Die Schlusszahlung wird mit der schriftlichen Anerkennung des Unternehmers nach weiteren 30 Tagen zur Zahlung fällig. Der Sicherheitseinbehalt wird erst nach Übergabe der vertraglich vereinbarten Sicherheiten (sich vorstehende Ziff. 13 - lit. e) zur Auszahlung fällig.

17. Abzüge (Werkvertrag)

Von der Abrechnungssumme (Zwischentotal) abzüglich Rabatt (Zwischentotal 2), vor Skonto, werden folgende Abzüge vorgenommen:

- a. Bautafel: Für das Bauvorhaben wird eine gemeinsame Bautafel erstellt. Der Abzug beträgt CHF 300.00.
- b. Baureinigung: Für die Baureinigung erfolgt ein Abzug von 0.5% (Baumeisterarbeiten: 0.25%) des Zwischentotals 2. Der Baureinigungsabzug berührt nicht die Pflicht des Unternehmers, Abfälle selbst zu entsorgen.
- c. Bauwesenversicherung und Bauschäden: Für die Kostenbeteiligung an der Bauwesenversicherung und die Aufwendungen zur Behebung von Schäden, die keinem Verursacher zugeordnet werden können und die nicht versichert sind, erfolgt ein Abzug von 0.5% (Baumeisterarbeiten: 0.25%) des Zwischentotals 2.
- d. Bewachung, Baustrom und Bauwasser: Für die Inanspruchnahme von Baustrom und Bauwasser erfolgt unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch ein Abzug von 0.5% des Zwischentotals 2.

18. Sonstiges

- a. Etwa vorhandene Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmers gelangen nicht zur Anwendung, diesen wird an dieser Stelle ausdrücklich widersprochen.
- b. Für Änderungen und Ergänzungen des Vertrags vereinbaren die Parteien die Schriftform.
- c. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Tobel-Tägerschen (TG).
- d. Vertragssprache ist Deutsch
- e. Sollte eine Bestimmung des Vertrags ungültig sein oder während der Vertragslaufzeit ungültig werden, so bleiben die Bestimmungen des restlichen Vertrags davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, eine dem Sinn und Zweck der nun unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommende Vereinbarung zu treffen.

Beilage 3: Annex A

Annex A

McDonald's Anti-Corruption Policy Anti-Corruption Contract Provision

Der Vertragspartner erklärt und garantiert, dass er gegen keine Gesetze, Sanktionen oder Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption oder Geldwäsche verstoßen hat und er auch zukünftig nicht dagegen verstoßen wird. Der Vertragspartner erklärt und garantiert, dass keiner seiner leitenden Angestellten, Direktoren, Partner, Mitarbeiter oder Vertreter einem Amtsträger – oder einer Person oder einem Rechtsträger in Kenntnis davon, dass ein Teil dieser Zahlungen oder Überweisungen an einen Amtsträger weitergegeben wird – Zahlungen oder Überweisungen, Geschenke oder Wertgegenstände direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Transaktionen gemäß dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang mit anderen Transaktionen, an denen McDonald's beteiligt ist, angeboten, versprochen, überreicht bzw. diese genehmigt hat oder anbieten, versprechen, überreichen oder genehmigen wird, soweit ein derartiges Angebot, ein derartiges Versprechen, eine derartige Zahlung oder eine derartige Überweisung gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen würde. Der Vertragspartner verpflichtet sich ferner, im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder im Rahmen von anderen Transaktionen, an denen McDonald's beteiligt ist, keine Facilitating Payments oder Schmiergeldzahlungen zu leisten.

Der Begriff „Amtsträger“ im vorstehenden Sinne bedeutet Beamte, Mitarbeiter, Beauftragte oder Vertreter einer Regierung einschließlich Ministerien oder Behörden einer Regierung oder staatliche oder staatlich beherrschte Unternehmen, Kandidaten für politische Ämter, politische Parteien, Vertreter politischer Parteien, Unternehmen in Staatseigentum, soziale oder öffentliche Organisationen oder Mitglieder der unmittelbaren Familie eines Amtsträgers. Zu Amtsträgern zählen beispielsweise Polizeibeamte, für die Erteilung behördlicher Genehmigungen oder Lizenzen zuständige Personen, Gesundheits-/Lebensmittelkontrolleure, für Arbeit zuständige Behörden sowie Mitarbeiter von Unternehmen oder Organisationen in Staatseigentum wie z. B. Mineralölgesellschaften, die Nachrichtenmedien, Transportunternehmen, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten.

Bei Verstoß gegen diese Garantie durch den Vertragspartner stehen McDonald's alle verfügbaren Rechtsbehelfe zu, unter anderem auch Schadensersatzansprüche und Kündigung der Vereinbarung.



Verhaltenskodex für Lieferanten

Für uns bei McDonald's sind unsere Grundwerte integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie diese Werte achten und fördern. Unser Bestreben ist es, Partnerschaften auf der Grundlage von Transparenz, Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt zu entwickeln und zu stärken. Wir erkennen an, dass unsere Lieferanten unabhängige Unternehmen sind und die alleinige Verantwortung als Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter tragen. Allerdings können die Handlungen unserer Geschäftspartner McDonald's zugeschrieben werden, was unseren Ruf und das Vertrauen beeinträchtigen kann, das wir bei Kunden und in der Öffentlichkeit gewonnen haben. Wir sind uns bewusst, dass Lieferanten in unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Umgebungen auf der ganzen Welt tätig sind. Unter diesen Voraussetzungen erachten wir es als Mindestanforderung, dass alle Lieferanten und deren Einrichtungen die Standards dieses Kodex erfüllen und die darin dargelegten Grundsätze fördern, die dazu bestimmt sind, McDonald's Engagement für alle Aspekte der Nachhaltigkeit (ethische, ökologische und wirtschaftliche) voranzubringen. Informationen zum Engagement von McDonald's für Nachhaltigkeit finden Sie unter www.aboutmcdonalds.com.

Die Bestimmungen dieses Kodex gelten zusätzlich zu den Bestimmungen von rechtlichen Vereinbarungen oder Verträgen zwischen einem Lieferanten und McDonald's oder einem seiner angeschlossenen Unternehmen und ersetzen diese nicht. Wir erwarten von den Lieferanten, dafür zu sorgen, dass ihre Lieferkette, einschließlich Subunternehmen und Zeitarbeitsfirmen von Dritten, die in diesem Kodex enthaltenen Standards erfüllen. Dieser Kodex etabliert keine Rechte zugunsten Dritter oder Rechte für Lieferanten, Subunternehmen, deren Mitarbeiter oder irgendeinen anderen Beteiligten.

MENSCHENRECHTE

MENSCHENRECHTSERKLÄRUNG DER VEREINTEN NATIONEN: Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Handlungen in einer Weise ausführen, die die Menschenrechte wie sie in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen dargelegt sind, respektieren. Darüber hinaus sollen Lieferanten die folgenden Arbeitspraktiken einhalten:

VEREINIGUNGSFREIHEIT: Lieferanten sollen das Recht von Arbeitnehmern achten, sich in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften frei einer Gruppe anschließen zu können, ohne hierzu verpflichtet zu sein.

BESCHÄFTIGUNGSSTATUS: Lieferanten sollen Mitarbeiter einstellen, die gesetzlich befugt sind, in ihrer Arbeitsstätte und Einrichtung zu arbeiten. Sie sind dafür verantwortlich, die Arbeitsberechtigung der Mitarbeiter durch entsprechende Unterlagen zu prüfen.

BESCHÄFTIGUNGSPRAKTIKEN: Lieferanten sollen keine Form von Sklaven-, Schuld-, Zwangs-, Knechts- oder unfreiwilliger Häftlingsarbeit einsetzen. Sie sollen sich nicht an Menschenhandel oder Ausbeutung oder dem Import von Waren, die in Zusammenhang mit Sklaverei oder Menschenhandel stehen, beteiligen. Sie sollen keine von der Regierung ausgestellten Identifikationsnachweise, keine Reisepässe oder Arbeitserlaubnisse von Mitarbeitern als Anstellungsbedingung zurückbehalten.

NICHTDISKRIMINIERUNG UND FAIRE BEHANDLUNG: Lieferanten sollen ein Arbeitsumfeld frei von Diskriminierung fördern und bewahren und ihre Mitarbeiter mit Fairness, Würde und Respekt behandeln. Es darf keine Form von körperlicher, sexueller, psychischer oder verbaler Belästigung oder Missbrauch toleriert werden.

ARBEITSSTUNDEN UND RUHETAGE: Mitarbeiter haben Anspruch auf mindestens einen freien Tag alle sieben Tage, und Überstunden müssen freiwillig sein. Wenn lokale Gesetze es erlauben, können Mitarbeiter an Ruhetagen freiwillig Überstunden leisten, sofern sie innerhalb der nächsten sieben Tage mindestens einen freien Tag haben. Es darf nie länger als 21 Tage ohne Ruhetag gearbeitet werden.

ARBEIT VON MINDERJÄHRIGEN: Lieferanten müssen sicherstellen, dass keine Minderjährigen in der Produktion oder im Vertrieb von Waren und Dienstleistungen beschäftigt werden. Als Kind gilt jede Person, die jünger ist, als es die Gesetze des jeweiligen Landes vorschreiben, oder die, in Ermangelung eines Gesetzes, nicht das Mindestalter für die erforderliche Ausbildung hat. Lieferanten sollen niemanden beschäftigen, der jünger als 14 Jahre ist, unabhängig davon, welches Mindestalter hierfür in dem jeweiligen Land festgelegt ist.

GEHÄLTER UND ZUSCHÜSSE: Lieferanten müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter gemäß den geltenden Gesetzen bezahlt werden. Dies schließt Überstunden, Leistungsprämien und gleichen Lohn für gleiche Arbeit ohne Diskriminierung ein. Abzüge vom Lohn aus disziplinarischen Gründen sind nicht erlaubt.

ARBEITSUMFELD

Lieferanten müssen sicherstellen, dass alle Mitarbeiter ausreichend über Notfallplanung und sichere Arbeitspraktiken informiert und entsprechend geschult werden. Darüber hinaus sollen Lieferanten über Systeme zur Prävention von, Aufdeckung von und Reaktion auf potenziellen Risiken für die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter verfügen.

UMWELTMANAGEMENT

Lieferanten sind für das Management, die Messung und die Minimierung der Umweltauswirkungen ihrer Einrichtungen verantwortlich. Besondere Schwerpunkte sind die Luftemissionen, Vermeidung, Verwertung und Verwaltung von Abfällen, Verwendung und Entsorgung von Wasser und Treibhausgasemissionen.

GESCHÄFTSINTEGRITÄT

EINHALTUNG VON GESETZEN: Die geschäftlichen Aktivitäten der Lieferanten müssen im Einklang mit sämtlichen geltenden Gesetzen und Verordnungen in den Ländern und Gerichtsbarkeiten, in denen sie tätig sind, betrieben werden. Dies gilt für Aktivitäten an Orten, an denen Waren des Lieferanten produziert werden, damit zusammenhängenden Leistungen erbracht werden und Waren in die Lieferkette gelangen.

ANTI-KORRUPTION: Lieferanten sollen sich an keiner Form an Bestechung, Korruption, Erpressung und Veruntreuung beteiligen und keine Schritte unternehmen, die dazu führen, dass McDonald's gegen geltende Antikorruptionsgesetze oder -vorschriften, einschließlich des US-amerikanischen FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), verstößt.

AUDITS UND BEWERTUNGEN: McDonald's behält sich das Recht vor, die Konformität mit dem Kodex zu auditieren. Audits sind Überprüfungen von Einrichtungen, die Befragungen von Mitarbeitern und eine Prüfung der Aufzeichnungen und Geschäftspraktiken des Lieferanten umfassen. Solche Audits werden von McDonald's oder einem zugelassenen Überwachungsunternehmen durchgeführt. Wenn ein Audit einen Verstoß gegen den Kodex offenbart, wird von den Lieferanten erwartet, dass sie umgehend tätig werden, um die Situation zur Zufriedenheit von McDonald's zu korrigieren.

BUCHFÜHRUNG UND AUFZEICHNUNGEN: Lieferanten sind gehalten, zum Nachweis der Konformität mit den geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und diesem Kodex genaue und detaillierte Bücher, Aufzeichnungen und Konten zu führen.

VERTRAULICHKEIT: Lieferanten sollen vertrauliche Informationen von McDonald's schützen, indem sie sie sicher aufbewahren, den Zugang beschränken und es vermeiden, derartige Informationen in der Öffentlichkeit zu besprechen oder preiszugeben. Diese Anforderungen gelten auch nach Beendigung einer Geschäftsbeziehung mit McDonald's.

BESCHWERDEVERFAHREN: Lieferanten sollen interne Programme für den Umgang mit Beschwerden zur Arbeitsstätte, einschließlich anonymen Berichte, erstellen.

INFORMANTENSCHUTZ: Die Lieferanten sind für eine zeitnahe Meldung tatsächlicher oder vermuteter Verstöße gegen Gesetze, diesen Kodex, die Verhaltensrichtlinien für McDonald's Mitarbeiter oder die Lieferantenrichtlinien von McDonald's verantwortlich. Dies schließt auch Verstöße von Mitarbeitern oder Personen ein, die im Namen von McDonald's oder im Namen des Lieferanten handeln. Diese Programme sollen Hinweisgebern („Whistleblower“) auf Seiten der Mitarbeiter Vertraulichkeit zusichern und Vergeltungsmassnahmen verhindern.

WEITERE STANDARDS: Lieferanten müssen nicht nur diesen Kodex beachten, sondern sind auch zur Einhaltung der Lieferantenrichtlinien von McDonald's verpflichtet. Darüber hinaus müssen sie die Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter von McDonald's kennen und unterstützen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
111D/22 Regiearbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 1/70

111 Regiearbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Weitere Bedingungen

- R 091 Vertragsbedingungen + Normen
R .100 Allgemeine Vertragsbedingungen
01 Norm SIA 118 "Allgemeine
Bedingungen für Bauarbeiten".
R 093 Zwischen- und Muldentransporte
R .100 Nicht explizit von der
Bauleitung angeordnete
Zwischen- und Muldentransporte
werden nicht separat vergütet.
R 094 Faktoren zu Regiearbeiten
R .100 Zulässig ohne Erläuterung sind
Faktoren im Bereich 0.10 bis
2.00
Faktoren ausserhalb dieser
Spannweite können, ohne
nachvollziehbare Begründung,
zum Ausschluss aus dem
Verfahren führen.
R 095 Fremdleistungen /
Drittrechnungen
R .100 Fremdleistungen /
Drittrechnungen werden nur als
Solche akzeptiert wenn dies
vorgängig in Rücksprache mit
der Bauleitung definiert wurde
oder eine diesbezügliche
Anordnung von der Bauleitung
vorliegt.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
111D/22 Regiearbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 2/70

100	Personal				
	Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Stundenansätze des Unternehmers				
112	Stundenansätze des Unternehmers für Personalkategorien.				
.001	Aufsichtsperson.	A	20.00 h	A	
.002	Fachspezialist.	A	20.00 h	A	
.003	Fachperson.	A	20.00 h	A	
.004	Hilfsperson.	A	20.00 h	A	
.005	Lernende.	A	20.00 h	A	
Total 110	Stundenansätze des Unternehmers				
Total 100	Personal				
200	Material				
	Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
230	Material nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen				
.100	Falls die Ansätze nach Region verschieden sind, gelten die Ansätze am Ort der Ausführung.				
231	Berechnung Materialkosten mit Faktor: EP = Faktor.				
.001	Menge = Summe Material nach Kalkulationsgrundlagen in den fakultativen Vorbemerkungen zu U'abschnitt 230. LE = Fr.				
01	Kostenschätzung	A	10'000.000 LE	A	
Total 230	Material nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen				
Total 200	Material				

300	Inventar	
	Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.	
320	Inventar nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen	
.100	Falls die Ansätze nach Region verschieden sind, gelten die Ansätze am Ort der Ausführung.	
321	Berechnung Inventarkosten mit Faktor: EP = Faktor.	
.001	Menge = Summe Inventar nach Kalkulationsgrundlagen in den fakultativen Vorbemerkungen zu U'abschnitt 320. LE = Fr.	
01	Kostenschätzung	
		A 10'000.000 LE A
Total 320	Inventar nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen	
Total 300	Inventar	
Total 111	Regiearbeiten	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
112D/23 Prüfungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 4/70

112 Prüfungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Einrichtungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 200 "Erdbau, Böden, Foundationsschichten und Deponiebau"

- 111 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An-
und Abtransport Einrichtungen.

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.240 Ungebundene Foundationsschichten.

.241 02 Zu Pos. 285.112

A

2 St A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
112D/23 Prüfungen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 5/70

112	Zusätzliche Einrichtungen.				
.201	01 Beschreibung: Einrichten für ME-Messung auf Planie oder Planum, Standort nach Angabe Bauleitung, inkl. Gegengewicht für Prüfung 02 LE = St. (pro Messung)				
		A	8.000	LE	A
Total 110	Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu				
Total 100	Einrichtungen				
200	Erdbau, Böden, Foundationsschichten und				
	Deponiebau Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
280	Prüfungen am Bauwerk				
285	Prüfungen an gebundenen Foundationsschichten.				
.100	Tragfähigkeit.				
.110	Plattendruckversuch (VSS 70 317). Inkl. Gegengewicht.				
.112	01 Prüfung und Dokumentation durch akreditiertes Prüflabor, abgabe des Prüfberichts zu Handen der Bauleitung				
	ME-Messung auf Planie, inkl ME2-Wert (Wiederbelastung)				
	03 Einrichtungen für Gegengewicht in Pos. 112				
		A	8	St	A
Total 280	Prüfungen am Bauwerk				
Total 200	Erdbau, Böden, Foundationsschichten und				
Total 112	Prüfungen				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 6/70

113 Baustelleneinrichtung

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

. Die Verwendung des generischen
Maskulinums im NPK schliesst alle
Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 113D/2026.

01 Baustelleneinrichtung (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Weitere Bedingungen

R .100 Die Definition der
Unterabschnitte 010, 020, 030
sind anzuwenden, werden jedoch
im Leistungsverzeichnis nicht
wiedergegeben. Ausnahmen und
Präzisierungen sind in der
Position 093 beschrieben

R .200 Zwischentransporte sowie
Zwischenablad und Wiederauflad
werden nicht separat vergütet
und sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Muldentransporte
sind dem Unternehmer
überlassen. Allfällige
Mehrkosten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 7/70

R	091	Vertragsbedingungen + Normen
R	.100	Allgemeine Vertragsbedingungen
	01	Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten".
	02	Norm SIA 118/198 "Allgemeine Bedingungen für Untertagbau".
	03	Norm SIA 118/267 "Allgemeine Bedingungen für geotechnische Arbeiten".
	04	Norm SN 07 701 "Allgemeine Bedingungen für das Strassen- und Verkehrswesen" (VSS 118/701).
R	.200	Normen der Fachverbände
	01	Empfehlung SIA 430 "Entsorgung von Bauabfällen".
	02	Empfehlung SIA 431 "Entwässerung von Baustellen".
	03	Norm SN 40 886 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen" mit Anhang.
R	092	Die Definitionen gemäss der Unterabschnitte 010, 020, 030 sind anzuwenden, werden jedoch im Leistungsverzeichnis nicht wiedergegeben.
R	.100	Ausnahmen und Präzisierungen sind ab der Pos. 093 beschrieben.
100		Gesamte Baustelleneinrichtung und ergänzende Leistungen
		Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
110		Gesamte Baustelleneinrichtung
111		Gesamte Baustelleneinrichtung. Leistungen nach Norm SIA 118. Einrichtungen für Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach Kap. 102 als Bestandteil der Globalen oder Pauschalen bezeichnet werden.
.001		Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

A 1 gl A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 8/70

111.002	01 Dauer gesamte Baustelle				
	02 LE = Global				
	03 Sämtliche Leistungen inkl. Plätze, Umgebung, Kanalisation				
		A	1.000	LE	A

Total 110 Gesamte Baustelleneinrichtung

Total 100 Gesamte Baustelleneinrichtung und ergänzende Leistungen

200	Baustellenerschliessung, Lagerflächen, Signalisierung und dgl. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
230	Signalisierung und Abschränkungen Es gilt Norm VSS 40886 "Baustellen - Signalisation von Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen".				
231	Gesamte Baustellensignalisierung, Baustellenabschränkungen und Baustellenleuchten einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und entfernen. Inkl. baulichem und betrieblichem Unterhalt. Lichtsignalanlagen in Pos. 232 bzw. 233.				
.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.	A	1	gl	A

Total 230 Signalisierung und Abschränkungen

Total 200 Baustellenerschliessung, Lagerflächen, Signalisierung

400	Räume und Personentransporte Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
410	Bürräume				

Projekt:	MCD_239	06.05.2026
	Neubau McDonalds, Wattwil	LV 21140
	211.4 - Kanalisation + Plätze	Seite 9/70
	113D/26 Baustelleneinrichtung (V'26)	

411	Gesamte Büros einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl. Mobiliar, Heizung und elektrischer Einrichtung.			
.002	02 LE = Stück			
	03 mobile Toiletten (Typ Toi Toi oder gleichwertig)			
	Lieferung und Abholung,			
	Wöchentliche Reinigung inkl.			
	Verbrauchsmaterial (Papier,			
	Desinfektions, etc.),			
	Entleerung und umweltgerechte			
	Entsorgung,			
	Allfällige Zwischenreinigungen nach Bedarf			
		A	2.000 LE	A
Total 410	Büroräume			
Total 400	Räume und Personentransporte			
Total 113	Baustelleneinrichtung			

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
116D/11 Holzen und Roden (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 10/70

116 Holzen und Roden

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 116D/2011.

01 Holzen und Roden (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

200 Einzelbäume

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Entfernen von Wurzelstöcken in
Abschnitt 500.

220 Stangenholz

221 Bäume holzen. Stangenholz,
Stammdurchmesser mm 161 bis 300.

.100 Exkl. Schlagräumung.

.101 Laubholz aufarbeiten.

A

4 St A

.....

Total 220 Stangenholz

Total 200 Einzelbäume

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
116D/11 Holzen und Roden (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 11/70

500	Wurzelstöcke Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
520	Wurzelstöcke von Einzelbäumen aus Holzungen und Rodungen			
522	Wurzelstöcke entfernen, d mm 161 bis 300.			
.100	Laubholz. Ausmass: Anzahl Wurzelstöcke.			
.101	Stöcke ausgraben und auf Transportmittel aufladen.			
		A	4 St	A
Total 520	Wurzelstöcke von Einzelbäumen aus Holzungen und Rodungen			
Total 500	Wurzelstöcke			
600	Transporte Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
630	Auflad von Aesten und Holzstämmen			
633	Industrie- und Energieholz aufladen.			
.007	01 Gefällte Bäume komplett aufladen Zu Pos. 221.101			
	02 Ausmass: Anzahl Bäume			
	03 LE = Stück			
	04 Der Aufland vom kompletten gefällten Baum inkl. aller gem. Unternehmer dazu notwendigen Arbeitsschritte ist in diese Position einzurechnen.			
		A	4.000 LE	A
Total 630	Auflad von Aesten und Holzstämmen			

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
116D/11 Holzen und Roden (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 12/70

660	Transport von Wurzelstöcken			
661	Wurzelstöcke transportieren, inkl. Abladen.			
.100	Zum Lagerplatz, zur weiteren Verwendung.			
.110	Unzerteilt. Ausmass: Anzahl Wurzelstöcke.			
.111	01 Lagerplatz Standort Unternehmer Zu Pos. 522.101			
	03 Der Aufland vom kompletten Wurzelstöcke inkl. aller gem. Unternehmer dazu notwendigen Arbeitsschritte ist in diese Position einzurechnen			
		A	4 St	A
Total 660	Transport von Wurzelstöcken			
Total 600	Transporte			
700	Entsorgungsgebühren			
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
710	Stangenholz, Hecken, Aeste und Kronen			
711	Entsorgungsgebühren für Gehölze, Hecken, Aeste und Kronen.			
.100	Kompostieranlage.			
.131	01 Zu Pos. 221.101			
	02 Ausmass: Kompletter Baum			
	03 LE = Stück			
		A	4.000 LE	A
Total 710	Stangenholz, Hecken, Aeste und Kronen			

Projekt:	MCD_239	06.05.2026
	Neubau McDonalds, Wattwil	LV 21140
	211.4 - Kanalisation + Plätze	Seite 13/70
	116D/11 Holzen und Roden (V'26)	

720	Wurzelstöcke				
721	Entsorgungsgebühren für Wurzelstöcke.				
.100	Kompostieranlage.				
.131	01 Zu Pos. Zu Pos. 522.101				
	02 Ausmass: Kompletter				
	Wurzelstock				
	03 LE = Stück				
		A	4.000	LE	A
Total 720	Wurzelstöcke				
Total 700	Entsorgungsgebühren				
Total 116	Holzen und Roden				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
117D/19 Abbrüche und Demontagen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 14/70

117 Abbrüche und Demontagen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 117D/2019.

01 Abbrüche und Demontagen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

080 Oekologie am Bau

081 Recycling- und Entsorgungskonzepte.

.100 Folgende Bauabfälle sind dem
Recycling zuzuführen (1).

E .120 Bodenbeläge aus Kunststoff.

R 090 Bemerkungen / Bedingungen

R 092 Die Definitionen gemäss der
Unterabschnitte 010, 020, 030
sind anzuwenden, werden jedoch
im Leistungsverzeichnis nicht
wiedergegeben.

R .100 Ausnahmen und Präzisierungen
sind ab der Pos. 093
beschrieben.

R 093 Zwischen- und Muldentransporte

R .100 Zwischen- und Muldentransporte
werden nicht separat vergütet.
Ausser, sie werden explizit
von der Bauleitung angeordnet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
117D/19 Abbrüche und Demontagen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 15/70

R	095	Entsorgung			
R	.200	Sammelstellen (Triageplatz) und Zwischenlager sind vom Unternehmer zu organisieren. Sie sind in die Installation sowie in die Abbruch- und Demontagepreise einzurechnen.			
R	.300	Begleitscheinpflichtige Abfälle dürfen auf der Baustelle nur in Mulden zwischengelagert werden. Die Kosten sind in die Installation und in die Einheitspreise einzurechnen.			
R	.400	Zwischen- und Muldentransporte werden nicht separat vergütet. Ausser, sie werden explizit von der Bauleitung angeordnet.			
	100	Abbrüche als Gesamtleistung Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
	110	Brücken-, Strassen- und Tiefbau			
	114	Fundamente und Stützmauern abbrechen.			
	.001	01 Abbrechen Kandelaberfundamente 05 LE = Stk. 06 inkl. Abtransport, Entsorgung und Entsorgungs- / Recyclinggebühren inkl. Abbruch Kandelaber	A	4.000 LE	A

Total 110 Brücken-, Strassen- und Tiefbau

Total 100 Abbrüche als Gesamtleistung

200	Brücken-, Strassen- und Tiefbau Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
220	Beläge, Betondecken, Abschlüsse und Entwässerungseinrichtungen

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
117D/19 Abbrüche und Demontagen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 16/70

223	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.				
.100	Schneiden.				
.110	Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kompressormeissel.				
.113	Schichtdicke mm 101 bis 150.	A	10.00 m	A	
.120	Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse.				
.123	Schichtdicke mm 101 bis 150.	A	100.00 m	A	
.200	Aufbrechen oder fräsen.				
.210	Bitumenhaltige Schichten.				
.213	Schichtdicke mm 101 bis 150.	A	180.000 m²	A	
224	Abschlüsse, Plattendecken und Pflästerungen abbrechen.				
.100	Abschlüsse.				
.120	Stellplatten und Stellsteine.				
.121	Querschnitt bis m 0,10x0,30.	A	90.00 m	A	
226	Rohrleitungen, Entwässerungsrinnen und Kanäle in separatem Arbeitsgang abbrechen.				
.100	Rohrleitungen, exkl. Erdarbeiten.				
.160	Kunststoffrohre.				
.161	Bis DN/OD 160.	A	65.00 m	A	
228	Schächte, Abläufe, Abdeckungen, Aufsätze, Armaturen und dgl. abbrechen.				
.100	Schächte und Abläufe, exkl. Erdarbeiten.				
.102	01 Schlamm-sammler mit Betonkragen, Deckel und Roste inkl. jegliche Mehrleistungen 02 1000/600	A	1 St	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
117D/19 Abbrüche und Demontagen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 17/70

228.200 Abdeckungen und Aufsätze.

.201 01 Bauteil: Abdeckung auf
bestehendem Kontrollschacht KS
RW 29.1.8.5

02 Abmessung: Bestehende
Schachtabdeckung und Konus
sorgfältig trennen und
entfernen für versetzten neuer
Abdeckung (D 400,
höhenverstellbar) auf
bestehendem Schacht.
Schachtring kürzen für Montage
Konus auf neue Platzhöhe.
Deckel, inkl. Rahmen und
Betonkragen, geordnetes
Deponieren der verwendbaren
Armaturen, Transport und
Gebühren

A 1 St A

**Total 220 Beläge, Betondecken, Abschlüsse und
Entwässerungseinrich-**

Total 200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau

700 Materialbewirtschaftung

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

720 Transporte

723 Transporte, Ausmass: Volumen fest.
Inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und
Gebühren.

.400 Mineralische Bauabfälle in
Aufbereitungsanlage.

.402 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg
250.

01 Anlage

gemäss Entsorgungskonzept
Gemäss Sondage Belag in
Fahrbahn

Zu Pos. 223.213

A 26.000 m³ A

Projekt:	MCD_239	06.05.2026
	Neubau McDonalds, Wattwil	LV 21140
	211.4 - Kanalisation + Plätze	Seite 18/70
	117D/19 Abbrüche und Demontagen (V'26)	

723.405	Mischabbruch. 01 Anlage			
	gemäss Entsorgungskonzept			
	Zu Pos. 224.121, 226.161, 228.102, 228.201			
		A	20.000 m³	A
Total 720	Transporte			
730	Gebühren und Bearbeitung			
733	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Ausmass: Volumen fest.			
.400	In Aufbereitungsanlage.			
.402	Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250.			
	02 Zu Pos. 723.402			
		A	26.000 m³	A
.405	Mischabbruch.			
	02 Zu Pos. 723.405			
		A	20.000 m³	A
Total 730	Gebühren und Bearbeitung			
Total 700	Materialbewirtschaftung			
Total 117	Abbrüche und Demontagen			

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
221D/22 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 19/70

221 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 221D/2022.

01 Foundationsschichten für Ver-
kehrsanlagen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

R 090 Weitere Bedingungen

R 091 Vertragsbedingungen + Normen

R .100 Allgemeine Vertragsbedingungen

01 Norm SIA 118 "Allgemeine
Bedingungen für Bauarbeiten".

02 Norm VSS 07 701 "Allgemeine
Bedingungen für das Strassen-
und Verkehrswesen".

R 092 Die Definition gemäss der
Unterabschnitte 010, 020, 030
sind anzuwenden, werden jedoch
im Leistungsverzeichnis nicht
wiedergegeben.

R .100 Ausnahmen und Präzisierungen
sind ab der Pos. 093
beschrieben.

R 093 Zwischen- und Muldentransporte

R .100 Nicht explizit von der
Bauleitung angeordnete
Zwischen- und Muldentransporte
werden nicht separat vergütet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
221D/22 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 20/70

R 094	Entsorgungskonzept				
R .100	Es gilt das "Entsorgungskonzept für Kantonsstrassenbaustellen" des kantonalen Tiefbauamtes.				
	Die Verwendung von ungebundenen rezyklierten Gesteinskörnungen hat ausschliesslich nach deren Vorgabe zu erfolgen.				
R 095	Alle Preise der Mengengliederung einer Position müssen gleich sein.				
R .100	-				
100	Lieferungen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Ungebundene Gemische				
111	Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und abladen (1).				
.100	Ausmass: Volumen fest.				
.110	Mit natürlichen Gesteinskörnungen.				
.113	Ungebundenes Gemisch UG 0/45. 02 OC 85.	A	990.000 m³	A	
113	Ungebundene Gemische, nicht normiert, liefern und abladen.				
.100	Ausmass: Volumen fest.				
.131	01 Gesteinskörnungen Art: Planierkies gebrochen 04 D_max mm 22	A	59.000 m³	A	
Total 110	Ungebundene Gemische				
Total 100	Lieferungen				
300	Geokunststoffe und Dämmungen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Geokunststoffe				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
221D/22 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 21/70

311	Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder Filtern nach Norm VSS 70 241 liefern und verlegen. Ausmass: bedeckte Fläche.			
.001	01 Funktion Trennen. 05 Mechanische Anforderungen: 13 Anforderungen an die Beständigkeit: 15 Marke, Typ: FLN oder gleichwertiges Produkt 16 Produktart 18 Stösse in Längsrichtung, Überlappung min. m 1.00 19 Stösse in Querrichtung, Überlappung min. m 0.50 20 Flächenbezogene Masse min g/m2 250	A	1'980.000 m²	A
Total 310	Geokunststoffe			
Total 300	Geokunststoffe und Dämmungen			
400	Ungebundene Schichten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
410	Einbau Lieferung in U'abschnitt 110.			
411	Foundationsschichten einbauen.			
.100	Ausmass: Volumen fest.			
.130	Einbaubreite über m 3,0.			
.133	Fertig eingebaute Schicht, d m 0,41 bis 0,60.	A	990.000 m³	A
Total 410	Einbau			
420	Planie Lieferung in U'abschnitt 110.			
421	Rohplanie erstellen auf Foundationsschicht.			
.100	Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 30. Ohne Verwendung von Planiematerial.			
.103	Rohplaniebreite über m 3,0.	A	1'980.000 m²	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
221D/22 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 22/70

423	Planie erstellen auf Foundationsschichten für Verkehrsflächen mit Belag.				
.100	Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 10.				
.110	Mit zugeführtem Planiematerial.				
.113	Planiebreite über m 3,0.	A	1'980.000	m²	A
Total 420	Planie				
Total 400	Ungebundene Schichten				
900	Zusatzarbeiten und Erschwernisse				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
920	Vergütung für Erschwernisse beim Einbau von Foundationsschichten				
921	Erschwernisse durch vorhandene Schieberkappen und Schächte. Schächte tiefer setzen und nach Abschluss der Arbeiten wieder höher setzen oder Schächte umfahren und Bereich um Schächte nachverdichten. Verfahren dem Unternehmer freigestellt.				
.100	Bei ungebundenen Schichten.				
.104 01	Schachtdurchmesser auf Ebene Planum m bis ø 2.00	A	30	St	A
922	Einbau von Foundationsschichten entlang von Mauern und dgl.				
.100	Bei ungebundenen Schichten.				
.101	Entlang von Mauern.	A	440.00	m	A
Total 920	Vergütung für Erschwernisse beim Einbau von Fundations-				
Total 900	Zusatzarbeiten und Erschwernisse				
Total 221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
222D/18 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 23/70

222 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 222D/2018.

01 Abschlüsse, Pflasterungen,
Plattendecken und Treppen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Bemerkungen / Bedingungen

R 092 Die Definitionen gemäss der
Unterabschnitte 010, 020, 030
sind anzuwenden, werden jedoch
im Leistungsverzeichnis nicht
wiedergegeben.
Ausnahmen und Präzisierungen
sind ab der Pos 093
beschrieben.

R .100 -

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
222D/18 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 24/70

- R 093 Nicht explizit von der
Bauleitung angeordnete
Zwischen-und Muldentransporte
sowie Auflad
werden nicht separat vergütet.

Zwischentransporte,
allfälliges
Zwischendeponieren, Umschlagen
und Auflad für abzuführendes
und angeliefertes Material
werden nicht zusätzlich zu den
ausgeschriebenen Positionen
(Lieferung/Abfuhr) vergütet.
Das heisst, es werden dazu
keine Zwischentransporte,
Zwischenumschläge und
Zwischendepots vergütet. Die
erforderlichen Aufwändungen
sind in die vorhandenen
Positionen einzurechnen. Dies
gilt auch für Mehrleistungen
aufgrund von Transporten
mittels Mulden.

Für Material welches für die
Widerverwendung geeignet ist
und vor Ort deponiert werden
kann werden sämtliche
Leistungen für
Zwischentransport, Deponieren
und Auflad nach Rücksprache
oder auf Anordnung der
Bauleitung vergütet. Die dazu
vorhandenen Positionen
beziehen sich ausschliesslich
auf Material welches zur
Widerverwendung vor Ort
geeignet ist, falls diese
Positionen nachfolgen nicht
enthalten sind ist vor
Inangriffnahme der Arbeiten
ein Nachtrag zu erstellen und
durch die Bauleitung frei zu
geben.
- R .100 -
- R 094 Materialvorgaben
- R .100 Beton nach Eigenschaften
- R .110 Fundamentbeton nach Norm SN EN
206-1, Druckfestigkeitsklasse
C16 /20
Expositionsklasse X0,
Grösstkorn D_max. 16
Chloridgehalt Cl 0,20
Konsistenzklasse C 1

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
222D/18 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 25/70

R	094.200	Fugenverguss				
R	.210	Frostausalzbeständiger Zementmörtel (ist bei sämtlichen Abschlüssen und Pflasterungen einzurechnen)				
R	095	Alle Preise der Mengengliederung einer Position müssen gleich sein.				
R	.100	-				
R	097	Betonnachbehandlung bei Randabschlüssen.				
R	.100	Der frische Beton bzw. Mörtel muss während der ersten 3 Tage durch geeignete Massnahmen feucht gehalten werden. Er ist gegen vorzeitiges Austrocknen, Sonnenbestrahlung und Frost zu schützen. Diese Aufwendungen sind in das Versetzen einzurechnen.				
	200	Lieferr von Steinen und Material für Abschlüsse Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	210	Natursteine für Abschlüsse (1)				
	212	Granit liefern.				
	.100	Pflaster- und Bindersteine Frost-Tausalz -beständig. Allseitig bruchrau.				
	.120	Bindersteine.				
	.123	Typ 15.	A	50.00 m	A	
	.300	Stellplatten und Stellsteine Typ SN. Frost-Tausalz-beständig. Oberseite aufgeraut.				
	.310	Gerade, l mm 800 bis 1'500.				
	.312	Typ SN 8, mm 80x min. mm 250.	A	140.00 m	A	
R	.390	Zuschlag für Steinmaterial aus Schweizer Steinbrüchen. Granit oder Gneis.				
R	.391	Typ 15 01 Zu Pos. 212.123	A	50.00 m	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
222D/18 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 26/70

R 212.392	Gerade, l= mm 800 bis 1'500 Typ SN 8, mm 80x min. mm 250 - 500 01 Zu Pos. 212.312	A	140.00 m	A
-----------	--	---	----------	---------

Total 210 Natursteine für Abschlüsse (1)

250 Auflad, Zwischentransporte und Ablad

252 Zwischentransporte ab bauseitigem
Zwischenlager bis zur
Verwendungsstelle, inkl. Ablad.

.100 Steine für Abschlüsse.

.110 Pflaster- und Bindersteine.

.111 02 Zwischenlager
Unternehmer

A 50.00 m A

.120 Stellplatten und Stellsteine.

.121 02 Zwischenlager
Unternehmer

A 140.00 m A

Total 250 Auflad, Zwischentransporte und Ablad

Total 200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse

300 Erstellen von Abschlüssen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wassersteinplatten

311 Pflaster-, Binder-, Bund- und
Wassersteine sowie Wassersteinplatten
versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m
30,00 als Mehrleistung in Pos. 315.

.100 Einreihig. In Beton, auf
Fundationsschicht aus ungebundenem
Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-
Tausalz-beständigem Mörtel. Nach
Schema 1 und 2 im Anhang.

.122 01 Verkehrslastklasse bis T 3
02 Typ 15 (Schalenstein)
Bordstein

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
222D/18 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 27/70

311.122	05 Normal SG 222-03.2 Belagsstärke bis 13 cm				
	Mehrbeton und Mehraushub werden nur bei Anordnung durch Bauleitung vergütet				
		A	50.00 m	A	
315	Mehrleistung zu Bund-, Bord- und Wassersteinen für das Versetzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Steintypen.				
.100	Einreihig.				
.103	r m 5,00 bis 9,99.	A	20.00 m	A	
.104	r m 10,00 bis 29,99.	A	10.00 m	A	
Total 310	Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-				
320	Stellplatten und Stellsteine				
321	Stellplatten und Stellsteine versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 323.				
.100	In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Nach Schema 16 im Anhang.				
.110	Verkehrslastklasse ZP. In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16, CEM 42,5 kg/m ³ 200 bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit nach den Normen SN 640 480 und SN 640 481.				
.115	02 Typ SN oder SB 8, mm 80x min. mm 250 03 Betonbedarf m ³ /m 0,085. 04 Normal SG 222-03.1	A	147.00 m	A	
323	Mehrleistungen zu Stellplatten und Stellsteinen für das Versetzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Steintypen.				
.100	Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.				
.105	01 r m 5.00 - 30.00	A	30.00 m	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
222D/18 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 28/70

324	Stellplatten und Stellsteine ausfugen.				
.100	Ausmass: Länge der versetzten Stellplatten und Stellsteine.				
.110	Mit Zementmörtel.				
.112	Typ SN oder SB 8, mm 80x min. mm 250.				
		A	140.00 m	A	

Total 320 Stellplatten und Stellsteine

380	Nebenarbeiten und Mehrleistungen				
382	Natur- und Betonsteine bearbeiten.				
.100	Vom Unternehmer gelieferte Steine. Rechtwinklig ablängen, inkl. Verschnitt.				
.110	Stellplatten und Stellsteine.				
.112	Typ SN oder SB 8, mm 80x min. mm 250.				
		A	40 St	A	
388	Mehrleistung für das Schützen von Fundamentbeton von Abschlüssen vor Witterungseinflüssen.				
.001	Gegen Austrocknen bei hohen Temperaturen.				
01	Massnahme Abdecken mit Plastik und feucht halten				
		A	190.00 m	A	

Total 380 Nebenarbeiten und Mehrleistungen

Total 300 Erstellen von Abschlüssen

400	Liefern von Pflastersteinen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
420	Betonsteine für Pflasterungen				
422	Betonpflastersteine liefern.				
.200	Betonpflastersteine wasserdurchlässig, inkl. Seiten-, Anfangs- und Endsteine.				
.201	01 Mystone Ceppo Di Gré20 Grey nat. rett.				
	03 Quadratisch mm 800 X 800				
	04 Steindicke mm 20				
	05 Farbton grau				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
222D/18 Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 29/70

422.201 08 Kanten gefast.
11 inkl. Lieferung und Einbau
Splittbettmaterial
A 140.000 m² A

Total 420 Betonsteine für Pflasterungen

430 Rasengittersteine
431 Rasengittersteine liefern.
.200 Mit Distanznocken.
.201 01 Für Fläche Parkplätze
A 378.000 m² A

Total 430 Rasengittersteine

Total 400 Liefern von Pflastersteinen

500 Erstellen von Pflasterungen
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
**550 Pflasterungen aus Betonverbund-
und Betonpflastersteinen,
ungebundene Bauweise**
551 Pflasterungen aus Betonverbund- und
Betonpflastersteinen erstellen, inkl.
Bettung in Sand oder Splitt sowie
Ausfugen mit Sand oder Splitt und
Einschwemmen der obersten Schicht
mit bindigem Sand.
.100 Verkehrslastklassen ZP und TL.
.105 01 Steindicke mm 20
02 Fugenbild gem Angaben
Bauleitung
03 Zu Pos. 422.201
A 140.000 m² A

Total 550 Pflasterungen aus Betonverbund- und Betonpflasterstei-

560 Rasengittersteine
562 Schrittplatten zu Rasengittersteinen
verlegen.
.100 In Sand oder Splitt, für Verkehrsflächen.
.101 04 Zu Pos. 431.201
A 378.000 m² A

Total 560 Rasengittersteine

Total 500 Erstellen von Pflasterungen

900	Zusatzarbeiten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
R 990	Sicherung				
R 991	Absturzsicherung und Leitelement				
R .100	inkl. Material liefern und versetzen inkl. allen anfallenden Arbeiten				
R .102	Beton-Radabweiser CREABETON F7101 L x B x H: m 1.8 x 0.27 x 0.1				
		A	21	St	A
Total 990	Sicherung				
Total 900	Zusatzarbeiten				
Total 222	Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
223D/18 Belagsarbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 31/70

223 Belagsarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 223D/2018.

01 Belagsarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

R 090 Bemerkungen / Bedingungen

R 092 Die Definitionen gemäss der
Unterabschnitte 010, 020, 030
sind anzuwenden, werden jedoch
im Leistungsverzeichnis nicht
wiedergegeben.

R .100 Ausnahmen und
Präzisierungen sind ab der
Pos. 093
beschrieben.

R 093 Zwischen-und Muldentransporte

R .100 Nicht explizit von der
Bauleitung angeordnete
Zwischen-und Muldentransporte
werden nicht separat vergütet.

R 094 NPK-Abgrenzungen

R .100 Belagsinstandsetzungen aus NPK
151 und 237
Sämtliche Aufwendungen für die
Belagsinstandsetzung werden
über das Kapitel 223
abgerechnet.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
223D/18 Belagsarbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 32/70

R 095	Alle Preise der Mengengliederung einer Position müssen gleich sein.				
R .100	-				
R 096	Bestimmungen für Betondecken.				
R .100	Es gelten die Bestimmungen der SN 640461 Betondecken. Die "Allgemeinen Bedingungen für Betonbau" der SIA 118/262 sind integrierender Vertragsbestandteil.				
100	Einrichtungen und Vorversuche Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Allgemeine Einrichtung für Belags- und Nebenarbeiten				
111	Allgemeine Einrichtung für Belags- und Nebenarbeiten.				
.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers. Ausführung in 1 Etappe.	A	1 gl	A	
.002	01 Zusätzliche, von der Bauleitung verlangte Etappen 02 LE = St	A	1.000 LE	A	
Total 110	Allgemeine Einrichtung für Belags- und Nebenarbeiten				
120	Einrichtung für Fräsarbeiten				
121	Maschinen und Geräte einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.				
.100	Fräsen und Ladegeräte für zu fräsende Breiten bis m 0,50.				
.101	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.	A	1 gl	A	
Total 120	Einrichtung für Fräsarbeiten				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
223D/18 Belagsarbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 33/70

130	Einrichtung für Walzasphalt				
131	Einrichtung für den maschinellen Einbau von Walzasphalt einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.				
.200	Einbaubreite über m 2,5.				
.201	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.	A	1 St	A	
.400	Einrichtung für den späteren Einbau der Deckschicht nach erfolgtem Räumen der allgemeinen Baustelleneinrichtung, Einbaubreite über m 2,5.				
.402	01 Beschreibung: Einbau- und Verdichtungsgeräte für Deckbelag in abgesetzter Etappe				
	02 Anzahl einzurechnende Einbaustappen 1				
	03 LE = global				
	04 Weiteres: Fahrbahn Antransport, vorhalten und Rücktransport Fertigers, sowie der erforderlichen Verdichtungsgeräte Allfälliger 2. Fertiger oder Verbreiterung ist einzurechnen (in Abhängigkeit der Breite für fugenlosen Einbau) Fahrbahnbreite gemäss Planbeilagen	A	1.000 LE	A	
132	Einrichtung für den Einbau von Walzasphalt von Hand einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.				
.100	Einrichtung für den Einbau von Walzasphalt.				
.101	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.	A	1 St	A	
Total 130	Einrichtung für Walzasphalt				
Total 100	Einrichtungen und Vorversuche				
200	Vorarbeiten				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
240	Reinigungsarbeiten				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
223D/18 Belagsarbeiten (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 34/70

241	Unterlagen reinigen. Inkl. Abtransportieren und Entsorgen der Rückstände.				
.100	Trockenreinigung.				
.131	01 Art: Trockenreinigung von Hand oder Maschinell				
	02 Unterlage				
	Bitumenhaltige Unterlagen				
	03 Weiteres: Belagsfläche, dem Unternehmer freigestellt				
		A	1'529.000	m²	A
.200	Nassreinigung. Mit Rotationsdüsen und Hecksauganlage, inkl. Auflad, Abtransport und fachgerechter Entsorgung.				
.210	Mit Wasser, Wasserdruck bar 200. Toleranz +/- bar 20.				
.211	Bitumenhaltige Unterlagen.				
		A	1'529.000	m²	A
Total 240	Reinigungsarbeiten				

Total 200	Vorarbeiten				
------------------	--------------------	--	--	--	-------

400	Walzasphalt (1)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
420	Vorarbeiten, Rissanierungen und Asphaltbewehrungen				
422	Haftvermittler aufbringen.				
.100	Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewährleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Unternehmer freigestellt. Inkl. Materiallieferung.				
.103	01 Haftvermittler				
	Typ HCP, Polymermodifiziert				
	02 Unterlage				
	Bituminös				
	03 Bitumengehalt min. 50%				
	Richtmenge ca. 300 gr/m2				
		A	1'529.000	m²	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
223D/18 Belagsarbeiten (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 35/70

424	Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnübergängen, Randabschlüssen und Einbauten. Inkl. Materiallieferung.				
.100	Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.				
.110	Heissbitumen.				
.111	Schichtdicke bis mm 40.	A	662.00 m	A	
.113	Schichtdicke mm 81 bis 130.	A	662.00 m	A	
Total 420	Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen				

450 Asphaltmischgut AC Typ S

451	Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.				
.200	AC T 22 S.				
	02 Bindemittel B50/70				
.210	Ausmass: Masse.				
.215	d mm 100.	A	367.000 t	A	
453	Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.				
.100	AC 8 S.				
	02 Bindemittel B50/70				
.110	Ausmass: Masse.				
.112	d mm 30.	A	110.000 t	A	
455	Mischgut Typ S für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und dgl. liefern, von Hand einbauen und verdichten.				
.100	Tragschichten AC T Typ S. Ausmass: Masse.				
	02 Bindemittel B50/70				
.130	AC T 22 S.				
.132	01 d mm 100	A	10.000 t	A	
.200	Deckschichten AC Typ S. Ausmass: Masse.				
	02 Bindemittel B50/70				
.210	AC 8 S.				
.211	01 d mm 30	A	2.000 t	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
223D/18 Belagsarbeiten (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 36/70

457	Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ S.				
.200	Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.				
.202	02 Weiteres: Trag- und Tragdeckschichten für Anpassungen und Kleinflächen oder bei ungünstiger Witterung, nur nach vorgängiger Rücksprache mit Bauleitung				
		A	472.000 t	A	
Total 450	Asphaltmischgut AC Typ S				
Total 400	Walzasphalt (1)				
500	Walzasphalt (2)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
570	Nacharbeiten				
571	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen und bei Einbauten.				
.100	Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen von Restmaterial sowie Reinigen.				
.101	Randabschlüsse.	A	661.50 m	A	
.102	Schachtabdeckungen, DN 600.	A	32 St	A	
Total 570	Nacharbeiten				
Total 500	Walzasphalt (2)				
Total 223	Belagsarbeiten				

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 37/70

237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 237D/2020.

01 Kanalisationen und Entwässe-
rungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

060 Betonvorgaben

061 Beton nach Eigenschaften (1).

.100 Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK A.
. Druckfestigkeitsklasse C20/25.
. Expositionsklasse XC2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

063 Recyclingbeton mit Betongranulat RC-C
nach Eigenschaften.

e .100 Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Betonsorte NPK A
RC-C.
. Druckfestigkeitsklasse C20/25.
. Expositionsklasse XC2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,20.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 38/70

R	090	Bemerkungen / Bedingungen
R	.100	Die Definitionen gemäss der Unterabschnitte 010, 020, 030 sind anzuwenden, werden jedoch im Leistungsverzeichnis nicht wiedergegeben. Ausnahmen und Präzisierungen sind ab der Pos. 090.200 beschrieben.
R	.200	Nicht explizit von der Bauleitung angeordnete Zwischen-und Muldentransporte werden nicht separat vergütet.
R	.400	Abbauklassen Einteilung Abbauklassen gemäss "VSS 40 575, Erdarbeiten, Abbauklassen und Empfehlungen": Klasse 1: Ober- und Unterboden. Klasse 2: bindiges Aushubmaterial, weich bis sehr weich, eventuell klebrig, wenig durchlässig. Klasse 3: Körniges Aushubmaterial mit wenig Feinanteil, locker bis mässig kompakt. Klasse 4: bindiges Aushubmaterial mit sehr fester bis harter Konsistenz oder körnig und sehr dicht. Klasse 5: Fels mit schwach gebundener Matrix und/oder stark zerklüftet und verwittert. Klasse 6: Kompakter Fels, schwach bis mässig zerklüftet, oder körnigem stark zementierten Aushubmaterial. Klasse 7: harter massiver Fels.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 39/70

R 090.500 Grabenspriessung
In die minimalen Grabenbreiten
sind bei gespriesssten Gräben,
30cm Grabenbreite für die
Grabenspriessung
mitberücksichtigt.

Verwendet der Unternehmer ein
Grabenverbauungssystem,
welches einen grösseren
Platzbedarf benötigt, müssen
alle daraus resultierenden
Mehrkosten in die
Grabenspriessung eingerechnet
werden.

R 092 Die Definitionen gemäss der
Unterabschnitte 010, 020, 030
sind anzuwenden, werden jedoch
im Leistungsverzeichnis nicht
wiedergegeben.
Ausnahmen und Präzisierungen
sind ab der Pos. 093
beschrieben.

R .100 -

R 095 Alle Preise der
Mengengliederung einer
Position müssen gleich sein.

R .100 -

100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

120 Wasserhaltung

121 Mobile Pumpen für Kurzeinsätze.

.100 Pumpen mit Elektromotor.

.110 Für Rein- und Regenabwasser.

.111 Förderleistung bis l/min 200.

A 50.00 h A

122 Nebenarbeiten zu Wasserhaltung.

.200 Pumpensümpfe erstellen inkl.
Vertiefung. Rohr, Behälter oder dgl. im
Boden einlassen.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 40/70

R 122.291	Aufwendungen für die Wasserhaltung, die nach Auffassung des Unternehmers zusätzlich zu den Pos. 121 erforderlich sind.	A	2 gl	A
-----------	--	---	------	---------

Total 120	Wasserhaltung	
------------------	----------------------	-------

Total 100	Vorarbeiten	
------------------	--------------------	-------

200 Aushubarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

230 Aushub von V-Gräben und V-Gruben

231 V-Gräben und V-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.

.200 Von Hand.

.202 01 t m bis 3,00.

A	5.000 m³	A
---	----------	---------

.301 01 Aushubtiefe m bis 3,00

Aushub für neue Kanalisation
Schächte, Leitungen,
Retention, Fettabscheider.

Material: Typ B VVEA, 3.-4.
Qualität.
(Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen).

Ausmass: Gemessen ab OK best.
Terrain.

A	273.000 m³	A
---	------------	---------

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 41/70

231.302	01 Aushubtiefe m bis 3,00 Aushub für neue Kanalisation Schächte, Leitungen, Retention, Fettabscheider. Material: Typ E VVEA, 3.-4. Qualität. (Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen). Ausmass: Gemessen ab OK best. Terrain.	A	1'091.000 m³	A
232	Mehrleistungen zu Aushub von V- Gräben und V-Gruben maschinell.			
.300	Für Behinderung durch Einzelhindernisse.			
.301	Findlinge über m3 0,25.	A	10.000 m³	A
.400	Für übrige Erschwernisse.			
.401	Aushub im Wurzelbereich, inkl. Entfernen der Wurzeln.	A	10.000 m³	A
.501	01 Art: Aushub mit Saugbagger Nur auf Anordnung oder in Rücksprache mit der Bauleitung oder auf Anordnung Werke 03 t m bis 3,00 05 LE = h (Stunden) 06 Im Einheitspreis enthalten sind: Installation, Vorhalden, Wartezeiten infolge Arbeitsunterbrüchen, Erschwernisse durch best. Werkleitungen oder Grabenspriessungen, sämtliche Bedienung und Beihilfe, Transporte und deponieren des ausgehobenen Materials in Baustellendepot/Mulde. Nicht im Einheitspreis enthalten sind: Abfuhr ab Baustelle und Deponiegebühren.	A	3.000 LE	A

Total 230 Aushub von V-Gräben und V-Gruben

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 42/70

250	Mehrleistungen				
251	Mehrleistungen für Behinderungen bei Leitungen.				
.001	Längs von Gräben und Gruben.	A	30.00 m	A	
.002	Quer zu Gräben und Gruben.	A	20.00 m	A	
252	Mehrleistungen für Sichern und Schützen von Leitungen.				
.001	Längs von Gräben und Gruben.	A	30.00 m	A	
.002	Quer zu Gräben und Gruben.	A	20.00 m	A	
Total 250	Mehrleistungen				
260	Transporte				
262	Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Volumen fest.				
R .090	Hinweis: Bei Abfuhr auf Deponie (Pos. 262.200): sämtliche Leistungen ab Abtragsort bis Deponie, nach Konzept Unternehmer, inkl. allfälligem Zwischentransport, Zwischenlagerung und Auflad im Depot				
.200	In Deponie, exkl. Gebühren.				
.231	01 Deponie Typ B 02 Abfallart gem. Pos. 237.301 Material: Typ B VVEA, 3.-4. Qualität. 03 Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp B oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche).				
	Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.	A	273.000 m³	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 43/70

- 262.232 01 Deponie Typ E
02 Abfallart gem. Pos. 237.302
Material: Typ E VVEA, 3.-4.
Qualität.
03 Entsorgung gem. Vorschlag
Unternehmer: Deponietyp E oder
eigene Verwertung (z.B.
Materialwäsche, thermische
Aufbereitung).

Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

A 1'091.000 m³ A

Total 260 Transporte

270 Gebühren für Material in Deponie

- 272 Gebühren für Abgabe von Material in
Deponie. Ausmass: Volumen fest.

- .202 01 Aushubmaterial
02 Deponie Typ B
03 Abfallart gem. Pos. 237.301
Material: Typ B VVEA, 3.-4.
Qualität.
04 Zu Pos. 237.301
05 Entsorgung gem. Vorschlag
Unternehmer: Deponietyp B oder
eigene Verwertung (z.B.
Materialwäsche).

Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

A 273.000 m³ A

- .203 01 Aushubmaterial
02 Deponie Typ E
03 Abfallart gem. Pos. 237.302
Material: Typ E VVEA, 3.-4.
Qualität.
04 Zu Pos. 237.302

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 44/70

272.203 05 Entsorgung gem. Vorschlag
Unternehmer: Deponietyp E oder
eigene Verwertung (z.B.
Materialwäsche, thermische
Aufbereitung).

Jegliche Aufwendungen in
Zusammenhang mit der
Bodenverschmutzung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

A 1'091.000 m³ A

Total 270 Gebühren für Material in Deponie

**R 290 Erstellung
Kanalisationsanschlüsse in
Rietwiesstrasse**

R 292 Gem. Plan Heusi GmbH) und
Vorgaben Gemeinde/Kanton

R .100 Globalposition

R .110 Anschluss KS 04 an best.
Regenwasserleitung NW K800 in
Rietwisstrasse

R .111 Das Erstellen der kompletten
Kanalisationsanschlusses als
gesamtes ist in diese Position
einzurechnen (ab KS 04 bis
Hauptleitung RW K800).

- inkl. sämtlichen dafür
notwendigen Arbeitsschritten
- inkl. sämtlichen dafür
notwendigen Materialien
- inkl. Werkleitungsarbeiten
(Anschluss ab KS 04)
- inkl. Anschluss an best. NW
K800
- inkl. Spriessung
- inkl. Instandsetzung Strasse
und Randabschlüsse
- inkl. sämtlichen
zusätzlichen gem. Unternehmer
benötigten Arbeitsschritte und
Materialien

01 exkl. Aushub (Pos. 221
enthalten)
exkl. Anschlusssattel (Pos.
463 enthalten)

A 1 gl A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 45/70

R	292.120	Anschluss KS 13 an best. Schmutzwasserleitung HD PE 200 in Rietwisstrasse			
R	.121	Das Erstellen der kompletten Kanalisationsanschlusses als gesamtes ist in diese Position einzurechnen (ab KS 13 bis best. Schmutzwasserleitung HD PE 200).			
		- inkl. sämtlichen dafür notwendigen Arbeitsschritten			
		- inkl. sämtlichen dafür notwendigen Materialien			
		- inkl. Werkleitungsarbeiten (Anschluss ab KS 13)			
		- inkl. Anschluss an best. HD PE 200			
		- inkl. Spriessung			
		- inkl. sämtlichen zusätzlichen gem. Unternehmer benötigten Arbeitsschritte und Materialien			
	01	exkl. Aushub (Pos. 221 enthalten)	A	1 gl	A

Total 290 **Erstellung Kanalisationsanschlüsse in Rietwisstrasse**

Total 200 **Aushubarbeiten**

300 **Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau**
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

330 **Kanaldielspriessungen**

331 Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung gegenseitig abgestützt.

.100 Gestellt oder nachgetrieben.

.102 Grabentiefe m 2,01 bis 3,00.

A 150.000 m² A

Total 330 **Kanaldielspriessungen**

Total 300 **Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau**

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 46/70

400	Rohre und Formstücke	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
460	Rohre und Formstücke aus Polypropylen				
461	Polypropylenrohre PP-R.				
.100	Polypropylenrohre mit Steckmuffe STM liefern, verlegen und elastisch dichten.				
01	Marke, Typ				
	- Streng Plastic SP Kanalrohr PP-HM				
	- Jansen nuovo PP-HM oder gleichwertig (Nachweis durch Unternehmer)				
.120	Ringsteifigkeitsklasse SN 8, SDR 29.				
01	Elastizitätsmodul E_R,kurz N/mm ² 1700 bis 1800				
02	Elastizitätsmodul E_R,lang N/mm ² 700 bis 750				
04	Ohne Füllstoff.				
06	Baulänge m 6.00				
E .121	DN/OD 110.	A	97.00 m	A	
E .122	DN/OD 125.	A	505.00 m	A	
E .123	DN/OD 160.	A	116.00 m	A	
E .124	DN/OD 200.	A	36.00 m	A	
e .125	DN/OD 250.	A	16.00 m	A	
463	Formstücke zu Rohren aus PP (1).				
.100	Bogen mit Steckmuffe STM liefern, verlegen und elastisch dichten.				
.110	Bis Grad 45.				
.111	DN/OD 110.	A	32 St	A	
.112	DN/OD 125.	A	190 St	A	
.113	DN/OD 160.	A	8 St	A	
.114	DN/OD 200.	A	1 St	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026

LV 21140
Seite 47/70

463.115	DN/OD 250.	A	1 St	A
.400	Abzweige mit Steckmuffe STM liefern, verlegen und elastisch dichten.			
.410	Grad 45.			
.411	DN/OD 110/110.	A	5 St	A
.412	DN/OD 125/110 bis 125.	A	41 St	A
.413	DN/OD 160/110 bis 160.	A	8 St	A
.415	DN/OD 250/125 bis 250.	A	1 St	A
.600	Rohrverbindungen und Übergangsstücke für PP-R liefern, verlegen und elastisch dichten oder verschweissen.			
.610	Überschiebmuffen.			
.614	DN/OD 200.	A	1 St	A
.620	Doppelsteckmuffen.			
.621	DN/OD 110.	A	10 St	A
.622	DN/OD 125.	A	51 St	A
.623	DN/OD 160.	A	12 St	A
.624	DN/OD 200.	A	4 St	A
.625	DN/OD 250.	A	1 St	A
.700	Rohranschlüsse erstellen.			
.710	Anschlussstättel liefern, versetzen und elastisch dichten oder verschweissen, inkl. Kernbohrung.			
	01 Marke, Typ: Fabekun Anschluss Sattel 90° mit Kugelgelenk 0-13° oder gleichwertig (Nachweis durch Unternehmer)			
.711	01 Anschluss DN/OD 160 03 Anschlusswinkel Grad 90° 04 Anschluss mit Kugelgelenk 0° bis 13° 05 Hauptleitung DN Regenwasser NW K800	A	1 St	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 48/70

464	Formstücke zu Rohren aus PP (2).				
.100	Schacht- und Maueranschlüsse liefern, versetzen und elastisch dichten.				
.110	Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.				
.111	DN/OD 110.	A	7 St	A	
.112	DN/OD 125.	A	12 St	A	
.113	DN/OD 160.	A	11 St	A	
.114	DN/OD 200.	A	2 St	A	
.115	DN/OD 250.	A	1 St	A	
.120	Maueranschlüsse und -durchführungen mit Aussendichtungsring zum Einbetonieren.				
.122	DN/OD 125.	A	36 St	A	
466	Schnitte bei Rohren aus PP, inkl. Bearbeitung der Schnittkanten.				
.100	Gerade Schnitte.				
.101	Bis DN 160.	A	72 St	A	
.102	DN 161 bis 315.	A	5 St	A	
.200	Schräge Schnitte.				
.201	Bis DN 160.	A	10 St	A	
.202	DN 161 bis 315.	A	10 St	A	
Total 460	Rohre und Formstücke aus Polypropylen				
Total 400	Rohre und Formstücke				

500 Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 49/70

510 Kastenrinnen

511 Kastenrinnen, Zubehör und Abdeckungen.

.100 Kastenrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdichten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

.120 Kastenrinnen mit Sohlengefälle.

.121 01 Rinne NW 100

03 z.B. ACO Swissdrain SD 100, Art. 2086261 oder gleichwertiges Produkt

Entwässerungsrinne vor Eingänge neues Gebäude
Rinnenkörper aus Polymerbeton mit Sohlengefälle mit Gusszarge 8 mm, KTL-beschichtet
Material: Polymerbeton
Nennweite: 100 mm
Baulänge: 1000 mm
Rinnenbreite aussen: 160 mm
Bauhöhen: 170 mm

04 Auftriebssicherung Beschreibung

05 Klasse B 125

07 Zarge Gusseisen.

10 Dichtungssystem mit integrierter Dichtung im Rinnenkörper und Dämpfung im Rost

11 Nach Plan siehe ACO Einbauanleitung

12 Beton für Fundament und Umman- telung (Einbindung) 20 cm (links, rechts und unten)

13 Betonbedarf m3/m 0,16.

14 Roste siehe Pos. 511.331

Es gibt keine weitere Position zu diesen Rinnen. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 44.00 m A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 50/70

- 511.122 01 Rinne NW 100
03 z.B. ACO Swissdrain SD 100,
Art. 2086261 oder
gleichwertiges Produkt
- Entwässerungsrinne vor
Eingänge neues Gebäude
Rinnenkörper aus Polymerbeton
mit Sohlengefälle
mit Gusszarge 8 mm,
KTL-beschichtet
Material: Polymerbeton
Nennweite: 100 mm
Baulänge: 1000 mm
Rinnenbreite aussen: 160 mm
Bauhöhen: 170 mm
- 04 Auftriebssicherung
Beschreibung
- 05 Klasse D 400
- 07 Zarge Gusseisen.
- 10 Dichtungssystem mit
integrierter Dichtung im
Rinnenkörper und Dämpfung im
Rost
- 11 Nach Plan siehe ACO
Einbauanleitung
- 12 Beton für Fundament und Umman-
telung (Einbindung) 20 cm
(links, rechts und unten)
- 13 Betonbedarf m3/m 0,30.
- 14 Roste siehe Pos. 511.332

Es gibt keine weitere Position
zu diesen Rinnen. Alle gem.
Unternehmer notwendigen
Materialien und Arbeitsschritte
sind in diese Position
einzurechnen.

A 17.00 m A

- .300 Roste und Deckel zu Kastenrinnen
liefern und versetzen.
- .330 Gussroste.
- .331 01 Klasse B 125
02 Mit Dämpfung.
04 Zu Pos. 511.121
05 Rost NW 100

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 51/70

511.331 06 z.B. ACO Gussrost KTL Art.
2086335 oder gleichwertig

Gusseisen KTL-beschichtet,
Dämpfung im Rost integriert,
mit Selbsthemmender,
schraubenloser
Sicherheitsarretierung
Powerlock,
für Rinnenkörper Swissdrain SD
100
Baulänge: 500 mm

Es gibt keine weitere Position
zu diesen Rinnen. Alle gem.
Unternehmer notwendigen
Materialien und Arbeitsschritte
sind in diese Position
einzurechnen.

A 44.00 m A

.332 01 Klasse D 400
02 Mit Dämpfung.
04 Zu Pos. 511.122
05 Rost NW 100
06 z.B. ACO Gussrost KTL Art.
2086335 oder gleichwertig

Gusseisen KTL-beschichtet,
Dämpfung im Rost integriert,
mit Selbsthemmender,
schraubenloser
Sicherheitsarretierung
Powerlock,
für Rinnenkörper Swissdrain SD
100
Baulänge: 500 mm

Es gibt keine weitere Position
zu diesen Rinnen. Alle gem.
Unternehmer notwendigen
Materialien und Arbeitsschritte
sind in diese Position
einzurechnen.

A 17.00 m A

Total 510 Kastenrinnen

Total 500 Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 52/70

**600 Schächte und Abläufe aus
Fertigteilen**

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Einsteig- und Kontrollschächte

611 Einsteigschächte ES und
Kontrollschächte KS aus
Betonfertigteilen liefern und wasserdicht
erstellen.

.100 Schachtböden an Ort betonieren mit
Durchlaufrinne und 2
Leistungsanschlüssen (1). Zusätzliche
Leistungsanschlüsse in Pos. 671.

.181 01 Beschreibung: Kontrollschacht
Neu, KS 01

02 DN 1000

04 Konus

DN 1000/600

05 Schachttiefe m ca. 1.5

06 Nach Plan Heusi GmbH

07 Schachtring, Festigkeits-
klasse FK 60

08 Belastungsklasse B125

11 Schachtringverbindung elas-
tisch dichten.

12 Weiteres:

- Einlauf NW 110 (PP-R neu)

- Auslauf NW 110 (PP-R neu)

- Keilgleitdichtung

- Durchlaufrinne vor Ort

erstellen oder vorfabriziert

Inkl.

- Deckel (B125, Einlaufrost,
Guss)

- Versetzen auf Höhe Trag-,
resp. Deckschicht

- Leiter

Es gibt keine weitere Position
zu diesem Schacht. Alle gem.
Unternehmer notwendigen
Materialien und Arbeitsschritte
sind in diese Position
einzurechnen.

A

1 St A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 53/70

- 611.182 01 Beschreibung: Schlammsammler
Neu, SS02, SS03
02 DN 600
04 Konus
DN 600/600
05 Schachttiefe m ca. 2.6
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeits-
klasse FK 60
08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elas-
tisch dichten.
12 Weiteres:
- Einlauf NW 110 (PP-R neu)
- Einlauf NW 110 (PP-R neu)
- Auslauf NW 110 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Schlamm sack
- Tauchbogen

Inkl.
- Deckel (D400, Geschlossen,
Guss)
- Deckel mit Beschriftung
"Kanalisation"
- Versetzen auf Höhe Trag-,
resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position
zu diesem Schacht. Alle gem.
Unternehmer notwendigen
Materialien und Arbeitsschritte
sind in diese Position
einzurechnen.

A 2 St A

- .183 01 Beschreibung: Kontrollschacht
Neu, KS 04
02 DN 1000
04 Konus
DN 1000/600
05 Schachttiefe m ca. 2.0
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeits-
klasse FK 60

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 54/70

- 611.183 08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.
12 Weiteres:
- Einlauf NW 160 (PP-R neu)
- Auslauf NW 160 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Durchlaufrinne vor Ort erstellen oder vorfabriziert

Inkl.
- Deckel (D400, Einlaufrost, Guss)
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 1 St A

- .184 01 Beschreibung: Drosselschacht Neu, DS 05
02 DN 800
04 Konus DN 800/800
05 Schachttiefe m ca. 3.2
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeitsklasse FK 60

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 55/70

- 611.184 08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.
12 Weiteres:
- Auslauf NW 160 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Drosselöffnung 53mm

Drosselblende und Notüberlauf sind in diese Position einzurechnen.

Inkl.
- Deckel (D400, Geschlossen, Guss)
- Deckel mit Beschriftung "Retention"
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 1 St A

- .185 01 Beschreibung: Revisionsschacht
Neu, RS 06
02 DN 800
04 Konus
DN 800/800
05 Schachttiefe m ca. 3.5
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeitsklasse FK 60

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 56/70

- 611.185 08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.
12 Weiteres:
- Einlauf NW 160 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung

Inkl.
- Deckel (D400, Geschlossen, Guss)
- Deckel mit Beschriftung "Retention"
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A

1 St A

- .186 01 Beschreibung: Schlamm-sammler
Erhöhte Anforderungen Neu, SSE07
02 DN 1250
04 Konus
DN 1250/600
05 Schachttiefe m ca. 2.8
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeitsklasse FK 60
08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 57/70

611.186 12 Weiteres:

- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Auslauf NW 160 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Schlamm sack
- Tauchbogen

Inkl.

- Deckel (D400, Geschlossen, Guss)
- Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser"
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A

1 St A

- .187 01 Beschreibung: Schlamm s ammler
Erhöhte Anforderungen Neu, SSE08
02 DN 2000
04 Konus
DN 2000/600
05 Schachttiefe m ca. 3.5
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeits-
klasse FK 60
08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elas-
tisch dichten.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 58/70

611.187 12 Weiteres:

- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Einlauf NW 160 (PP-R neu)
- Einlauf NW 160 (PP-R neu)
- Auslauf NW 250 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Schlamm sack
- Tauchbogen

Inkl.

- Deckel (D400, Geschlossen, Guss)
- Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser"
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A

1 St A

- .188 01 Beschreibung: Schlammsammler
Erhöhte Anforderungen Neu, SSE09
02 DN 2000
04 Konus
DN 2000/600
05 Schachttiefe m ca. 2.5
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeitsklasse FK 60
08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 59/70

611.188 12 Weiteres:

- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Einlauf NW 160 (PP-R neu)
- Auslauf NW 250 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Schlamm sack
- Tauchbogen

Inkl.

- Deckel (D400, Geschlossen, Guss)
- Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser"
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A

1 St A

- .189 01 Beschreibung: Schlamm s am m l e r
Erhöhte Anforderungen Neu, SSE10
02 DN 2000
04 Konus
DN 2000/600
05 Schachttiefe m ca. 2.5
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeits-
klasse FK 60
08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elas-
tisch dichten.

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 60/70

611.189 12 Weiteres:

- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Auslauf NW 160 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Schlamm sack
- Tauchbogen

Inkl.

- Deckel (D400, Geschlossen, Guss)
- Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser"
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A

1 St A

R .191 01 Beschreibung: Sickerschacht
Neu, SIS11
02 DN 2000
04 Konus
DN 2000/600
05 Schachttiefe m ca. 3.0
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeits-
klasse FK 60

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 61/70

611.191 08 Belastungsklasse C250
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.
12 Weiteres:
- Einlauf NW 160 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Sickerpackung

Die Sickerpackung, inkl. Material, Einbau, Personal und was gem. Unternehmer sonst noch notwendig ist um die Sickerpackung zu erstellen, ist in diese Position einzurechnen.

Inkl.
- Deckel (C250, Geschlossen, Guss)
- Deckel mit Beschriftung "Versickerung"
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 1 St A

R .192 01 Beschreibung: Schlammssammler
Neu, SSE12
02 DN 800
04 Konus
DN 800/800
05 Schachttiefe m ca. 2.3
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeitsklasse FK 60

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 62/70

- 611.192 08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.
12 Weiteres:
- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Auslauf NW 125 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Schlamm sack
- Tauchbogen

Inkl.
- Deckel (D400, Geschlossen, Guss)
- Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser"
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 1 St A

- R .193 01 Beschreibung: Kontrollschacht
Neu, KS 13
02 DN 1000
04 Konus
DN 1000/600
05 Schachttiefe m ca. 2.0
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeitsklasse FK 60

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 63/70

- 611.193 08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.
12 Weiteres:
- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Einlauf NW 160 (PP-R neu)
- Auslauf NW 200 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Durchlaufrinne vor Ort erstellen oder vorfabriziert

Inkl.
- Deckel (D400, Einlaufrost, Guss)
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 1 St A

- R .194 01 Beschreibung: Kontrollschacht Neu, KS 14
02 DN 1000
04 Konus DN 1000/600
05 Schachttiefe m ca. 1.3
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeitsklasse FK 60

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 64/70

- 611.194 08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.
12 Weiteres:
- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Einlauf NW 125 (PP-R neu)
- Auslauf NW 125 (PP-R neu)
- Keilgleitdichtung
- Durchlaufrinne vor Ort erstellen oder vorfabriziert

Inkl.
- Deckel (D400, Einlaufrost, Guss)
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 1 St A

- R .195 01 Beschreibung: Kontrollschacht
Bestehend, KS RW 29.1.8.5
02 DN 1000
04 Konus
DN 1000/600
05 Bestehender Konus abbrechen und neuen Konus tiefer auf Höhe neue Fahrbahn setzen.
Inkl. Anpassung best. Schachtring.
06 Nach Plan Heusi GmbH
07 Schachtring, Festigkeitsklasse FK 60

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 65/70

- 611.195 08 Belastungsklasse D400
11 Schachtringverbindung elastisch dichten.
12 Inkl.
- Deckel (D400, Einlaufrost, Guss)
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht
- Leiter

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 1 St A

Total 610 Einsteig- und Kontrollschächte

620 Strassenabläufe und Abläufe

- R 629 Hofablauf 40*40cm
R .101 01 ACO AG
Gussrost D400
Art. Nr. 2087125
oder gleichwertiges Produkt
02 gem. Plan Hueis GmbH
03 Liefern und Erstellen.

Inkl.
- Deckel (D400, Einlaufrost, Guss)
- Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht

Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen.

A 13 St A

Total 620 Strassenabläufe und Abläufe

650 Abscheideanlagen

- R 659 Fettabscheideanlage zwischen Betonplatten wasserdicht versetzen
R .100 Fettabscheider Neu. FA15
R .101 01 Lieferung erfolgt Bauseits, nur das Versetzen ist hier einzurechnen

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 66/70

659.101 02 Es gibt keine weitere Position
zu diesem Schacht. Alle gem.
Unternehmer notwendigen
Materialien und Arbeitsschritte
sind in diese Position
einzurechnen.

A 1 St A

Total 650 Abscheideanlagen

660 Spezielle Anlagen

661 Spezielle Anlagen aus Fertigteilen
liefern und wasserdicht erstellen.

.001 01 Anlagenart Retention Neu, RE16

03 Fabrikat Rehau

Typ Rausikko Box 8.6 SC
80*80*66cm

Volumen einer Box 400l

Anzahl Boxen 150 Stk.

Traglasten

Max. Verkehrslast 60to

Max Radlast 10.2to

Folie dicht verschweisst
inkl. protokollierter
Dichtigkeitsprüfung

09 Nach Plan Heusi GmbH

10 Einlauf:

11 DN 160

14 Auslauf:

15 DN 160

23 Inhalt m3 60

24 Es gibt keine weitere Position
zur Retention. Alle gem.
Unternehmer notwendigen
Materialien und Arbeitsschritte
sind in diese Position
einzurechnen.

Speziell:

- Folie muss dicht
verschweisst werden
- inkl. protokollierter
Dichtigkeitsprüfung

A 1 St A

Total 660 Spezielle Anlagen

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 67/70

670	Leitungsanschlüsse			
671	Zusätzliche Leitungsanschlüsse bei Schächten aus Fertigteilen wasserdicht erstellen, inkl. Materiallieferungen.			
.100	Bei Schächten aus Betonfertigteilen.			
.110	Mit Rinne und Auftritt. Schachtböden aus Ortbeton.			
.111	Leitung bis DN 200.	A	2 St	A
Total 670	Leitungsanschlüsse			
Total 600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen			
800	Verfüllung von Leitungsgräben			
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
810	Materiallieferungen			
811	Natürliche Gesteinskörnungen zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.			
.200	Ausmass: Volumen fest.			
.210	Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.			
.213	Kiesgemisch 0/45, frostsicher.	A	150.000 m³	A
.220	Gesteinskörnungen nach Norm SN EN 12 620.			
.225	Grobe Gesteinskörnung 32/45.	A	767.000 m³	A
Total 810	Materiallieferungen			
830	Beton für Leitungszonen			
831	Beton für Leitungszonen liefern, einbringen und verdichten. Ausmass: Volumen fest.			
.100	Beton mit natürlicher Gesteinskörnung.			
.103	Druckfestigkeitsklasse C20/25.	A	324.000 m³	A

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 68/70

835	Mehrleistungen zu Beton für Leitungszonen.			
.100	Für Behinderung durch Spriessung.			
.101	01 Zu Pos. 831.202			
		A	10.000 m³	A

Total 830 Beton für Leitungszonen

850	Verfüllen von Leitungsraben			
851	Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen und verdichten.			
.200	Ausmass: Volumen fest.			
.210	Maschinell.			
.212	Natürliche Gesteinskörnung.			
		A	917.000 m³	A
852	Mehrleistungen zu Verfüllen von Leitungsraben.			
.201	01 Für schweres Verdichten			
	02 Zu Pos. 851.200			
	04 LE = m3, fest			
	05 ME-Wert KN/m2 >= 80'000.			
	Auf der Kiesplanie vor dem Belageinbau			
		A	917.000 LE	A

Total 850 Verfüllen von Leitungsraben

860	Nebenarbeiten (1)			
861	Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne Verwendung von Zusatzmaterial.			
.100	Zwischenplanie.			
.110	Planiebreite bis m 1,0.			
.111	Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 30.			
		A	200.000 m²	A
.120	Planiebreite über m 1,0.			
.121	Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 30.			
		A	300.000 m²	A

Total 860 Nebenarbeiten (1)

Total 800 Verfüllung von Leitungsraben

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 69/70

900	Frei verlegte Entwässerungsleitungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
R 990	Zusatzarbeiten				
R 991	Reinigung von Abwasseranlagen, Fernsehaufnahmen				
R .100	Abwasseranlagen reinigen vor Fernsehaufnahmen. Inbegriffen sind: Wasserbezug, Entsorgung des anfallenden Spülguts, An- und Wegfahrt sowie Bedienung				
R .101	Spülen Kontrollschächte und Leitungen DN bis 250 LE = global (alle neuerstellten Leitungen)	A	1 gl	A	
R .200	Fernsehaufnahmen durchführen inkl. Fahrzeuge, Geräte und Bedienung				
R .201	bis DN 250 LE = global (alle neuerstellten Leitungen)	A	1 gl	A	
R .300	Dokumentation erstellen und an Bauherren oder Bauleitung senden				
R .301	Zu. Pos. 990.210 Anzahl Protokolle mit Plandokumentation und Fotos 2x LE = gl	A	1 gl	A	
R 992	Dichtigkeitsprüfungen				
R .100	Durchführung von Dichtigkeitsprüfung Regenabwasserleitung				
R .101	bis DN 250 LE = global (alle neuerstellten Leitungen) Nicht erfüllte Prüfungen werden nicht vergütet	A	1 gl	A	

Projekt: MCD_239
Neubau McDonalds, Wattwil
211.4 - Kanalisation + Plätze
237D/20 Kanalisationen und Entwässerungen (V'26)

06.05.2026
LV 21140
Seite 70/70

R	993	Ausbetonieren von best. Leitungen				
R	.100	Liefern und einbringen von Füllbeton inkl. aller zugehörigen Areiten und Materialien				
R	.101	DN 125	A	60.00 m	A	
Total 990		Zusatzarbeiten				
Total 900		Frei verlegte Entwässerungsleitungen				
Total 237		Kanalisationen und Entwässerungen				
Gesamttotal						