

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
111		Regiearbeiten										
	100	Personal										
	110	Stundenansätze des Unternehmers										
	112	Stundenansätze des Unternehmers für Personalkategorien.										
	.001	Aufsichtsperson. 211 -	A	10.000	h	A	1'360.00	A	1'080.00	A	1'150.50	A
	.002	Fachspezialist. 211 -	A	10.000	h	A	1'080.00	A	970.00	A	1'019.50	A
	.003	Fachperson. 211 -	A	10.000	h	A	1'080.00	A	930.00	A	885.50	A
	.004	Hilfsperson. 211 -	A	10.000	h	A	930.00	A	830.00	A	770.00	A
	.005	Lernende. 211 -	A	10.000	h	A	inkl.	I	500.00	A	450.00	A
200		Material										
230		Material nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen										
231		Berechnung Materialkosten mit Faktor: EP = Faktor.										
	.002	01 Menge = Summe Materialien nach Abrechnung mit Regieansätzen 02 LE = Fr. 03 Rabattsatz % Faktor = (100 - Rabattsatz): 100 Faktor = 211 -	A	5'000.000	LE	A	4'250.00	A	4'500.00	A	5'000.00	A
300		Inventar										
320		Inventar nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen										
321		Berechnung Inventarkosten mit Faktor: EP = Faktor.										
	.001	Menge = Summe Inventar nach Kalkulationsgrundlagen in den 211 -	A	2'500.000	LE	A	2'125.00	A	2'250.00	A	2'500.00	A
400		Fremdleistungen										
410		Fremdleistungen nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen										
411		Berechnung Fremdleistungskosten mit Faktor: EP = Faktor.										
	.002	01 Menge = Summe Fremdleistungen nach Abrechnung mit Regieansätzen 02 LE = Fr. 03 Rabattsatz % Faktor = (100 - Rabattsatz): 100 Faktor = 211 -	A	5'000.000	LE	A	4'250.00	A	4'500.00	A	5'000.00	A
	.003	02 LE = Fr. 03 Geodätische Baugrubenüberwachung ca. 12 Messpunkte. Inkl. Installation/Deinstallation, Nullmessung, ca. 4 Folgemessungen, Intervalle nach Absprache Projektleitung. 211 -	A	8'000.000	LE	A	6'800.00	A	8'800.00	A	8'000.00	A
113		Baustelleneinrichtung										
	100	Gesamte Baustelleneinrichtung und ergänzende Leistungen										
	110	Gesamte Baustelleneinrichtung										
	111	Gesamte Baustelleneinrichtung. Leistungen nach Norm SIA 118.										

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil
MCD_239	211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube
	Positionenvergleich

BauPlus	22.05.2026
LV	21100
Seite	2

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.									
		211 -	A	1.000 gl	A	191'400.00	A	10'000.00	A	35'000.00	A
	.002	03 Installationen, die nach Auffassung des Unternehmers in der Pos. 111.001 nicht enthalten sind und deshalb separat zu entschädigen sind. Zu einem späteren Zeitpunkt können keine zusätzlichen Forderungen geltend gemacht werden. LE = gl. Beschrieb:									
		211 -	A	1.000 LE	A	inkl.	I	19'000.00	A	1.00	A
200		Baustellenerschliessung, Lagerflächen, Signalisierung Zufahrten									
211		Gesamte Zufahrten für das Einrichten der Baustelle und für									
	.100	Erstellen, baulichen und betrieblichen Unterhalt									
	.101	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.									
		211 -	A	1.000 gl	A	1'000.00	A	1'000.00	A	1.00	A
230		Signalisierung und Abschränkungen									
236		Abschränkungen.									
	.200	Längsabschränkung aus horizontalen Absperrlatten.									
	.220	Mit 2 Längslatten, mit Fuss.									
	.221	Einrichten und entfernen.									
		211 -	A	125.000 m	A	750.00	A	312.50	A	1'250.00	A
	.222	Vorhalten. Ausmass: Länge x Anzahl Monate.									
		211 -	A	750.000 m	A	75.00	A	375.00	A	1'125.00	A
240		Schutzeinrichtungen und Baustellenüberwachung									
242		Bauwände.									
	.100	Geschlossene Wände, fest.									
	.140	Höhe m 1,51 bis 2,00. Auf gewachsenem Boden.									
	.141	Einrichten und entfernen.									
		211 -	A	125.000 m	A	7'750.00	A	1'875.00	A	3'750.00	A
	.142	Vorhalten. Ausmass: Länge x Anzahl Monate.									
		211 -	A	750.000 m	A	75.00	A	1'875.00	A	1'500.00	A
300		Versorgung und Entsorgung sowie Pumpeneinrichtungen,									
310		Wasserversorgung									
313		Einrichtungen für die Betriebswasserversorgung									
	.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.									
		211 -	A	1.000 gl	A	500.00	A	250.00	A	2'000.00	A
330		Elektrische Einrichtungen									
331		Gesamtes Leitungsnetz für elektrische Energie einrich-									
	.002	01 Dauer bis Bauende. 02 LE = St.									
		211 -	A	1.000 LE	A	1'500.00	A	150.00	A	9'000.00	A
335		Baustellenbeleuchtung.									
	.100	Beleuchtung einrichten, vorhalten, entfernen und betrei-									
		-									
	.101	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.									
		211 -	A	1.000 gl	A	100.00	A	100.00	A	500.00	A
400		Räume und Personentransporte									

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	410	Büroräume										
	412	Büros für den Unternehmer einrichten, vorhalten und										
	.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
		211 -	A	1.000	gl	A	500.00	A	50.00	A	1'500.00	A
	413	Büros für den Bauherrn und die Bauleitung. Inkl. Mobiliar,										
	.100	Einrichten, vorhalten und entfernen.										
	.110	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
	.111	02 Anzahl Arbeitsräume 1.										
		211 -	A	1.000	gl	A	1'000.00	A	150.00	A	3'000.00	A
	420	Aufenthaltsräume und Unterkunftsräume										
	426	Sanitärräume.										
	.100	Für Personal des Unternehmers.										
	.120	Toilettenkabinen einrichten, vorhalten und entfernen.										
	.121	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
		211 -	A	1.000	gl	A	500.00	A	150.00	A	1'544.50	A
	500	Hebeeinrichtungen, Verladeeinrichtungen, Transporteinrich-										
	510	Krane und Aufzugseinrichtungen										
	512	Stationäre Krane.										
	.100	Einrichten, vorhalten und entfernen.										
	.110	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
	.111	01 Anzahl Krane 1.										
		08 Gemäss Installationskonzept Unternehmer.										
		211 -	A	1.000	gl	A	1.00	A	17'000.00	A	12'000.00	A
151		Bauarbeiten für Werkleitungen										
	100	Vorarbeiten										
	110	Provisorien										
	112	Leitungen umlegen.										
	.100	Leitungen in provisorische Leitungsführungen umlegen.										
	.104	01 Bestehende EW-Leitung. PE 60.										
		211 -	A	40.000	m	A	600.00	A	456.00	A	400.00	A
	.105	01 Bestehende EW-Leitung. PE 120.										
		211 -	A	40.000	m	A	920.00	A	456.00	A	400.00	A
	.106	01 Bestehende Wasserleitung. GD 150.										
		03 Inkl. Liefern und verlegen von Rohren und Formstücken. Offen auf Untergrund, inkl. Fixierung der Lage.										
		211 -	A	40.000	m	A	2'080.00	A	608.00	A	3'200.00	A
161		Wasserhaltung										
	100	Baustelleneinrichtung										
	110	Allgemeine Baustelleneinrichtung										
	111	Gesamte Baustelleneinrichtung.										
	.002	01 Zusätzliche Installationen, die nach Auffassung des Unternehmers in der Pos. 111.001 nicht enthalten und somit separat zu entschädigen sind. Zu einem späteren Zeitpunkt können keine zusätzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden. 03 LE = gl										
		211 -	A	1.000	LE	A	2'000.00	A	150.00	A	1.00	A
	150	Absetzbecken										
	151	Absetzbecken.										
	.100	Absetzbecken mit Tauchwänden für Wassernachbehandlung.										

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	22.05.2026
MCD_239	211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube	LV	21100
	Positionenvergleich	Seite	4

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.110	Einrichten sowie entfernen nach Abschluss der Leistungen										
	.111	02 Konzept und Anzahl Becken nach Vorschlag Unternehmer (siehe auch geologisches Gutachten). Umstellungen, Zubehör wie Ableitungen etc. sowie das Ableiten von Wasser (ohne Feststoffe) sind einzurechnen und werden nicht separat vergütet. Der Standort muss mit dem Baumeister koordiniert werden - zusätzliche Umstellungen werden nicht vergütet. 03 Vorgesehene Einleitung in Vorfluter gemäss Vorschlag Unternehmer. 04 Ausmass: St = globale für Anzahl Becken gemäss Konzept Unternehmer.										
		211 -	A	1.000	St	A	800.00	A	100.00	A	1'500.00	A
	.120	Vorhalten, unterhalten und warten für die Dauer der										
	.121	01 Zu Pos. 151.111 St = St gemäss Pos. 151.111 x Anzahl Wochen. Inkl. vorhalten für die Dauer der Baumeisterarbeiten.										
		211 -	A	24.000	St	A	240.00	A	1.20	A	480.00	A
	.151	01 Ausräumen, inkl. fachgerechtes Entsorgen und Lagergebühren. 04 LE = Dauer der Leistungen in Monaten.										
		211 -	A	6.000	LE	A	60.00	A	0.30	A	3'000.00	A
160		Wasserbehandlung und Neutralisationsanlagen										
161		Anlagen für chemische Feststoffabtrennung und Neutrali-										
	.200	Neutralisationsanlagen.										
	.210	Einrichten sowie entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.										
	.211	01 Anlage zur pH-Wert-Einstellung 6,5 bis 9,0 für Einleitung in Kanalisationen. 05 Anfallende Wassermenge max. m3/h 12 Wasser in Vorfluter einleiten Art 13 St = globale für Anzahl Becken gemäss Konzept Unternehmer.										
		211 -	A	1.000	St	A	600.00	A	100.05	A	2'000.00	A
	.220	Mieten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.										
	.221	01 Zu Pos. 161.211 02 Einzurechnen sind Miete, Betrieb, Lieferung und Wechseln von Gasbehälter, übrige erforderliche Betriebsmittel, Ableitung von Wasser (ohne Feststoffe) sowie deren kompletten Protokollierung. Die Behälter sind durch den Betreiber zu überwachen. Der Standort muss mit dem Baumeister koordiniert werden - zusätzliche Umstellungen werden nicht vergütet. St = St gemäss Pos. 161.211 x Anzahl Wochen.										
		211 -	A	24.000	St	A	240.00	A	120.00	A	1'200.00	A
200		Offene Wasserhaltung										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	290	Offene Wasserhaltung										
	291	Das anfallende Wasser (v.a. Oberflächenwasser) wird offen mit örtlichen Pumpensämpfen / Drainagen gesammelt und über Absetzbecken / Neutralisationsanlage in den Vorfluter abgeleitet. Die Anzahl Pumpen ergibt sich aus den geotechnischen Untersuchungen und nach Konzept Unternehmer.										
	.101	Einzurechnen sind sämtliche Aufwendungen, Materialien, Betrieb, Mieten und Überwachungen. gl = gesamte offene Wasserhaltung, welche aus dem Projekt und den entsprechenden Untersuchungsberichten hervorgeht. Dauer bis Gebäude hinterfüllt.										
	292	211 - Leistungen zur Sicherstellung der offenen Wasserhaltung, die nach Auffassung des Unternehmers in den aufgeführten Positionen nicht enthalten sind und zusätzlich vergütet werden müssen.	A	1.000	gl	A	200.00	A	1'000.00	A	4'000.00	A
	.101											
	600	211 - Dokumentation und Alarmierung	A	1.000	gl	A	inkl.	I	0.05	A	1.00	A
	610	Dokumentation										
	612	Protokolle und Dokumentationen verfassen für Anlagen,										
	.001	01 Die Menge des abzuleitenden Wasser muss protokolliert werden. Die Protokolle sind wöchentlich zu führen und der Bauleitung unaufgefordert abzugeben. Einzurechnen sind sämtliche Ausrüstungen (z.B. Messuhr) und Aufwendungen, welche für eine saubere, nachvollziehbare Dokumentation erforderlich sind. 03 LE = Wochen										
	162	211 - Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen	A	24.000	LE	A	240.00	A	1'200.00	A	1'200.00	A
	300	Rühlwände										
	310	Baustelleneinrichtung										
	311	Baustelleneinrichtung für Rühlwände.										
	.100	Gesamte Einrichtung für das Einbringen der Rühlwandträger										
	.120	Für Rühlwände mit Trägern in Bohrlöchern.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.121	04 Bohrlochdurchmesser mm 600. 08 Anzahl Gerätegruppen 1. 09 Angenommene durchschnittliche Leistung pro Gerätegruppe m/d 45. 10 Anzahl Arbeitstage für das Einbringen 2.										
		211 -	A	1.000	gl	A	12'500.00	A	9'520.00	A	13'238.40	A
	.400	Zufahrt und Arbeitsplanum global.										
	.410	Erstellen und unterhalten. Mit Lastwagen befahrbar.										
	.411	03 Zu Pos. 311.121. 04 Nach Vorschlag Unternehmer Das Arbeitsplanum befindet sich ca. 3 m über der Zufahrt. Das bestehende Gelände hat ein Gefälle von ca. 15%. 14 Für das Einbringen.										
		211 -	A	1.000	gl	A	1'000.00	A	5'396.15	A	1'500.00	A
312		Einrichtung umstellen und verschieben, inkl. Entfernen,										
	.200	Verschieben von Träger zu Träger.										
	.201	01 Zu Pos. 311.111.										
		211 -	A	10.000	St	A	100.00	A	605.00	A	573.00	A
320		Liefern von Trägern										
322		Rühlwandträger, die im Boden verbleiben. Liefern, bereit-										
	.200	Stahlsorte S 355.										
	.210	Trägerlänge bis m 8,00.										
	.211	01 Zu Pos. 311.111. 02 HEB 300. Anzahl 11.										
		211 -	A	11.000	t	A	11'660.00	A	15'030.40	A	13'603.70	A
330		Einbringen von Trägern, alle Stahlsorten										
334		Bohrungen für Rühlwandträger erstellen und Träger in Bohr-										
	.100	Bohrdurchmesser bis mm 700, verrohrt.										
	.110	Bohrlänge bis m 16,00.										
	.111	01 Nach Plan.										
		211 -	A	88.000	m	A	7'040.00	A	8'773.60	A	9'222.40	A
	.500	Mehrleistung für das Durchbohren von Hindernissen mit Meis-										
	.501	Ausmass: Gruppenstunden.										
		211 -	A	2.000	h	A	840.00	A	604.80	A	342.70	A
335		Rühlwand-Trägerfuss herstellen und Bohrlöcher füllen.										
	.100	Einbinden des Trägerfusses in die tragfähige Schicht. Als										
	.110	Ausmass: Einbindelänge.										
	.111	02 Einbindelänge pro Träger m 4,80.										
		211 -	A	53.000	m	A	530.00	A	0.55	A	355.10	A
	.200	Trägerfuss ausbetonieren. Ausmass: Trägerfusslänge nach										
	.210	Bohrdurchmesser bis mm 700.										
	.211	02 Fussdurchmesser mm 600. 04 Beton CEM kg/m3 450.										
		211 -	A	53.000	m	A	2'332.00	A	2'612.90	A	4'531.50	A
	.400	Bohrlöcher mit Beton füllen. Ausmass: Länge, Ueberprofil										
	.410	Beton CEM kg/m3 50. Bohrdurchmesser bis mm 700.										
	.411	02 Fussdurchmesser mm 600.										
		211 -	A	35.000	m	A	700.00	A	1'333.50	A	1'988.00	A
360		Nebendarbeiten										
363		Rühlwandträger abschneiden. Trägerverlust in Pos. 354.										
	.100	Träger frei stehend.										
	.101	02 Profiltyp HEB 300.										
		211 -	A	11.000	St	A	330.00	A	550.00	A	509.85	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	364	Bohrgut aufladen und abtransportieren in Lager Bauherr										
	.100	Bohrdurchmesser bis mm 700. Ausmass: gebohrte Länge.										
	.131	01 Belastetes Material VVEA Typ E. Zwischenlager auf Baustelle für Triage/Entsorgung. 211 -	A	88.000	m	A	880.00	A	462.00	A	1'315.60	A
	500	Ausfachungen										
	510	Baustelleneinrichtung										
	511	Baustelleneinrichtung für Ausfachungen.										
	.100	Einrichtung für Ausfachungen.										
	.110	Für die Dauer der Leistungen des Ausfachungsunternehmers.										
	.111	01 Betonausfachung geschalt. 05 Anzahl Arbeitstage für die Ausfachungsarbeiten 211 -	A	1.000	gl	A	1'500.00	A	3'920.00	A	500.00	A
	520	Aushub										
	521	Aushub maschinell zwischen Trägern oder Pfählen, etappen -										
	.100	Im Schwenkbereich des Aushubgeräts lagern. Ausmass: theo-										
	.120	Etappenhöhe m 1,01 bis 1,50.										
	.121	01 Nach Plan Baugrube. 211 -	A	18.000	m³	A	684.00	A	166.50	A	810.00	A
	522	Aushub von Hand zwischen Trägern oder Pfählen. Ausmass:										
	.002	Inkl. Auflad maschinell und Beihilfe von Hand. 211 -	A	2.000	m³	A	120.00	A	250.00	A	120.00	A
	523	Mehrleistungen zu Pos. 521 und 522 für Erschwernisse und										
	.100	Zu Aushub maschinell, inkl. Beihilfe von Hand.										
	.110	Abbauen von Beton.										
	.111	Bohrlochfüllung bei Trägern. Ausmass: abgebaute Länge der 211 -	A	36.000	m	A	360.00	A	201.60	A	900.00	A
	.120	Fels und Findlinge über m3 0,25.										
	.121	Ausgraben und zerkleinern. 211 -	A	2.000	m³	A	20.00	A	74.00	A	100.00	A
	530	Ausfachungen mit Stahl und Holz										
	532	Holzausfachungen erstellen und ausbauen.										
	.100	Rundholzausfachungen. Verschnitt und Zubehör wie Hart-										
	.110	Liefern und einbauen. Ausmass: bedeckte Wandfläche.										
	.111	02 Trägerabstand m 2,00. 03 Rundholzdurchmesser mm 200. 211 -	A	20.000	m²	A	1'100.00	A	1'982.00	A	2'000.00	A
	.120	Ausbauen, aufladen und abtransportieren, exkl. erfor-										
	.121	01 Zu Pos. 532.111. 211 -	A	20.000	m²	A	400.00	A	1'014.00	A	1'000.00	A
	533	Ausfachungen aus Stahl oder Holz hinterfüllen.										
	.100	Mit vorhandenem Aushubmaterial. Ausmass: Volumen lose.										
	.101	01 Zu Pos. 532.111. 211 -	A	4.000	m³	A	40.00	A	60.00	A	200.00	A
	540	Ausfachungen in Beton										
	541	Ausfachungen in Beton erstellen.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.100	Ortbetonausfachungen erstellen, inkl. Liefern und etap -										
	.110	Ausmass: Volumen fest, nach Plan.										
	.111	01 Ausfachungsdicke mm 200. 04 Etappenhöhe m 1,50. 06 Einzurechnender Mehrbedarf an Beton % 10.										
		211 -	A	8.000	m³	A	1'920.00	A	0.10	A	2'778.80	A
	.300	Schalungen erstellen, inkl. Aussparungen, Einlagen und										
	.310	Schalung Typ 1, für Rühlwände.										
	.312	Schalhöhe m 1,01 bis 1,50.										
		211 -	A	40.000	m²	A	1'600.00	A	4'324.00	A	2'800.00	A
550		Bewehrung										
551		Bewehrung für Ausfachungen in Beton liefern und einbauen.										
	.200	Bewehrungsmatten, Stahl B500. Ausmass: Masse nach Stahllis-										
	.210	Lagermatten unverschnitten.										
	.211	01 Mattentyp K335.										
		211 -	A	450.000	kg	A	900.00	A	1'413.00	A	675.00	A
	.300	Mehrleistungen zu Bewehrung.										
	.301	Für Schneiden und Biegen der Bewehrungsmatten. LE = kg x										
		211 -	A	2'250.000	LE	A	225.00	A	22.50	A	1'125.00	A
560		Nebenarbeiten										
561		Einlagen in Ausfachungen.										
	.200	Drainagerohre.										
	.210	Spitzarbeiten oder Bohrung für Einlage von Drainagerohren.										
	.211	03 Rohr DN 100. 04 Ausfachungsdicke mm 200.										
		211 -	A	10.000	St	A	50.00	A	0.10	A	10.00	A
	.220	Liefern und Versetzen von Drainagerohren. Ausmass: An-										
	.221	05 Rohr DN 100. 07 Ausfachungsdicke mm 200.										
		211 -	A	10.000	St	A	50.00	A	0.10	A	400.00	A
	.301	01 Bretteinlage in Ausfachung für Stützmauer. 04 Tiefe cm 10. Breite cm 80. 05 Ausmass: Einlagelänge. 06 LE = m.										
		211 -	A	2.000	LE	A	20.00	A	200.00	A	100.00	A
	.302	01 Bewehrungsanschlüsse für Verbindungen. Zweischnittig mit und ohne Endhaken, liefern und an Schalung befestigen, inkl. Nebenarbeiten. Alle Formen und Baulängen. Stahl B500, Bauteildicke m 0,21 bis 0,30. 03 Comax Typ A oder gleichwertig. 04 Masse 10,1 bis 15,0. 06 LE = m.										
		211 -	A	4.000	LE	A	200.00	A	220.00	A	200.00	A
171		Pfähle										
	100	Baustelleneinrichtung										
	140	Einrichtungen für Verdrängungspfähle										
	141	Geräte für Verdrängungspfähle.										
	.100	Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportie-										
	.101	01 Einrichtung für Injektionsrammpfähle gemäss Vorschlag Unternehmer.										
		211 -	A	1.000	gl	A	8'500.00	A	12'320.00	A	9'377.20	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.201	01 Einrichtung für Injektionsrammpfähle gemäss Vorschlag Unternehmer. Für Probepfähle vorgängig erstellt. Anzahl 3. 02 Zu Pos. 640ff. 13 Diese Position wird nur vergütet, wenn die Probepfähle vorgängig erstellt werden. LE = gl.										
	144	211 - Verschieben von Gerätegruppen für Verdrängungspfähle.	A	1.000	LE	A	2'500.00	A	4'480.00	A	3'309.60	A
	.100	Verschieben von Gerätegruppen von Pfahl zu Pfahl, mit										
	.110	Distanz bis m 10.										
	.111	01 Zu Pos. 141.101.										
		211 -	A	50.000	St	A	500.00	A	3'585.00	A	1'632.50	A
	.120	Distanz m 11 bis 50.										
	.121	01 Zu Pos. 141.101.										
		211 -	A	1.000	St	A	20.00	A	71.70	A	79.60	A
300		Verdrängungspfähle										
310		Ramm-Verdrängungspfähle										
314		Stahlpfähle rammen.										
	.100	Stahlpfähle zur Verwendungsstelle liefern, inkl.										
	.120	Pfahllänge m 8,01 bis 14,00.										
	.121	05 Anzahl Pfähle 34. 11 Injektionsrammpfahl oder Drehpresspfahl gemäss Vorschlag Unternehmer. Pfahlwiderstand (Gebrauch): kN 360. Durchmesser Injektionskörper mm 300.										
		211 -	A	408.000	m	A	25'296.00	A	39'759.60	A	41'126.40	A
	.131	01 Pfahllänge m 15,00. 06 Anzahl Pfähle 13. 12 Injektionsrammpfahl oder Drehpresspfahl gemäss Vorschlag Unternehmer. Pfahlwiderstand (Gebrauch): kN 410. Durchmesser Injektionskörper mm 300.										
		211 -	A	195.000	m	A	12'090.00	A	19'002.75	A	19'207.50	A
	.132	01 Pfahllänge m 17,00. 06 Anzahl Pfähle 2. 12 Injektionsrammpfahl oder Drehpresspfahl gemäss Vorschlag Unternehmer. Pfahlwiderstand (Gebrauch): kN 470. Durchmesser Injektionskörper mm 300.										
		211 -	A	34.000	m	A	2'108.00	A	3'313.30	A	3'311.60	A
	.133	01 Pfahllänge m 21,00. 06 Anzahl Pfähle 2. 12 Injektionsrammpfahl oder Drehpresspfahl gemäss Vorschlag Unternehmer. Pfahlwiderstand (Gebrauch): kN 560. Durchmesser Injektionskörper mm 300.										
		211 -	A	40.000	m	A	2'480.00	A	3'898.00	A	3'582.00	A
360		Pfahlfuss- und Pfahlmantelinjektionen bei Verdrängungs-										
362		Injizieren bei Verdrängungspfählen, inkl. Vorbereitungs-										
	.100	Ausmass: Gruppenstunden.										
	.101	01 Zu Pos. 314.121 bis 314.133.										
		211 -	A	50.000	h	A	inkl.	I	0.50	A	3'190.00	A

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	22.05.2026
MCD_239	211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube	LV	21100
	Positionenvergleich	Seite	10

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	600	Ueberwachung und Prüfungen										
	640	Dynamische Tragfähigkeitsprüfungen: Druckprüfungen										
	641	Belastungseinrichtungen für dynamische Tragfähigkeitsprü-										
	.100	Belastungseinrichtung einrichten beim 1. und entfernen										
	.101	01 Zu Pos. 300.100.										
		211 -	A	1.000	St	A	3'500.00	A	2'643.20	A	2'032.10	A
	.200	Belastungseinrichtung umsetzen von einem Versuchspfahl zum										
	.201	03 Distanz m bis 20,0.										
		211 -	A	2.000	St	A	1'000.00	A	123.20	A	714.90	A
	642	Pfähle zur Druckprüfung vorbereiten. Ausmass: Anzahl										
	.001	01 Zu Pos. 300.100.										
		211 -	A	3.000	St	A	900.00	A	134.40	A	210.75	A
	643	Druckprüfungen durchführen, aufzeichnen und auswerten.										
	.001	01 Prüfung nach Norm SIA 267/1.										
		211 -	A	3.000	St	A	1'800.00	A	4'536.00	A	3'539.10	A
172		Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken										
	300	Abdichtungen										
	310	Zu wasserdichten Betonkonstruktionen zugehörige Mass-										
	312	Arbeitsfugen in wasserdichten Betonkonstruktionen ausbilden,										
	.500	Quellfugenbänder einbauen. Anforderungen nach Pos. 045.130										
	.531	01 Sika Swell-P Profil Typ 2010H mit Sika Swell S-2 Dichtstoff o.gw. 05 LE = m.										
		211 -	A	100.000	LE	A	4'800.00	A	3'105.00	A	5'840.00	A
211		Baugruben und Erdbau										
	100	Kulturerdarbeiten										
	110	Boden maschinell abtragen										
	111	Oberboden abtragen, Flächen horizontal oder mit Neigung										
	.100	Ausmass: Volumen fest.										
	.110	Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-										
	.111	Schichtdicke bis m 0,20.										
		211 -	A	750.000	m³	A	2'250.00	A	3'375.00	A	7'462.50	A
	130	Zwischenlager für Ober- oder Unterboden, Materialauflad										
	136	Bauseits bestimmte Zwischenlagerplätze für Ober- und Un-										
	.002	01 Zu Pos. 711.104.										
		Inkl. Reinigen aller Transportwege. 03 LE = gl.										
		211 -	A	1.000	LE	A	200.00	A	250.00	A	1.00	A
	140	Boden maschinell anlegen										
	141	Ober- und Unterboden anlegen mit seitlich zwischengelager-										
	.100	Flächen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.										
	.101	Oberboden, Schichtdicke bis m 0,30.										
		211 -	A	500.000	m²	A	3'500.00	A	1'250.00	A	2'500.00	A
	144	Ueberschüssige Erde ausplanieren, auf Anordnung der Baulei-										
	.100	Ober- und Unterboden. Ausmass: Volumen fest.										
	.102	Von Hand.										
		211 -	A	5.000	m³	A	25.00	A	267.75	A	5.00	A

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	22.05.2026
MCD_239	211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube	LV	21100
	Positionenvergleich	Seite	11

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	200	Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-										
	210	Baugrubenaushub maschinell										
	211	Baugruben in Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auf -										
	.100	Geböschte Baugruben. Ausmass: Volumen fest.										
	.104	01 Aushubtiefe m bis 2,50 (tiefter Punkt bei Retention)										
		Flächiger Aushub für neue Bodenplatte, inkl. linearen Vertiefungen für Streifenfundamente, Aushub für weitere Umgebungselemente und Stützmauern.										
		Material: Typ B VVEA, 3.-4. Qualität. (Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen).										
		Ausmass: Gemessen ab OK best. Terrain.										
	211 -		A	550.000	m³	A	6'050.00	A	4'482.50	A	8'222.50	A
	.105	01 Aushubtiefe m bis 2,50 (tiefter Punkt bei Retention)										
		Flächiger Aushub für neue Bodenplatte, inkl. linearen Vertiefungen für Streifenfundamente, Aushub für weitere Umgebungselemente und Stützmauern.										
		Material: Typ E VVEA, 3.-4. Qualität. (Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen).										
		Ausmass: Gemessen ab OK best. Terrain.										
	211 -		A	2'200.000	m³	A	24'200.00	A	12'210.00	A	32'890.00	A
	240	Aushub von Hand										
	242	Lockergestein von Hand ausheben, inkl. Nacharbeiten von										
	.100	Ausmass: Volumen fest.										
	.101	Inkl. seitlicher Zwischenlagerung.										
	211 -		A	2.000	m³	A	192.00	A	150.00	A	100.00	A
	250	Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub										
	251	Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.										
	.200	Für einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.										
	.210	Findlinge über m3 0,25.										
	.212	Ausgraben und zusammen mit dem Aushubmaterial entfernen.										
	211 -		A	2.000	m³	A	20.00	A	10.00	A	100.00	A
	260	Nebenarbeiten										
	262	Freigelegte Werkleitungen sichern.										
	.001	01 Abwasserleitung.										
	211 -		A	45.000	LE	A	225.00	A	900.00	A	675.00	A
	269	Ergänzende Arbeiten.										
	.100	Bushäuschen.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.101	Bushäuschen inkl. Beleuchtung abbrechen. Es sind sämtliche Leistungen für die Demontage des Bushäuschens inkl. Entsorgung einzurechnen (Kiesfundation, Pflastersteine, Schachtfundamente Stützen, Stahl-/Metallkonstruktion, Fenster, Dach). Der Kübel ist seitlich Zwischenzulagern.										
		211 -	A	1.000	gl	A	1'500.00	A	999.55	A	2'500.00	A
	.200	Kandelaber.										
	.201	Kandelaber Strassenbeleuchtung demonstieren und neu erstellen in Schachtfundament. Inkl. Zwischenlagerung. Anzahl 1.										
		211 -	A	1.000	gl	A	750.00	A	357.85	A	3'000.00	A
280		Materialersatz, Foundationsschichten und Unterlagsbeton										
284		Unterlagsbeton liefern, einbringen und mit Walze verdich-										
	.100	Beton CEM I 42,5 kg/m3 150, Gesteinskörnung nach Norm										
	.140	Mit Betonkies 0/16.										
	.141	Schichtdicke m 0,05.										
		211 -	A	1'050.000	m²	A	18'900.00	A	15'225.00	A	12'180.00	A
300		Böschungabdeckungen und Böschungssicherungen										
310		Böschungabdeckungen										
311		Böschungabdeckungen mit Kunststofffolien liefern, ein-										
	.100	Folie unbewehrt.										
	.120	Böschungen und Flächen mit Neigung über 1:4.										
	.121	Foliendicke mm 0,15 bis 0,25.										
		211 -	A	20.000	m²	A	56.00	A	70.00	A	60.00	A
314		Sickerbeton als Böschungabdeckung.										
	.100	Konterschaltungen liefern, einbauen, entfernen und abtrans-										
	.101	03 Böschungshöhe m bis 4,00. 04 Böschungsneigung 1:1. 05 Inkl. Bewehrungsnetz K335. Liefern und versetzen.										
		211 -	A	120.000	m²	A	3'120.00	A	2'400.00	A	6'162.00	A
.300		Sickerbeton liefern, einbauen und unterhalten.										
.301		01 Sickerbeton inkl Bewehrung (Netz K335) und Konterschaltung. 05 Schichtdicke mm 150 bis 200. 06 Böschungshöhe m bis 4,00. 07 Böschungsneigung 1:1.										
		211 -	A	120.000	m²	A	3'840.00	A	3'600.00	A	8'052.00	A
320		Temporäre Böschungssicherungen										
325		Böschungen sichern mit Baumeisterrühlwand, Betonriegel										
	.100	Aushub für Baumeisterrühlwand maschinell. Ausmass: Volumen										
	.110	Schlitzförmiger Aushub für Rühlwandbohlen aus Stahl, Holz										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.111	01 Einbindung unter Aushubsohle m Einbindung unter Aushubsohle m 0,30. 02 Nach Plan Archtekt. 05 Filterbetonriegel Breite m 0,40. inkl. Beton liefern und einbringen. 211 -	A	30.000	m³	A	4'770.00	A	7'476.00	A	5'754.00	A
326		Böschungssicherungen abbrechen bis zur vorgegebenen Kote										
	.001	01 Abbruch Filterbetonabdeckungen. Höhe ca. m 1,00. 05 LE = m2. 06 Inkl. Auflad, Abtransport und Entsorgung). 211 -	A	40.000	LE	A	1'000.00	A	988.00	A	1'148.00	A
500		Materiallieferungen										
510		Oberboden, Unterboden und Schüttmaterial										
512		Unverschmutztes Schüttmaterial zur Verwendungsstelle oder in										
	.100	Ausmass: Volumen fest.										
	.102	02 Gut verdichtbar. Sand-Kies-Gemisch. Geforderter ME-Wert OK Planum 20 MN/m2. 211 -	A	2'050.000	m³	A	24'600.00	A	-20'500.00	A	62'217.50	A
520		Natürliche Gesteinskörnungen										
523		Natürliche Gesteinskörnungen nach Norm VSS 70 119 zur Ver-										
	.100	Ausmass: Volumen fest.										
	.105	Kiesgemisch 0/45. 211 -	A	90.000	m³	A	3'150.00	A	4'284.00	A	4'243.50	A
600		Dammbau und Auffüllungen										
610		Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten										
611		Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder Fil-										
	.001	06 HaTe-Gewebe A 00.005 oder gleichwertig. 07 Produktart Gewebe. 08 Rohstoffart PE / PP. 12 Flächenbezogene Masse min. g/m2 130 Charakteristische Oeffnungsweite min. mm 0.40 Charakteristische Oeffnungsweite max. mm 0.70 211 -	A	120.000	m²	A	216.00	A	240.00	A	360.00	A
650		Auf- und Hinterfüllungen										
651		Auffüllungen mit seitlich zwischengelagertem oder zugeführ-										
	.100	Maschinell.										
	.110	Ausmass: Volumen fest.										
	.113	01 Zu Pos. 512.102. 211 -	A	2'050.000	m³	A	16'400.00	A	24'600.00	A	20'500.00	A
700		Transporte und Lagerung										
710		Transporte, Ausmass Volumen fest										
711		Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-										
	.100	Auf Abladestelle Bauherr. Exkl. Lagergebühren.										

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	22.05.2026
MCD_239	211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube	LV	21100
	Positionenvergleich	Seite	14

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.104	01 Distanz m bis 200. Es sind jegliche Transporte inkl. Auf- und Ablad in diesen Einheitspreis einzurechnen: - Transport von der Aushubstelle zum Zwischendepot inkl. Ablad. - Auflad vom Zwischendepot inkl.Transport zur neuen Verwendungsstelle und Ablad.										
		211 -	A	100.000	m³	A	400.00	A	695.00	A	1'000.00	A
	.200	In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebühren.										
	.210	Unbelastetes und unverschmutztes Material.										
	.211	Oberboden. 01 Standort Lager Unternehmer. Jegliche Mehraufwendungen/Konsequenzen infolge dem beschriebenen, belastetem Material sind in die Einheitspreise einzerechnen.										
		211 -	A	650.000	m³	A	3'250.00	A	1'092.00	A	188'240.00	A
	.221	01 Entsorgung zu Pos. 211.104. 02 Material: Typ B VVEA, 3.-4. Qualität. 04 Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp B oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche).										
		Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.										
		211 -	A	550.000	m³	A	66'000.00	A	35'117.50	A	82'527.50	A
	.222	01 Entsorgung zu Pos. 211.105. 02 Material: Typ E VVEA, 3.-4. Qualität. 04 Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp E oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche, thermische Aufbereitung).										
		Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.										
		211 -	A	2'200.000	m³	A	501'600.00	A	140'470.00	A	417'450.00	A
750		Gebühren										
751		Gebühren für Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-										
	.100	In Lager Unternehmer.										
	.110	Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen										
	.111	Oberboden. 01 Zu Pos. 711.211. Jegliche Mehraufwendungen/Konsequenzen infolge dem beschriebenen, belastetem Material sind in die Einheitspreise einzerechnen.										
		211 -	A	650.000	m³	A	650.00	A	-13'104.00	A	188'240.00	A

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	22.05.2026
MCD_239	211 - Baumeisterarbeiten + Baugrube	LV	21100
	Positionenvergleich	Seite	15

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.113	Aushubmaterial. 01 Zu Pos. 711.221. Material: Typ B VVEA, 3.-4. Qualität. Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp B oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche). Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.										
		211 -	A	550.000	m³	A	550.00	A	163'845.00	A	82'527.50	A
	.116	01 Aushubmaterial. Zu Pos. 711.222. Material: Typ E VVEA, 3.-4. Qualität. Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp E oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche, thermische Aufbereitung). Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.										
		211 -	A	2'200.000	m³	A	2'200.00	A	866'140.00	A	417'450.00	A
241		Ortbetonbau										
	100	Vorarbeiten										
	110	Anschlüsse an bestehende Bauteile										
	111	Bestehende Betonanschlussflächen aufrauen, ohne Behinde-										
	.001	01 Mit Spitzhammer. 211 -	A	4.000	m²	A	60.00	A	100.00	A	100.00	A
	112	Anschlussbewehrungen versetzen, inkl. Bohrungen. Stahl-										
	.100	Inkl. Lieferung von Klebmasse.										
	.101	01 Mit Hilti Hit-HY 500 oder gleichwertig. Bohrlochdurchmesser mm 18. Bohrlochtiefe mm bis 200. Stahldurchmesser mm 14. Abgewickelte Stahllänge m 1,0.										
		211 -	A	50.000	St	A	700.00	A	500.00	A	800.00	A
130		Unterlags-, Füll- und Negativbeton										
132		Füll- und Negativbeton liefern, einbringen und verdich-										
	.100	Bindemittelgehalt min. kg/m3 150, natürliche Ge-										
	.101	Etappengrösse bis m3 4,0. 211 -	A	100.000	m³	A	16'000.00	A	16'500.00	A	16'035.00	A
200		Schalungen (1)										
210		Schalungen für Fundamente, Riegel, Boden- und Schlepp-										
211		Schalungen für Füll-, Negativ- und Sickerbeton, einhäup-										
	.100	Typ 1.										
	.110	Konstante Höhe, vertikal.										
	.113	Schalhöhe m 0,51 bis 1,00. 211 -	A	170.000	m²	A	10'200.00	A	7'650.00	A	8'491.50	A
212		Schalungen für rechteckige Einzelfundamente.										
	.100	Typ 1.										
	.110	Konstante Höhe.										
	.113	Schalhöhe m 0,51 bis 1,00. 211 -	A	95.000	m²	A	5'700.00	A	4'275.00	A	5'220.25	A
	.114	01 Schalhöhe m bis 1,2m. 211 -	A	22.000	m²	A	1'320.00	A	1'320.00	A	1'430.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	214	Schalungen für Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbanket-										
	.100	Typ 1.										
	.110	Konstante Höhe.										
	.111	Schalhöhe bis m 0,25.										
		211 -	A	22.000	m²	A	1'320.00	A	1'056.00	A	1'098.90	A
	.112	Schalhöhe m 0,26 bis 0,50.										
		211 -	A	140.000	m²	A	8'400.00	A	6'720.00	A	7'686.00	A
	.113	Schalhöhe m 0,51 bis 1,00.										
		211 -	A	60.000	m²	A	2'700.00	A	2'880.00	A	3'897.00	A
	215	Schalungen für Streifenfundamente, Riegel und Pfahl-										
	.001	01 Typ 1. Schalhöhe m bis 0,30.										
		211 -	A	19.000	LE	A	1'140.00	A	1'140.00	A	1'140.00	A
	216	Schalungen für Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopf-										
	.100	Typ 1.										
	.110	Konstante Höhe.										
	.111	Schalhöhe bis m 0,25.										
		211 -	A	49.000	m²	A	4'410.00	A	2'940.00	A	2'935.10	A
	.112	Schalhöhe m 0,26 bis 0,50.										
		211 -	A	5.000	m²	A	400.00	A	300.00	A	324.75	A
	230	Schalungen für Wände, Aufzugsschächte, Treppenhauswände,										
	231	Schalungen für vertikale Wände. Abstellbasis horizontal.										
	.100	Doppelhäuptig, Typ 2.										
	.102	Schalhöhe m 1,51 bis 1,99.										
		211 -	A	295.000	m²	A	11'210.00	A	10'030.00	A	17'921.25	A
	.103	Schalhöhe m 2,00 bis 2,99.										
		211 -	A	58.000	m²	A	2'204.00	A	1'972.00	A	1'908.20	A
	.104	Schalhöhe m 3,00 bis 4,00.										
		211 -	A	190.000	m²	A	7'220.00	A	6'460.00	A	10'450.00	A
	.200	Doppelhäuptig, Typ 4-1.										
	.202	Schalhöhe m 1,51 bis 1,99.										
		211 -	A	295.000	m²	A	19'175.00	A	17'700.00	A	21'284.25	A
	.203	Schalhöhe m 2,00 bis 2,99.										
		211 -	A	58.000	m²	A	3'770.00	A	3'480.00	A	4'184.70	A
	.204	Schalhöhe m 3,00 bis 4,00.										
		211 -	A	190.000	m²	A	12'350.00	A	11'400.00	A	15'200.00	A
	.400	Einhäuptig, Typ 4-1.										
	.403	Schalhöhe m 2,00 bis 2,99.										
		211 -	A	23.000	m²	A	1'495.00	A	2'070.00	A	2'300.00	A
	236	Schalungen für Wände mit Spezialform. Abstellbasis hori-										
	.001	01 Typ 2. 02 Nach Plan Architekt (Mint Architecture) 03 segmentierte Wandschalung Fundament Umrandung Sitzplatz 05 Doppelhäuptig. 06 Schalhöhe m bis 1,50. 11 LE = m2.										
		211 -	A	70.000	LE	A	5'950.00	A	12'950.00	A	5'600.00	A
	.002	01 Typ 2. Wand ausgerundet. Doppelhäuptig. Schalhöhe m 1,50 bis 1,99. LE = m2.										
		211 -	A	10.000	LE	A	1'200.00	A	1'850.00	A	2'500.00	A
	.003	01 Typ 2. Wand ausgerundet. Doppelhäuptig. Schalhöhe m 3,00 bis 4,00. LE = m2.										
		211 -	A	33.000	LE	A	3'960.00	A	6'105.00	A	8'250.00	A
	.004	01 Typ 4-1. Wand ausgerundet. Doppelhäuptig. Schalhöhe m 1,50 bis 1,99. LE = m2.										
		211 -	A	10.000	LE	A	1'500.00	A	2'300.00	A	3'000.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.005	01 Typ 4-1. Wand ausgerundet. Doppelhäuptig. Schalhöhe m 3,00 bis 4,00. LE = m2.										
	237	211 - Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 231 bis 236.	A	33.000	LE	A	4'950.00	A	7'590.00	A	9'900.00	A
	.100	Typ 2. Ohne Bewehrungsdurchdringung.										
	.110	Abschalungen für Wände mit konstanter Dicke.										
	.111	Wanddicke bis m 0,25. 211 -	A	5.000	m²	A	375.00	A	350.00	A	350.00	A
	.112	Wanddicke m 0,26 bis 0,50. 211 -	A	1.000	m²	A	75.00	A	70.00	A	70.00	A
	.300	Typ 2. Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufrauen der										
	.310	Abschalungen für Wände mit konstanter Dicke.										
	.311	Wanddicke bis m 0,25. 211 -	A	7.000	m²	A	875.00	A	700.00	A	595.00	A
	.312	Wanddicke m 0,26 bis 0,50. 211 -	A	11.000	m²	A	1'375.00	A	1'100.00	A	990.00	A
	270	Schalungen für Ueberzüge und Brüstungen										
	271	Schalungen für gerade Ueberzüge und Brüstungen.										
	.100	Typ 2.										
	.101	Schalhöhe bis m 0,50. 211 -	A	100.000	m²	A	9'000.00	A	6'000.00	A	17'500.00	A
	273	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 271 und 272.										
	.100	Abschalungen, Typ 2.										
	.110	Ohne Bewehrungsdurchdringung.										
	.111	Bauteildicke bis m 0,25. 211 -	A	1.000	m²	A	75.00	A	70.00	A	175.00	A
	400	Aussparungen und Einlagen										
	410	Schalungen für Aussparungen, Nischen und Schlitzte										
	411	Rechteckige Aussparungen in allen Bauteilen.										
	.100	Bauteildicke bis m 0,25.										
	.101	Querschnitt bis m2 0,050. 211 -	A	14.000	St	A	560.00	A	420.00	A	284.20	A
	.102	Querschnitt m2 0,051 bis 0,150. 211 -	A	4.000	St	A	160.00	A	120.00	A	140.20	A
	.103	Querschnitt m2 0,151 bis 0,250. 211 -	A	2.000	St	A	120.00	A	60.00	A	92.20	A
	413	Runde Aussparungen in allen Bauteilen.										
	.001	01 Wand Stützmauer. Faserzement-Futterrohr. Bauteildicke m 0,25 bis 0,30. DN 100. LE = St.										
		211 -	A	35.000	LE	A	525.00	A	1'400.00	A	1'225.00	A
	440	Einlagen und Hochbaulager										
	447	Verschiedene Einlagen.										
	.200	Ankersysteme.										
	.201	01 Einlageplatten für Lärmschutzwand. ancoDUR M-B (verzinkt) oder gleichwertig. d mm 30. Gewinde 4xM16. Stahlqualität 8,8. Liefern und versetzen. LE = St.										
		211 -	A	60.000	LE	A	17'400.00	A	9'900.00	A	19'407.00	A
	500	Bewehrungen										
	510	Betonstähle										
	511	Betonstähle.										
	.100	Stahl B500B, liefern und verlegen.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.110	Fixlängen.										
	.111	Durchmesser mm 8 bis 10. 211 -	A	4'100.000	kg	A	6'109.00	A	6'355.00	A	5'945.00	A
	.112	Durchmesser mm 12 bis 16. 211 -	A	12'200.00	kg 0	A	18'178.00	A	18'910.00	A	17'690.00	A
	.113	Durchmesser mm 18 bis 26. 211 -	A	4'100.000	kg	A	6'109.00	A	6'355.00	A	5'945.00	A
	.120	BG 1.										
	.121	Durchmesser mm 8 bis 10. 211 -	A	3'300.000	kg	A	4'917.00	A	5'115.00	A	4'785.00	A
	.122	Durchmesser mm 12 bis 16. 211 -	A	9'800.000	kg	A	14'602.00	A	15'190.00	A	14'210.00	A
	.123	Durchmesser mm 18 bis 26. 211 -	A	3'300.000	kg	A	4'917.00	A	5'115.00	A	4'785.00	A
	.130	BG 2.										
	.131	Durchmesser mm 8 bis 10. 211 -	A	900.000	kg	A	1'341.00	A	1'395.00	A	1'305.00	A
	.132	Durchmesser mm 12 bis 16. 211 -	A	900.000	kg	A	1'341.00	A	1'395.00	A	1'305.00	A
	.133	Durchmesser mm 18 bis 26. 211 -	A	900.000	kg	A	1'341.00	A	1'395.00	A	1'305.00	A
	.140	BG S.										
	.141	Durchmesser mm 8 bis 10. 211 -	A	500.000	kg	A	745.00	A	875.00	A	850.00	A
	.142	Durchmesser mm 12 bis 16. 211 -	A	1'700.000	kg	A	2'533.00	A	2'975.00	A	2'890.00	A
	.150	Alle Bearbeitungsgrade.										
	.151	Alle Durchmesser. 211 -	A	34'000.00	kg 0	A	50'660.00	A	54'400.00	A	49'300.00	A
512		Spezielle Betonstähle.										
	.100	Betonstahl korrosionsbeständig, liefern und verlegen.										
	.110	Fixlängen.										
	.112	Durchmesser mm 12 bis 16. 211 -	A	1'400.000	kg	A	9'520.00	A	9'660.00	A	7'910.00	A
514		Mehrleistungen zu Betonstählen.										
	.100	Für Positionen.										
	.101	Zu Pos. 511, 512 und 513. Ausmass: Anzahl Positionen. 211 -	A	470.000	St	A	2'726.00	A	2'632.00	A	2'655.50	A
	.200	Für Kleinmengen.										
	.201	Zu Pos. 511, 512 und 513. Masse unter t 3,0 pro Liste. 211 -	A	9.000	St	A	405.00	A	405.00	A	347.40	A
	.900	Zusätzliche Mehrleistungen										
	.901	Expresslieferung von Bewehrungen. 01 Zu Pos. 511, 512 und 513. Ausmass: Anzahl Positionen. 211 -	A	3.000	St	A	135.00	A	300.00	A	360.00	A
	.902	Regiestunden Eisenleger. 01 Zu Pos. 511, 512 und 513. Ausmass: Anzahl h. 211 -	A	7.000	h	A	630.00	A	525.00	A	616.00	A
519		Betonstähle auf der Baustelle schneiden.										
	.001	01 Ausführungsart dem Unternehmer freigestellt. Ausmass: Anzahl. 02 Durchmesser mm 8 bis 12. 04 LE = St. 211 -	A	200.000	LE	A	200.00	A	100.00	A	400.00	A
540		Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbeweh-										
541		Stützbewehrungen.										
	.200	Distanzkörbe mit oder ohne Kunststofffüsse liefern und										
	.204	h mm 151 bis 200. 211 -	A	450.000	m	A	1'845.00	A	1'912.50	A	2'272.50	A
	.205	h mm 201 bis 300. 211 -	A	900.000	m	A	5'130.00	A	5'265.00	A	5'175.00	A
543		Bewehrungsanschlüsse für Verbindungen.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhäsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.200	Zweischnittig, mit und ohne Endhaken, liefern und an Scha-										
	.220	Stahl B500, Bauteildicke m 0,21 bis 0,30.										
	.224	Masse kg/m 10,1 bis 15,0.										
549		211 - Fussplatte	A	4.000	m	A	200.00	A	197.00	A	170.20	A
	.100	Stahlteil Einlage in Bodenplatte										
	.101	Schweissgrund für Anschluss Holzbau Innenwand Platte S235, t=20mm, ca. 265x370mm 4x Bügel d=10mm angeschweisst genaue Gemoetrie gem. Detailplan inkl. aller Verbindungsmittel, Liefern, Montieren und versetzen										
		211 -	A	2.000	St	A	90.00	A	930.00	A	1'200.00	A
	.102	Schweissgrund für Anschluss Holzbau Aussenwand Platte S235, t=20mm, ca. 135x170mm 4x Bügel d=8mm angeschweisst genaue Gemoetrie gem. Detailplan inkl. aller Verbindungsmittel, Liefern, Montieren und versetzen										
		211 -	A	17.000	St	A	765.00	A	4'505.00	A	6'800.00	A
	.103	Schweissgrund für Anschluss Holzbau Aussenwand Platte S235, t=20mm, ca. 135x240mm 4x Bügel d=8mm angeschweisst genaue Gemoetrie gem. Detailplan inkl. aller Verbindungsmittel, Liefern, Montieren und versetzen										
		211 -	A	4.000	St	A	180.00	A	1'240.00	A	1'600.00	A
590		Einbau Ankerkorb										
591		Ankerkorb für Totem einbauen und versetzen, Lieferung Ankerkorb bauseits										
	.001	genaue Grösse unbekannt										
		211 -	A	1.000	gl	A	800.00	A	245.00	A	600.00	A
592		Betonstähle auf der Baustelle schneiden.										
	.001	01 Ausführungsart dem Unternehmer freigestellt. Ausmass: Anzahl. 02 Durchmesser mm 8 bis 12. 04 LE = St.										
		211 -	A	200.000	LE	A	200.00	A	100.00	A	400.00	A
	.002	01 Mehrleistungen zu Pfahlfundationen. 02 Jegliche Mehraufwendungen bei den Baumeisterarbeiten infolge Pfahlköfen ist in diese Globale einzurechnen. Es können keine weiteren Ansprüche in diesem Zusammenhang geltend gemacht werden. 04 LE = gl.										
		211 -	A	1.000	LE	A	800.00	A	0.00	A	2'758.25	A
600		Beton (1)										
610		Beton für Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten										
611		Beton für Einzelfundamente liefern, einbringen und ver-										
	.200	Betonsorte NPK B.										
	.210	Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.212	Betonvolumen m3/St. 0,51 bis 1,00.										
		211 -	A	45.000	m³	A	9'225.00	A	9'450.00	A	8'361.00	A
	.300	Betonsorte NPK C.										
	.310	Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.										
	.312	Betonvolumen m3/St. 0,51 bis 1,00.										
		211 -	A	7.000	m³	A	1'540.00	A	1'505.00	A	1'347.50	A
	.401	01 Betonsorte NPK F 07 Betonvolumen m3/St. 0.51 bis 1.0 10 LE = m3										
		211 -	A	6.000	LE	A	1'440.00	A	1'470.00	A	1'366.50	A
	.402	01 Betonsorte NPK G 07 Betonvolumen m3/St. 0.51 bis 1.0 10 LE = m3										
		211 -	A	26.000	LE	A	6'240.00	A	6'370.00	A	5'921.50	A
612		Beton für Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette lie-										
	.300	Betonsorte NPK C.										
	.310	Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.										
	.311	Betonvolumen bis m3/m 0,50.										
		211 -	A	101.000	m³	A	21'715.00	A	20'705.00	A	19'442.50	A
	.312	Betonvolumen m3/m 0,51 bis 1,00.										
		211 -	A	50.000	m³	A	10'500.00	A	10'250.00	A	9'625.00	A
613		Beton für Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopf-										
	.300	Betonsorte NPK C.										
	.310	Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.										
	.312	Plattendicke m 0,21 bis 0,30.										
		211 -	A	127.000	m³	A	26'416.00	A	25'019.00	A	25'527.00	A
	.401	01 Betonsorte NPK F. 04 Oberfläche mehrseitig geneigt % bis 5,0. 08 Plattendicke m 0,21 bis 0,30. 11 LE = m3.										
		Inkl. Erstellen einer Besenstrichpberfläche gem. Angabe Bauleitung (Ausmass: ca. 100m2).										
		211 -	A	27.000	LE	A	7'695.00	A	6'075.00	A	9'127.35	A
630		Beton für Wände, Aufzugsschächte, Treppenhauswände,										
631		Beton für Wände ohne Anzug liefern, einbauen und verdich-										
	.401	01 Betonsorte NPK F. 04 Wandhöhe m bis 1.50 05 Wanddicke m 0.15 bis 0.25 08 LE = m3										
		211 -	A	5.000	LE	A	1'270.00	A	1'225.00	A	1'248.00	A
	.402	01 Betonsorte NPK F. 04 Wandhöhe m 1,51 bis 1,99. Wanddicke m 0,25 bis 0,30. 08 LE = m3.										
		211 -	A	81.000	LE	A	20'574.00	A	19'845.00	A	19'480.50	A
	.403	01 Betonsorte NPK F. 04 Wandhöhe m 2,00 bis 2,99. Wanddicke m 0,25 bis 0,30. 08 LE = m3.										
		211 -	A	14.000	LE	A	3'556.00	A	3'430.00	A	3'360.00	A
	.404	01 Betonsorte NPK F. 04 Wandhöhe m 3,00 bis 4,00. Wanddicke m 0,25 bis 0,30. 08 LE = m3.										
		211 -	A	74.000	LE	A	18'796.00	A	18'130.00	A	17'760.00	A
670		Beton für Ueberzüge, Brüstungen und für das Schliessen von										
671		Beton für gerade Ueberzüge und Brüstungen liefern, einbauen										
	.100	Betonsorte NPK A.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	.110	Ueberzugs- und Brüstungshöhe bis m 0,50.										
	.111	Bauteildicke m 0,15 bis 0,20.										
	211 -		A	11.000	m³	A	3'080.00	A	2'805.00	A	2'486.55	A
	800	Nebenarbeiten										
	810	Oberflächenbearbeitungen										
	812	Betonoberflächen taloschieren.										
	.100	Fertige Oberflächen und Oberflächen zur Aufnahme von Ab-										
	.101	Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.										
	211 -		A	486.000	m²	A	486.00	A	729.00	A	729.00	A
	813	Kronen bei Mauern, Randabschlüssen, Brüstungen und dgl.										
	.100	Unmittelbar nach dem Betonieren taloschieren.										
	.101	Kronenbreite bis m 0,30.										
	211 -		A	129.000	m	A	3'354.00	A	1'548.00	A	3'225.00	A
	.103	01 Kronenbreite m bis 0,30. Inkl. Ausbiden eines Gefälls von cm 2 in Querrichtung.										
	211 -		A	389.000	m	A	10'114.00	A	7'002.00	A	9'725.00	A
	820	Betonnachbehandlungen										
	821	Beton vor zu raschem Austrocknen schützen.										
	.100	Betonoberflächen abdecken, inkl. Antransportieren, Verle-										
	.110	PE-Folie, Stösse min. m 0,20 überlappen und verkleben.										
	.111	Oberfläche horizontal oder geneigt bis % 5,0.										
	211 -		A	702.000	m²	A	7.00	A	1'228.50	A	1'053.00	A
	.200	Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte										
	.210	PE-Folie.										
	.211	01 Zu Pos. 821.100 02 LE = m2 x 2 Wo										
	211 -		A	1'404.000	m²	A	14.05	A	70.20	A	561.60	A
	.300	Nachbehandlungsmittel liefern und aufspritzen.										
	.301	01 Curing nach Vorschlag Unternehmer.										
	211 -		A	702.000	m²	A	702.00	A	1'228.50	A	1'053.00	A
	822	Frisch eingebrachten Beton vor Wärme und Kälte schützen.										
	.100	Betonoberflächen abdecken, inkl. Antransportieren, Ein-										
	.110	Oberfläche horizontal oder geneigt bis % 5,0.										
	.111	01 Abdeckmaterial 02 Zu Pos. 821.111										
	211 -		A	522.000	m²	A	1'044.00	A	1'566.00	A	1'566.00	A
	.200	Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte										
	.201	01 LE = m2 x 2 Wo 02 Zu Pos. 821.111										
	211 -		A	1'044.000	m²	A	10.45	A	10.45	A	417.60	A
	.301	01 Thermomatten, horizontale, vertikale oder geneigte Flächen. 02 Abdeckmaterial antransportie- ren, einrichten, umstellen, entfernen, abtransportieren und entsorgen. 05 Oberfläche horizontal. 10 LE = m2										
	211 -		A	522.000	LE	A	5.20	A	1'566.00	A	52.20	A
	.302	05 Oberfläche horizontal. 08 Zu Pos. 822.301 10 LE = m2 x 2 Wo										
	211 -		A	1'044.000	LE	A	10.45	A	10.45	A	104.40	A
	830	Nachträgliche Oberflächenbehandlungen										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A
	831	Oberflächenschutz und Beschichtungen auftragen, inkl.										
	.001	01 Anschluss Fundament-Wand Stützmauer rückseitig abdichten. ausenliegendes Fugenband. Sikadur Combiflex SG-10 P oder gleichwertig. d mm 1,0. b mm 300. Ausmass: Länge der Fugen in Gehrung.										
		211 -	A	260.000	LE	A	12'480.00	A	14'105.00	A	13'000.00	A
	.002	01 Anschluss Fundament-Wand Stützmauer rückseitig abdichten. ausenliegendes Fugenband. Sikadur Combiflex SG-10 P oder gleichwertig. d mm 1,0. b mm 300. Ausmass: Länge der Fugen in stehenden Flächen.										
		211 -	A	56.000	LE	A	2'688.00	A	3'038.00	A	2'800.00	A