

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
111		Regiearbeiten										
	100	Personal										
	110	Stundenansätze des Unternehmers										
	112	Stundenansätze des Unternehmers für Personalkategorien.										
	.001	Aufsichtsperson. 211.4 -	A	20.000	h	A	2'720.00	A	2'301.00	A	2'160.00	A
	.002	Fachspezialist. 211.4 -	A	20.000	h	A	2'160.00	A	2'039.00	A	1'940.00	A
	.003	Fachperson. 211.4 -	A	20.000	h	A	2'160.00	A	1'771.00	A	1'860.00	A
	.004	Hilfsperson. 211.4 -	A	20.000	h	A	1'860.00	A	1'540.00	A	1'660.00	A
	.005	Lernende. 211.4 -	A	20.000	h	A	inkl.	I	900.00	A	1'000.00	A
	200	Material										
	230	Material nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen										
	231	Berechnung Materialkosten mit Faktor: EP = Faktor.										
	.001	Menge = Summe Material nach Kalkulationsgrundlagen in den 01 Kostenschätzung 211.4 -	A	10'000.00	LE 0	A	8'500.00	A	10'000.00	A	9'000.00	A
	300	Inventar										
	320	Inventar nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen										
	321	Berechnung Inventarkosten mit Faktor: EP = Faktor.										
	.001	Menge = Summe Inventar nach Kalkulationsgrundlagen in den 01 Kostenschätzung 211.4 -	A	10'000.00	LE 0	A	8'500.00	A	10'000.00	A	9'000.00	A
112		Prüfungen										
	100	Einrichtungen										
	110	Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu										
	111	Baustelleneinsätze. Inkl. An- und Rückreise Personal										
	.200	Für Prüfungen am Bauwerk.										
	.240	Ungebundene Foundationsschichten.										
	.241	02 Zu Pos. 285.112 211.4 -	A	2.000	St	A	200.00	A	400.00	A	761.60	A
	112	Zusätzliche Einrichtungen.										
	.201	01 Beschreibung: Einrichten für ME-Messung auf Planie oder Planum, Standort nach Angabe Bauleitung, inkl. Gegengewicht für Prüfung 02 LE = St. (pro Messung) 211.4 -	A	8.000	LE	A	800.00	A	1'600.00	A	0.10	A
	200	Erdbau, Böden, Foundationsschichten und										
	280	Prüfungen am Bauwerk										
	285	Prüfungen an gebundenen Foundationsschichten.										
	.100	Tragfähigkeit.										
	.110	Plattendruckversuch (VSS 70 317). Inkl. Gegenge-										
	.112	01 Prüfung und Dokumentation durch akreditiertes Prüflabor, abgabe des Prüfberichts zu Händen der Bauleitung ME-Messung auf Planie, inkl ME2-Wert (Wiederbelastung) 03 Einrichtungen für Gegengewicht in Pos. 112 211.4 -	A	8.000	St	A	800.00	A	1'920.00	A	932.00	A
113		Baustelleneinrichtung										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
116	100	Gesamte Baustelleneinrichtung und ergänzende Leistungen										
	110	Gesamte Baustelleneinrichtung										
	111	Gesamte Baustelleneinrichtung. Leistungen nach Norm SIA 118.										
	.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
		211.4 -	A	1.000	gl	A	88'000.00	A	23'213.45	A	12'000.00	A
	.002	01 Dauer gesamte Baustelle										
		02 LE = Global										
		03 Sämtliche Leistungen inkl. Plätze, Umgebung, Kanalisation										
		211.4 -	A	1.000	LE	A	100.00	A	4'964.85	A	26'500.00	A
	200	Baustellenerschliessung, Lagerflächen, Signalisierung										
	230	Signalisierung und Abschränkungen										
	231	Gesamte Baustellensignalisierung, Baustellenabschränkungen										
	.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
		211.4 -	A	1.000	gl	A	100.00	A	3'000.00	A	500.00	A
	400	Räume und Personentransporte										
	410	Büroräume										
	411	Gesamte Büros einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl.										
	.002	02 LE = Stück										
		03 mobile Toiletten (Typ Toi Toi oder gleichwertig)										
		Lieferung und Abholung, Wöchentliche Reinigung inkl. Verbrauchsmaterial (Papier, Desinfektions, etc.), Entleerung und umweltgerechte Entsorgung, Allfällige Zwischenreinigungen nach Bedarf										
		211.4 -	A	2.000	LE	A	200.00	A	926.80	A	0.10	A
116		Holzen und Roden										
	200	Einzelbäume										
	220	Stangenholz										
	221	Bäume holzen. Stangenholz, Stammdurchmesser mm 161 bis										
	.100	Exkl. Schlagräumung.										
	.101	Laubholz aufarbeiten.										
		211.4 -	A	4.000	St	A	200.00	A	2'000.00	A	989.40	A
	500	Wurzelstöcke										
	520	Wurzelstöcke von Einzelbäumen aus Holzungen und Rodungen										
	522	Wurzelstöcke entfernen, d mm 161 bis 300.										
	.100	Laubholz. Ausmass: Anzahl Wurzelstöcke.										
	.101	Stöcke ausgraben und auf Transportmittel aufladen.										
		211.4 -	A	4.000	St	A	120.00	A	600.00	A	290.40	A
	600	Transporte										
	630	Auflad von Aesten und Holzstämmen										
	633	Industrie- und Energieholz aufladen.										
	.007	01 Gefällte Bäume komplett aufladen										
		Zu Pos. 221.101										
		02 Ausmass: Anzahl Bäume										
		03 LE = Stück										
		04 Der Aufland vom kompletten gefällten Baum inkl. aller gem. Unterhnmer dazu notwendigen Arbeitsschritte ist in diese Position einzurechnen.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
		211.4 -	A	4.000	LE	A	80.00	A	1'200.00	A	153.80	A
	660	Transport von Wurzelstöcken										
	661	Wurzelstöcke transportieren, inkl. Abladen.										
	.100	Zum Lagerplatz, zur weiteren Verwendung.										
	.110	Unzerteilt. Ausmass: Anzahl Wurzelstöcke.										
	.111	01 Lagerplatz Standort Unternehmer Zu Pos. 522.101 03 Der Aufland vom kompletten Wurzelstöcke inkl. aller gem. Unternehmer dazu notwendigen Arbeitsschritte ist in diese Position einzurechnen										
		211.4 -	A	4.000	St	A	80.00	A	200.00	A	224.00	A
	700	Entsorgungsgebühren										
	710	Stangenholz, Hecken, Aeste und Kronen										
	711	Entsorgungsgebühren für Gehölze, Hecken, Aeste und Kronen.										
	.100	Kompostieranlage.										
	.131	01 Zu Pos. 221.101 02 Ausmass: Kompletter Baum 03 LE = Stück										
		211.4 -	A	4.000	LE	A	40.00	A	200.00	A	414.40	A
	720	Wurzelstöcke										
	721	Entsorgungsgebühren für Wurzelstöcke.										
	.100	Kompostieranlage.										
	.131	01 Zu Pos. Zu Pos. 522.101 02 Ausmass: Kompletter Wurzelstock 03 LE = Stück										
		211.4 -	A	4.000	LE	A	40.00	A	800.00	A	248.60	A
117		Abbrüche und Demontagen										
	100	Abbrüche als Gesamtleistung										
	110	Brücken-, Strassen- und Tiefbau										
	114	Fundamente und Stützmauern abbrechen.										
	.001	01 Abbrechen Kandelaberfundamente 05 LE = Stk. 06 inkl. Abtransport, Entsorgung und Entsorgungs- / Recyclinggebühren inkl. Abbruch Kandelaber										
		211.4 -	A	4.000	LE	A	320.00	A	800.00	A	100.00	A
	200	Brücken-, Strassen- und Tiefbau										
	220	Beläge, Betondecken, Abschlüsse und Entwässerungseinrich-										
	223	Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.										
	.100	Schneiden.										
	.110	Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kom-										
	.113	Schichtdicke mm 101 bis 150.										
		211.4 -	A	10.000	m	A	120.00	A	200.00	A	75.00	A
	.120	Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse.										
	.123	Schichtdicke mm 101 bis 150.										
		211.4 -	A	100.000	m	A	1'000.00	A	1'400.00	A	750.00	A
	.200	Aufbrechen oder fräsen.										
	.210	Bitumenhaltige Schichten.										
	.213	Schichtdicke mm 101 bis 150.										
		211.4 -	A	180.000	m²	A	720.00	A	1'800.00	A	1'665.00	A
	224	Abschlüsse, Plattendecken und Pflästerungen abbrechen.										
	.100	Abschlüsse.										
	.120	Stellplatten und Stellsteine.										
	.121	Querschnitt bis m 0,10x0,30.										
		211.4 -	A	90.000	m	A	270.00	A	810.00	A	661.50	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	226	Rohrleitungen, Entwässerungsrinnen und Kanäle in separatem										
	.100	Rohrleitungen, exkl. Erdarbeiten.										
	.160	Kunststoffrohre.										
	.161	Bis DN/OD 160.										
		211.4 -	A	65.000 m		A	195.00	A	325.00	A	370.50	A
	228	Schächte, Abläufe, Abdeckungen, Aufsätze, Armaturen und										
	.100	Schächte und Abläufe, exkl. Erdarbeiten.										
	.102	01 Schlamm­samm­ler mit Betonkragen, Deckel und Roste inkl. jegliche Mehrleistungen 02 1000/600										
		211.4 -	A	1.000 St		A	100.00	A	350.00	A	77.60	A
	.200	Abdeckungen und Aufsätze.										
	.201	01 Bauteil: Abdeckung auf bestehendem Kontrollschacht KS RW 29.1.8.5 02 Abmessung: Bestehende Schachtabdeckung und Konus sorgfältig trennen und entfernen für versetzten neuer Abdeckung (D 400, höhenverstellbar) auf bestehendem Schacht. Schachtring kürzen für Montage Konus auf neue Platzhöhe. Deckel, inkl. Rahmen und Betonkragen, geordnetes Deponieren der verwendbaren Armaturen, Tranport und Gebühren										
		211.4 -	A	1.000 St		A	220.00	A	300.00	A	1'500.00	A
	700	Materialbewirtschaftung										
	720	Transporte										
	723	Transporte, Ausmass: Volumen fest. Inkl. Ablad, exkl. Bear-										
	.400	Mineralische Bauabfälle in Aufbereitungsanlage.										
	.402	Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250. 01 Anlage										
		gemäss Entsorgungskonzept Gemäss Sondage Belag in Fahrbahn										
		Zu Pos. 223.213										
		211.4 -	A	26.000 m³		A	962.00	A	757.90	A	474.50	A
	.405	Mischabbruch. 01 Anlage										
		gemäss Entsorgungskonzept										
		Zu Pos. 224.121, 226.161, 228.102, 228.201										
		211.4 -	A	20.000 m³		A	1'000.00	A	430.00	A	348.00	A
	730	Gebühren und Bearbeitung										
	733	Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Aus-										
	.400	In Aufbereitungsanlage.										
	.402	Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis mg/kg 250. 02 Zu Pos. 723.402										
		211.4 -	A	26.000 m³		A	26.00	A	1'790.10	A	1'747.20	A
	.405	Mischabbruch. 02 Zu Pos. 723.405										
		211.4 -	A	20.000 m³		A	20.00	A	1'147.00	A	3'597.00	A
	221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen										
	100	Lieferungen										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	110	Ungebundene Gemische										
	111	Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und										
	.100	Ausmass: Volumen fest.										
	.110	Mit natürlichen Gesteinskörnungen.										
	.113	Ungebundenes Gemisch UG 0/45, 02 OC 85.										
		211.4 -	A	990.000	m³	A	30'690.00	A	58'162.50	A	47'124.00	A
	113	Ungebundene Gemische, nicht normiert, liefern und abladen.										
	.100	Ausmass: Volumen fest.										
	.131	01 Gesteinskörnungen Art: Planierkies gebrochen 04 D_max mm 22										
		211.4 -	A	59.000	m³	A	885.00	A	4'628.55	A	4'604.95	A
	300	Geokunststoffe und Dämmungen										
	310	Geokunststoffe										
	311	Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder										
	.001	01 Funktion Trennen. 05 Mechanische Anforderungen: 13 Anforderungen an die Beständigkeit: 15 Marke, Typ: FLN oder gleichwertiges Produkt 16 Produktart 18 Stösse in Längsrichtung, Überlappung min. m 1.00 19 Stösse in Querrichtung, Überlappung min. m 0.50 20 Flächenbezogene Masse min g/m2 250										
		211.4 -	A	1'980.000	m²	A	2'376.00	A	3'663.00	A	3'564.00	A
	400	Ungebundene Schichten										
	410	Einbau										
	411	Foundationsschichten einbauen.										
	.100	Ausmass: Volumen fest.										
	.130	Einbaubreite über m 3,0.										
	.133	Fertig eingebaute Schicht, d m 0,41 bis 0,60.										
		211.4 -	A	990.000	m³	A	7'920.00	A	11'137.50	A	11'038.50	A
	420	Planie										
	421	Rohplanie erstellen auf Foundationsschicht.										
	.100	Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 30. Ohne Verwendung von										
	.103	Rohplaniebreite über m 3,0.										
		211.4 -	A	1'980.000	m²	A	1'980.00	A	3'960.00	A	1'980.00	A
	423	Planie erstellen auf Foundationsschichten für Verkehrs-										
	.100	Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 10.										
	.110	Mit zugeführtem Planiematerial.										
	.113	Planiebreite über m 3,0.										
		211.4 -	A	1'980.000	m²	A	10'890.00	A	10'395.00	A	17'028.00	A
	900	Zusatzarbeiten und Erschwernisse										
	920	Vergütung für Erschwernisse beim Einbau von Foundations-										
	921	Erschwernisse durch vorhandene Schieberkappen und Schächte.										
	.100	Bei ungebundenen Schichten.										
	.104	01 Schachtdurchmesser auf Ebene Planum m bis ø 2.00										
		211.4 -	A	30.000	St	A	60.00	A	300.00	A	600.00	A
	922	Einbau von Foundationsschichten entlang von Mauern und dgl.										
	.100	Bei ungebundenen Schichten.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
222	.101	Entlang von Mauern. 211.4 -	A	440.000	m	A	440.00	A	2'200.00	A	880.00	A
	200	Abschlüsse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse										
	210	Natursteine für Abschlüsse (1)										
	212	Granit liefern.										
	.100	Pflaster- und Bindersteine Frost-Tausalz-beständig. All-										
	.120	Bindersteine.										
	.123	Typ 15. 211.4 -	A	50.000	m	A	900.00	A	1'352.50	A	907.50	A
	.300	Stellplatten und Stellsteine Typ SN. Frost-Tausalz-bestän-										
	.310	Gerade, l mm 800 bis 1'500.										
	.312	Typ SN 8, mm 80x min. mm 250. 211.4 -	A	140.000	m	A	3'220.00	A	4'480.00	A	2'856.00	A
	.390	Zuschlag für Steinmaterial aus Schweizer Steinbrüchen. Granit oder Gneis.										
	.391	Typ 15 01 Zu Pos. 212.123 211.4 -	A	50.000	m	A	50.00	A	442.50	A	250.00	A
	.392	Gerade, l= mm 800 bis 1`500 Typ SN 8, mm 80x min. mm 250 - 500 01 Zu Pos. 212.312 211.4 -	A	140.000	m	A	140.00	A	924.00	A	700.00	A
	250	Auflad, Zwischentransporte und Ablad										
	252	Zwischentransporte ab bauseitigem Zwischenlager bis zur										
	.100	Steine für Abschlüsse.										
	.110	Pflaster- und Bindersteine.										
	.111	02 Zwischenlager Unternehmer 211.4 -	A	50.000	m	A	50.00	A	82.50	A	125.00	A
	.120	Stellplatten und Stellsteine.										
	.121	02 Zwischenlager Unternehmer 211.4 -	A	140.000	m	A	140.00	A	231.00	A	350.00	A
	300	Erstellen von Abschlüssen										
	310	Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-										
	311	Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-										
	.100	Einreihig. In Beton, auf Foundationsschicht aus ungebun-										
	.122	01 Verkehrslastklasse bis T 3 02 Typ 15 (Schalenstein) Bordstein 05 Normal SG 222-03.2 Belagsstärke bis 13 cm Mehrbeton und Mehraushub werden nur bei Anordnung durch Bauleitung vergütet 211.4 -	A	50.000	m	A	4'050.00	A	2'537.50	A	5'357.50	A
	315	Mehrleistung zu Bund-, Bord- und Wassersteinen für										
	.100	Einreihig.										
	.103	r m 5,00 bis 9,99. 211.4 -	A	20.000	m	A	160.00	A	132.00	A	61.00	A
	.104	r m 10,00 bis 29,99. 211.4 -	A	10.000	m	A	50.00	A	66.00	A	21.50	A
320	Stellplatten und Stellsteine											
321	Stellplatten und Stellsteine versetzen. In Geraden und Kur -											
	.100	In Beton, auf Foundationsschicht aus ungebundenem Ge-										
	.110	Verkehrslastklasse ZP. In Grobkornbeton aus Splitt oder										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.115	02 Typ SN oder SB 8, mm 80x min. mm 250 03 Betonbedarf m3/m 0,085. 04 Normal SG 222-03.1										
		211.4 -	A	147.000	m	A	10'878.00	A	6'975.15	A	11'848.20	A
323		Mehrleistungen zu Stellplatten und Stellsteinen für das Ver-										
	.100	Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.										
	.105	01 r m 5.00 - 30.00										
		211.4 -	A	30.000	m	A	300.00	A	198.00	A	91.50	A
324		Stellplatten und Stellsteine ausfugen.										
	.100	Ausmass: Länge der versetzten Stellplatten und Stellsteine.										
	.110	Mit Zementmörtel.										
	.112	Typ SN oder SB 8, mm 80x min. mm 250.										
		211.4 -	A	140.000	m	A	140.00	A	119.00	A	560.00	A
380		Nebenarbeiten und Mehrleistungen										
382		Natur- und Betonsteine bearbeiten.										
	.100	Vom Unternehmer gelieferte Steine. Rechtwinklig ablängen,										
	.110	Stellplatten und Stellsteine.										
	.112	Typ SN oder SB 8, mm 80x min. mm 250.										
		211.4 -	A	40.000	St	A	400.00	A	530.00	A	720.00	A
388		Mehrleistung für das Schützen von Fundamentbeton von Ab-										
	.001	Gegen Austrocknen bei hohen Temperaturen. 01 Massnahme Abdecken mit Plastik und feucht halten										
		211.4 -	A	190.000	m	A	190.00	A	475.00	A	615.60	A
400		Liefern von Pflastersteinen										
420		Betonsteine für Pflästerungen										
422		Betonpflastersteine liefern.										
	.200	Betonpflastersteine wasserdurchlässig, inkl. Seiten										
		~,										
	.201	01 Mystone Ceppo Di Gré20 Grey nat. rett. 03 Quadratisch mm 800 X 800 04 Steindicke mm 20 05 Farbton grau 08 Kanten gefast. 11 inkl. Lieferung und Einbau Splittbettmaterial										
		211.4 -	A	140.000	m²	A	10'080.00	A	10'899.00	A	10'738.00	A
430		Rasengittersteine										
431		Rasengittersteine liefern.										
	.200	Mit Distanznocken.										
	.201	01 Für Fläche Parkplätze										
		211.4 -	A	378.000	m²	A	8'316.00	A	8'221.50	A	9'676.80	A
500		Erstellen von Pflästerungen										
550		Pflästerungen aus Betonverbund- und Betonpflasterstei-										
	551	Pflästerungen aus Betonverbund- und Betonpflastersteinen										
	.100	Verkehrslastklassen ZP und TL.										
	.105	01 Steindicke mm 20 02 Fugenbild gem Angaben Bauleitung 03 Zu Pos. 422.201										
		211.4 -	A	140.000	m²	A	4'900.00	A	3'500.00	A	7'707.00	A
560		Rasengittersteine										
562		Schrittplatten zu Rasengittersteinen verlegen.										
	.100	In Sand oder Splitt, für Verkehrsflächen.										
	.101	04 Zu Pos. 431.201										
		211.4 -	A	378.000	m²	A	11'340.00	A	10'640.70	A	6'804.00	A
900		Zusatzarbeiten										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
223	990	Sicherung										
	991	Absturzsicherung und Leitelement										
	.100	inkl. Material liefern und versetzen inkl. allen anfallenden Arbeiten										
	.102	Beton-Radabweiser CREABETON F7101 L x B x H: m 1.8 x 0.27 x 0.1										
		211.4 -	A	21.000	St	A	2'058.00	A	2'895.90	A	2'095.80	A
		Belagsarbeiten										
	100	Einrichtungen und Vorversuche										
	110	Allgemeine Einrichtung für Belags- und Nebenarbeiten										
	111	Allgemeine Einrichtung für Belags- und Nebenarbeiten.										
	.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers. Ausführung										
		211.4 -	A	1.000	gl	A	4'200.00	A	1'985.95	A	250.00	A
	.002	01 Zusätzliche, von der Bauleitung verlangte Etappen 02 LE = St										
		211.4 -	A	1.000	LE	A	200.00	A	992.95	A	250.00	A
	120	Einrichtung für Fräsarbeiten										
	121	Maschinen und Geräte einrichten, vorhalten, umstellen und										
	.100	Fräsen und Ladegeräte für zu fräsende Breiten bis m 0,50.										
	.101	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
		211.4 -	A	1.000	gl	A	650.00	A	662.00	A	0.05	A
	130	Einrichtung für Walzasphalt										
	131	Einrichtung für den maschinellen Einbau von Walzasphalt										
	.200	Einbaubreite über m 2,5.										
	.201	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
		211.4 -	A	1.000	St	A	1'400.00	A	717.15	A	849.95	A
	.400	Einrichtung für den späteren Einbau der Deckschicht nach										
	.402	01 Beschreibung: Einbau- und Verdichtungsgeräte für Deckbelag in abgesetzter Etappe 02 Anzahl einzurechnende Einbau- etappen 1 03 LE = global 04 Weiteres: Fahrbahn Antransport, vorhalten und Rücktransport Fertigters, sowie der erforderlichen Verdichtungsgeräte Allfälliger 2. Fertiger oder Verbreiterung ist einzurechnen (in Abhängigkeit der Breite für fugenlosen Einbau) Fahrbahnbreite gemäss Planbeilagen										
		211.4 -	A	1.000	LE	A	1'800.00	A	551.65	A	1'999.85	A
	132	Einrichtung für den Einbau von Walzasphalt von Hand einrich-										
	.100	Einrichtung für den Einbau von Walzasphalt.										
	.101	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.										
		211.4 -	A	1.000	St	A	500.00	A	331.00	A	300.00	A
200		Vorarbeiten										
240		Reinigungsarbeiten										
241		Unterlagen reinigen. Inkl. Abtransportieren und Entsorgen										
	.100	Trockenreinigung.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.131	01 Art: Trockenreinigung von Hand oder Maschinell 02 Unterlage Bitumenhaltige Unterlagen 03 Weiteres: Belagsfläche, dem Unternehmer freigestellt 211.4 -	A	1'529.000	m²	A	152.90	A	229.35	A	152.90	A
	.200	Nassreinigung. Mit Rotationsdüsen und Hecksauganlage,										
	.210	Mit Wasser, Wasserdruck bar 200. Toleranz +/- bar 20.										
	.211	Bitumenhaltige Unterlagen. 211.4 -	A	1'529.000	m²	A	1'987.70	A	2'140.60	A	1'376.10	A
400		Walzasphalt (1)										
420		Vorarbeiten, Rissssanierungen und Asphaltbewehrungen										
422		Haftvermittler aufbringen.										
	.100	Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Ge-										
	.103	01 Haftvermittler Typ HCP, Polymermodifiziert 02 Unterlage Bituminös 03 Bitumengehalt min. 50% Richtmenge ca. 300 gr/m2 211.4 -	A	1'529.000	m²	A	1'987.70	A	2'599.30	A	3'073.30	A
424		Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen,										
	.100	Anschlussfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.										
	.110	Heissbitumen.										
	.111	Schichtdicke bis mm 40. 211.4 -	A	662.000	m	A	2'648.00	A	993.00	A	2'317.00	A
	.113	Schichtdicke mm 81 bis 130. 211.4 -	A	662.000	m	A	2'648.00	A	993.00	A	2'317.00	A
450		Asphaltmischgut AC Typ S										
451		Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und										
	.200	AC T 22 S. 02 Bindemittel B50/70										
	.210	Ausmass: Masse.										
	.215	d mm 100. 211.4 -	A	367.000	t	A	46'242.00	A	59'931.10	A	45'783.25	A
453		Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und										
	.100	AC 8 S. 02 Bindemittel B50/70										
	.110	Ausmass: Masse.										
	.112	d mm 30. 211.4 -	A	110.000	t	A	19'140.00	A	24'029.50	A	20'746.00	A
455		Mischgut Typ S für Anpassungen, Vorplätze, Zugänge und										
	.100	Tragschichten AC T Typ S. Ausmass: Masse. 02 Bindemittel B50/70										
	.130	AC T 22 S.										
	.132	01 d mm 100 211.4 -	A	10.000	t	A	1'860.00	A	1'897.50	A	2'000.00	A
	.200	Deckschichten AC Typ S. Ausmass: Masse. 02 Bindemittel B50/70										
	.210	AC 8 S.										
	.211	01 d mm 30 211.4 -	A	2.000	t	A	566.00	A	540.60	A	620.00	A
457		Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ S.										
	.200	Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.										
	.202	02 Weiteres: Trag- und Tragdeckschichten für Anpassungen und Kleinflächen oder bei ungünstiger Witterung, nur nach vorgängiger Rücksprache mit Bauleitung										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
237		211.4 -	A	472.000	t	A	472.00	A	3'115.20	A	4.70	A
	500	Walzasphalt (2)										
	570	Nacharbeiten										
	571	Deckschichtränder abschneiden entlang von Randabschlüssen										
	.100	Ränder abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufla-										
	.101	Randabschlüsse.										
		211.4 -	A	661.500	m	A	1'323.00	A	2'447.55	A	2'976.75	A
	.102	Schachtabdeckungen, DN 600.										
		211.4 -	A	32.000	St	A	160.00	A	705.60	A	1'280.00	A
		Kanalisationen und Entwässerungen										
	100	Vorarbeiten										
	120	Wasserhaltung										
	121	Mobile Pumpen für Kurzeinsätze.										
	.100	Pumpen mit Elektromotor.										
	.110	Für Rein- und Regenabwasser.										
	.111	Förderleistung bis l/min 200.										
		211.4 -	A	50.000	h	A	150.00	A	500.00	A	340.00	A
	122	Nebenarbeiten zu Wasserhaltung.										
	.200	Pumpensümpfe erstellen inkl. Vertiefung. Rohr, Behälter										
	.291	Aufwendungen für die Wasserhaltung, die nach Auffassung des Unternehmers zusätzlich zu den Pos. 121 erforderlich sind.										
		211.4 -	A	2.000	gl	A	60.00	A	600.00	A	735.90	A
	200	Aushubarbeiten										
	230	Aushub von V-Gräben und V- Gruben										
	231	V-Gräben und V-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.										
	.200	Von Hand.										
	.202	01 t m bis 3,00.										
		211.4 -	A	5.000	m³	A	340.00	A	373.50	A	375.00	A
	.301	01 Aushubtiefe m bis 3,00										
		Aushub für neue Kanalisation Schächte, Leitungen, Retention, Fettabscheider.										
		Material: Typ B VVEA, 3.-4. Qualität. (Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen).										
		Ausmass: Gemessen ab OK best. Terrain.										
		211.4 -	A	273.000	m³	A	9'009.00	A	6'797.70	A	6'825.00	A
	.302	01 Aushubtiefe m bis 3,00 Aushub für neue Kanalisation Schächte, Leitungen, Retention, Fettabscheider.										
		Material: Typ E VVEA, 3.-4. Qualität. (Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen).										
		Ausmass: Gemessen ab OK best. Terrain.										
		211.4 -	A	1'091.000	m³	A	36'003.00	A	21'710.90	A	22'911.00	A
	232	Mehrleistungen zu Aushub von V-Gräben und V-Gruben maschi-										
	.300	Für Behinderung durch Einzelhindernisse.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.301	Findlinge über m3 0,25. 211.4 -	A	10.000	m³	A	100.00	A	400.00	A	50.00	A
	.400	Für übrige Erschwernisse.										
	.401	Aushub im Wurzelbereich, inkl. Entfernen der Wurzeln. 211.4 -	A	10.000	m³	A	10.00	A	200.00	A	50.00	A
	.501	01 Art: Aushub mit Saugbagger Nur auf Anordnung oder in Rücksprache mit der Bauleitung oder auf Anordnung Werke 03 t m bis 3,00 05 LE = h (Stunden) 06 Im Einheitspreis enthalten sind: Installation, Vorhalden, Wartezeiten infolge Arbeitsunterbrüchen, Erschwernisse durch best. Werkleitungen oder Grabenspriessungen, sämtliche Bedienung und Beihilfe, Transporte und deponieren des ausgehobenen Materials in Baustellendepot/Mulde. Nicht im Einheitspreis enthalten sind: Abfuhr ab Baustelle und Deponiegebühren. 211.4 -										
250		Mehrleistungen	A	3.000	LE	A	1'155.00	A	1'200.00	A	1'366.35	A
251		Mehrleistungen für Behinderungen bei Leitungen.										
	.001	Längs von Gräben und Gruben. 211.4 -	A	30.000	m	A	300.00	A	240.00	A	600.00	A
	.002	Quer zu Gräben und Gruben. 211.4 -	A	20.000	m	A	200.00	A	160.00	A	400.00	A
252		Mehrleistungen für Sichern und Schützen von Leitungen.										
	.001	Längs von Gräben und Gruben. 211.4 -	A	30.000	m	A	150.00	A	300.00	A	60.00	A
	.002	Quer zu Gräben und Gruben. 211.4 -	A	20.000	m	A	100.00	A	200.00	A	40.00	A
260		Transporte										
262		Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-										
	.200	In Deponie, exkl. Gebühren.										
	.231	01 Deponie Typ B 02 Abfallart gem. Pos. 237.301 Material: Typ B VVEA, 3.-4. Qualität. 03 Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp B oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche). Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen. 211.4 -	A	273.000	m³	A	32'760.00	A	inkl.	I	17'431.05	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.232	01 Deponie Typ E 02 Abfallart gem. Pos. 237.302 Material: Typ E VVEA, 3.-4. Qualität. 03 Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp E oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche, thermische Aufbereitung).										
		Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.										
		211.4 -	A	1'091.000	m³	A	248'748.00	A	inkl.	I	69'660.35	A
	270	Gebühren für Material in Deponie										
	272	Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Vo-										
	.202	01 Aushubmaterial 02 Deponie Typ B 03 Abfallart gem. Pos. 237.301 Material: Typ B VVEA, 3.-4. Qualität. 04 Zu Pos. 237.301 05 Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp B oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche).										
		Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.										
		211.4 -	A	273.000	m³	A	273.00	A	81'927.30	A	81'326.70	A
	.203	01 Aushubmaterial 02 Deponie Typ E 03 Abfallart gem. Pos. 237.302 Material: Typ E VVEA, 3.-4. Qualität. 04 Zu Pos. 237.302 05 Entsorgung gem. Vorschlag Unternehmer: Deponietyp E oder eigene Verwertung (z.B. Materialwäsche, thermische Aufbereitung).										
		Jegliche Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bodenverschmutzung sind in die Einheitspreise einzurechnen.										
		211.4 -	A	1'091.000	m³	A	1'091.00	A	414'089.05	A	429'526.70	A
	290	Erstellung Kanalisationsanschlüsse in Rietwiesstrasse										
	292	Gem. Plan Heusi GmbH) und Vorgaben Gemeinde/Kanton										
	.100	Globalposition										
	.110	Anschluss KS 04 an best. Regenwasserleitung NW K800 in Rietwisstrasse										

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	22.05.2026
MCD_239	211.4 - Kanalisation + Plätze	LV	21140
	Positionenvergleich	Seite	13

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.111	Das Erstellen der kompletten Kanalisationsanschlusses als gesamtes ist in diese Position einzurechnen (ab KS 04 bis Hauptleitung RW K800). - inkl. sämtlichen dafür notwendigen Arbeitsschritten - inkl. sämtlichen dafür notwendigen Materialien - inkl. Werkleitungsarbeiten (Anschluss ab KS 04) - inkl. Anschluss an best. NW K800 - inkl. Spriessung - inkl. Instandsetzung Strasse und Randabschlüsse - inkl. sämtlichen zusätzlichen gem. Unternehmer benötigten Arbeitsschritte und Materialien 01 exkl. Aushub (Pos. 221 enthalten) exkl. Anschlussattel (Pos. 463 enthalten) 211.4 -	A	1.000	gl	A	800.00	A	6'624.30	A	13'320.00	A
	.120	Anschluss KS 13 an best. Schmutzwasserleitung HD PE 200 in Rietwisstrasse										
	.121	Das Erstellen der kompletten Kanalisationsanschlusses als gesamtes ist in diese Position einzurechnen (ab KS 13 bis best. Schmutzwasserleitung HD PE 200). - inkl. sämtlichen dafür notwendigen Arbeitsschritten - inkl. sämtlichen dafür notwendigen Materialien - inkl. Werkleitungsarbeiten (Anschluss ab KS 13) - inkl. Anschluss an best. HD PE 200 - inkl. Spriessung - inkl. sämtlichen zusätzlichen gem. Unternehmer benötigten Arbeitsschritte und Materialien 01 exkl. Aushub (Pos. 221 enthalten) 211.4 -	A	1.000	gl	A	800.00	A	5'358.95	A	9'820.00	A
300		Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau										
330		Kanaldielenspriessungen										
331		Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung										
	.100	Gestellt oder nachgetrieben.										
	.102	Grabentiefe m 2,01 bis 3,00. 211.4 -	A	150.000	m²	A	5'250.00	A	6'000.00	A	5'400.00	A
400		Rohre und Formstücke										
460		Rohre und Formstücke aus Polypropylen										
461		Polypropylenrohre PP-R.										
	.100	Polypropylenrohre mit Steckmuffe STM liefern, verlegen 01 Marke, Typ - Streng Plastic SP Kanalrohr PP-HM - Jansen nuovo PP-HM oder gleichwertig (Nachweis durch Unternehmer)										
	.120	Ringsteifigkeitsklasse SN 8, SDR 29. 01 Elastizitätsmodul E_R,kurz N/mm2 1700 bis 1800 02 Elastizitätsmodul E_R,lang N/mm2 700 bis 750 04 Ohne Füllstoff. 06 Baulänge m 6.00										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.121	DN/OD 110. 211.4 -	A	97.000	m	A	1'406.50	A	1'275.55	A	1'008.80	A
	.122	DN/OD 125. 211.4 -	A	505.000	m	A	7'827.50	A	7'322.50	A	6'236.75	A
	.123	DN/OD 160. 211.4 -	A	116.000	m	A	2'204.00	A	2'146.00	A	2'088.00	A
	.124	DN/OD 200. 211.4 -	A	36.000	m	A	936.00	A	898.20	A	921.60	A
	.125	DN/OD 250. 211.4 -	A	16.000	m	A	624.00	A	562.40	A	590.40	A
463		Formstücke zu Rohren aus PP (1).										
	.100	Bogen mit Steckmuffe STM liefern, verlegen und elastisch										
	.110	Bis Grad 45.										
	.111	DN/OD 110. 211.4 -	A	32.000	St	A	416.00	A	353.60	A	432.00	A
	.112	DN/OD 125. 211.4 -	A	190.000	St	A	2'470.00	A	2'280.00	A	3'011.50	A
	.113	DN/OD 160. 211.4 -	A	8.000	St	A	152.00	A	116.80	A	172.40	A
	.114	DN/OD 200. 211.4 -	A	1.000	St	A	28.00	A	25.35	A	33.10	A
	.115	DN/OD 250. 211.4 -	A	1.000	St	A	45.00	A	52.70	A	56.45	A
	.400	Abzweige mit Steckmuffe STM liefern, verlegen und elas-										
	.410	Grad 45.										
	.411	DN/OD 110/110. 211.4 -	A	5.000	St	A	80.00	A	108.50	A	78.25	A
	.412	DN/OD 125/110 bis 125. 211.4 -	A	41.000	St	A	779.00	A	873.30	A	787.20	A
	.413	DN/OD 160/110 bis 160. 211.4 -	A	8.000	St	A	224.00	A	264.00	A	243.20	A
	.415	DN/OD 250/125 bis 250. 211.4 -	A	1.000	St	A	71.00	A	80.40	A	81.35	A
	.600	Rohrverbindungen und Übergangsstücke für PP-R liefern,										
	.610	Überschiebmuffen.										
	.614	DN/OD 200. 211.4 -	A	1.000	St	A	24.00	A	19.60	A	29.85	A
	.620	Doppelsteckmuffen.										
	.621	DN/OD 110. 211.4 -	A	10.000	St	A	130.00	A	105.50	A	131.00	A
	.622	DN/OD 125. 211.4 -	A	51.000	St	A	663.00	A	591.60	A	787.95	A
	.623	DN/OD 160. 211.4 -	A	12.000	St	A	228.00	A	169.20	A	253.20	A
	.624	DN/OD 200. 211.4 -	A	4.000	St	A	112.00	A	86.60	A	119.40	A
	.625	DN/OD 250. 211.4 -	A	1.000	St	A	41.00	A	44.10	A	51.20	A
	.700	Rohranschlüsse erstellen.										
	.710	Anschlussstätle liefern, versetzen und elastisch dichten 01 Marke, Typ: Fabekun Anschluss Sattel 90° mit Kugelgelenk 0-13° oder gleichwertig (Nachweis durch Unternehmer)										
	.711	01 Anschluss DN/OD 160 03 Anschlusswinkel Grad 90° 04 Anschluss mit Kugelgelenk 0° bis 13° 05 Hauptleitung DN Regenwasser NW K800 211.4 -	A	1.000	St	A	285.00	A	327.85	A	280.00	A
464		Formstücke zu Rohren aus PP (2).										
	.100	Schacht- und Maueranschlüsse liefern, versetzen und elas-										
	.110	Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.										
	.111	DN/OD 110.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
		211.4 -	A	7.000	St	A	161.00	A	351.40	A	252.00	A
	.112	DN/OD 125.	A	12.000	St	A	276.00	A	634.20	A	492.00	A
	.113	DN/OD 160.	A	11.000	St	A	264.00	A	746.35	A	506.00	A
	.114	DN/OD 200.	A	2.000	St	A	64.00	A	142.80	A	110.00	A
	.115	DN/OD 250.	A	1.000	St	A	44.00	A	78.10	A	68.00	A
	.120	Maueranschlüsse und - durchführungen mit Aussendichtungsring										
	.122	DN/OD 125.										
		211.4 -	A	36.000	St	A	1'368.00	A	1'697.40	A	2'961.00	A
466		Schnitte bei Rohren aus PP, inkl. Bearbeitung der Schnitt-										
	.100	Gerade Schnitte.										
	.101	Bis DN 160.										
		211.4 -	A	72.000	St	A	360.00	A	432.00	A	1'033.20	A
	.102	DN 161 bis 315.										
		211.4 -	A	5.000	St	A	50.00	A	50.00	A	175.25	A
	.200	Schräge Schnitte.										
	.201	Bis DN 160.										
		211.4 -	A	10.000	St	A	50.00	A	100.00	A	201.00	A
	.202	DN 161 bis 315.										
		211.4 -	A	10.000	St	A	100.00	A	100.00	A	490.50	A
500		Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen										
510		Kastenrinnen										
511		Kastenrinnen, Zubehör und Abdeckungen.										
	.100	Kastenrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdich-										
	.120	Kastenrinnen mit Sohlengefälle.										
	.121	01 Rinne NW 100 03 z.B. ACO Swissdrain SD 100, Art. 2086261 oder gleichwertiges Produkt										
		Entwässerungsrinne vor Eingänge neues Gebäude Rinnenkörper aus Polymerbeton mit Sohlengefälle mit Gusszarge 8 mm, KTL-beschichtet Material: Polymerbeton Nennweite: 100 mm Baulänge: 1000 mm Rinnenbreite aussen: 160 mm Bauhöhen: 170 mm 04 Auftriebssicherung Beschreibung 05 Klasse B 125 07 Zarge Gusseisen. 10 Dichtungssystem mit integrierter Dichtung im Rinnenkörper und Dämpfung im Rost 11 Nach Plan siehe ACO Einbauanleitung 12 Beton für Fundament und Umman- telung (Einbindung) 20 cm (links, rechts und unten) 13 Betonbedarf m3/m 0,16. 14 Roste siehe Pos. 511.331										
		Es gibt keine weitere Position zu diesen Rinnen. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen.										
		211.4 -	A	44.000	m	A	6'864.00	A	8'527.20	A	8'784.60	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.122	01 Rinne NW 100 03 z.B. ACO Swissdrain SD 100, Art. 2086261 oder gleichwertiges Produkt Entwässerungsrinne vor Eingänge neues Gebäude Rinnenkörper aus Polymerbeton mit Sohlengefälle mit Gusszarge 8 mm, KTL-beschichtet Material: Polymerbeton Nennweite: 100 mm Baulänge: 1000 mm Rinnenbreite aussen: 160 mm Bauhöhen: 170 mm 04 Auftriebssicherung Beschreibung 05 Klasse D 400 07 Zarge Gusseisen. 10 Dichtungssystem mit integrierter Dichtung im Rinnenkörper und Dämpfung im Rost 11 Nach Plan siehe ACO Einbauanleitung 12 Beton für Fundament und Umman- telung (Einbindung) 20 cm (links, rechts und unten) 13 Betonbedarf m3/m 0,30. 14 Roste siehe Pos. 511.332 Es gibt keine weitere Position zu diesen Rinnen. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	17.000	m	A	2'652.00	A	3'294.60	A	3'479.05	A
	.300	Roste und Deckel zu Kastenrinnen liefern und versetzen.										
	.330	Gussroste.										
	.331	01 Klasse B 125 02 Mit Dämpfung. 04 Zu Pos. 511.121 05 Rost NW 100 06 z.B. ACO Gussrost KTL Art. 2086335 oder gleichwertig Gusseisen KTL-beschichtet, Dämpfung im Rost integriert, mit Selbsthemmender, schraubenloser Sicherheitsarretierung Powerlock, für Rinnenkörper Swissdrain SD 100 Baulänge: 500 mm Es gibt keine weitere Position zu diesen Rinnen. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	44.000	m	A	4'488.00	A	5'330.60	A	5'060.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.332	01 Klasse D 400 02 Mit Dämpfung. 04 Zu Pos. 511.122 05 Rost NW 100 06 z.B. ACO Gussrost KTL Art. 2086335 oder gleichwertig Gusseisen KTL-beschichtet, Dämpfung im Rost integriert, mit Selbsthemmender, schraubenloser Sicherheitsarretierung Powerlock, für Rinnenkörper Swissdrain SD 100 Baulänge: 500 mm Es gibt keine weitere Position zu diesen Rinnen. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen.										
	600	211.4 - Schächte und Abläufe aus Fertigteilen	A	17.000 m		A	1'734.00	A	2'059.55	A	1'955.00	A
	610	Einsteig- und Kontrollschächte										
	611	Einsteigschächte ES und Kontrollschächte KS aus Betonfer-										
	.100	Schachtböden an Ort betonieren mit Durchlaufrinne und 2 Lei-										
	.181	01 Beschreibung: Kontrollschacht Neu, KS 01 02 DN 1000 04 Konus DN 1000/600 05 Schachttiefe m ca. 1.5 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse B125 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 110 (PP-R neu) - Auslauf NW 110 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Durchlaufrinne vor Ort erstellen oder vorfabriziert Inkl. - Deckel (B125, Einlaufrost, Guss) - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen.										
		211.4 -	A	1.000 St		A	2'380.00	A	3'377.15	A	2'510.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.182	01 Beschreibung: Schlammsammler Neu, SS02, SS03 02 DN 600 04 Konus DN 600/600 05 Schachttiefe m ca. 2.6 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 110 (PP-R neu) - Einlauf NW 110 (PP-R neu) - Auslauf NW 110 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Schlamm sack - Tauchbogen Inkl. - Deckel (D400, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Kanalisation" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	2.000	St	A	3'700.00	A	12'363.90	A	7'000.00	A
	.183	01 Beschreibung: Kontrollschacht Neu, KS 04 02 DN 1000 04 Konus DN 1000/600 05 Schachttiefe m ca. 2.0 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 160 (PP-R neu) - Auslauf NW 160 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Durchlaufrinne vor Ort erstellen oder vorfabriziert Inkl. - Deckel (D400, Einlaufrost, Guss) - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	2'880.00	A	3'384.85	A	3'000.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.184	01 Beschreibung: Drosselschacht Neu, DS 05 02 DN 800 04 Konus DN 800/800 05 Schachttiefe m ca. 3.2 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Auslauf NW 160 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Drosselöffnung 53mm Drosselblende und Notüberlauf sind in diese Position einzurechnen. Inkl. - Deckel (D400, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Retention" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	3'210.00	A	2'322.25	A	4'700.00	A
	.185	01 Beschreibung: Revisionsschacht Neu, RS 06 02 DN 800 04 Konus DN 800/800 05 Schachttiefe m ca. 3.5 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 160 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung Inkl. - Deckel (D400, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Retention" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	3'310.00	A	2'101.60	A	4'700.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.186	01 Beschreibung: Schlammsammler Erhöhte Anforderungen Neu, SSE07 02 DN 1250 04 Konus DN 1250/600 05 Schachttiefe m ca. 2.8 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Auslauf NW 160 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Schlamm sack - Tauchbogen Inkl. - Deckel (D400, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	4'540.00	A	5'478.55	A	4'935.00	A
	.187	01 Beschreibung: Schlammsammler Erhöhte Anforderungen Neu, SSE08 02 DN 2000 04 Konus DN 2000/600 05 Schachttiefe m ca. 3.5 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Einlauf NW 160 (PP-R neu) - Einlauf NW 160 (PP-R neu) - Auslauf NW 250 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Schlamm sack - Tauchbogen Inkl. - Deckel (D400, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	8'850.00	A	9'996.55	A	9'300.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
.188		01 Beschreibung: Schlammsammler Erhöhte Anforderungen Neu, SSE09 02 DN 2000 04 Konus DN 2000/600 05 Schachttiefe m ca. 2.5 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Einlauf NW 160 (PP-R neu) - Auslauf NW 250 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Schlammsack - Tauchbogen Inkl. - Deckel (D400, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	6'950.00	A	8'325.15	A	7'550.00	A
.189		01 Beschreibung: Schlammsammler Erhöhte Anforderungen Neu, SSE10 02 DN 2000 04 Konus DN 2000/600 05 Schachttiefe m ca. 2.5 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Auslauf NW 160 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Schlammsack - Tauchbogen Inkl. - Deckel (D400, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	6'950.00	A	8'325.15	A	7'450.00	A

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	22.05.2026
MCD_239	211.4 - Kanalisation + Plätze	LV	21140
	Positionenvergleich	Seite	22

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.191	01 Beschreibung: Sickerschacht Neu, SIS11 02 DN 2000 04 Konus DN 2000/600 05 Schachttiefe m ca. 3.0 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse C250 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 160 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Sickerpackung Die Sickerpackung, inkl. Material, Einbau, Personal und was gem. Unternehmer sonst noch notwendig ist um die Sickerpackung zu erstellen, ist in diese Position einzurechnen. Inkl. - Deckel (C250, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Versickerung" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	5'860.00	A	8'106.65	A	7'510.00	A
	.192	01 Beschreibung: Schlammsammler Neu, SSE12 02 DN 800 04 Konus DN 800/800 05 Schachttiefe m ca. 2.3 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Auslauf NW 125 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Schlamm sack - Tauchbogen Inkl. - Deckel (D400, Geschlossen, Guss) - Deckel mit Beschriftung "Meteorwasser" - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	2'560.00	A	8'086.00	A	3'050.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.193	01 Beschreibung: Kontrollschacht Neu, KS 13 02 DN 1000 04 Konus DN 1000/600 05 Schachttiefe m ca. 2.0 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Einlauf NW 160 (PP-R neu) - Auslauf NW 200 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Durchlaufrinne vor Ort erstellen oder vorfabriziert Inkl. - Deckel (D400, Einlaufrost, Guss) - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	3'230.00	A	3'884.80	A	3'120.00	A
	.194	01 Beschreibung: Kontrollschacht Neu, KS 14 02 DN 1000 04 Konus DN 1000/600 05 Schachttiefe m ca. 1.3 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas - tisch dichten. 12 Weiteres: - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Einlauf NW 125 (PP-R neu) - Auslauf NW 125 (PP-R neu) - Keilgleitdichtung - Durchlaufrinne vor Ort erstellen oder vorfabriziert Inkl. - Deckel (D400, Einlaufrost, Guss) - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen. 211.4 -	A	1.000	St	A	2'690.00	A	3'750.45	A	2'850.00	A

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.195	01 Beschreibung: Kontrollschacht Bestehend, KS RW 29.1.8.5 02 DN 1000 04 Konus DN 1000/600 05 Bestehender Konus abbrechen und neuen Konus tiefer auf Höhe neue Fahrbahn setzen. Inkl. Anpassung best. Schachtring. 06 Nach Plan Heusi GmbH 07 Schachtring, Festigkeits- klasse FK 60 08 Belastungsklasse D400 11 Schachtringverbindung elas- tisch dichten. 12 Inkl. - Deckel (D400, Einlaufrost, Guss) - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht - Leiter Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen.										
		211.4 -	A	1.000	St	A	1'130.00	A	2'000.00	A	1'100.00	A
620		Strassenabläufe und Abläufe										
629		Hofablauf 40*40cm										
	.101	01 ACO AG Gussrost D400 Art. Nr. 2087125 oder gleichwertiges Produkt 02 gem. Plan Hueis GmbH 03 Liefern und Erstellen. Inkl. - Deckel (D400, Einlaufrost, Guss) - Versetzen auf Höhe Trag-, resp. Deckschicht Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen.										
		211.4 -	A	13.000	St	A	10'790.00	A	10'337.60	A	7'995.00	A
650		Abscheideanlagen										
659		Fettabscheideanlage zwischen Betonplatten wasserdicht versetzen										
	.100	Fettabscheider Neu. FA15										
	.101	01 Lieferung erfolgt Bauseits, nur das Versetzen ist hier einzurechnen 02 Es gibt keine weitere Position zu diesem Schacht. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschitte sind in diese Position einzurechnen.										
		211.4 -	A	1.000	St	A	780.00	A	1'000.00	A	1'100.00	A
660		Spezielle Anlagen										
661		Spezielle Anlagen aus Fertigteilen liefern und wasserdicht										

Bauvorhaben	Neubau McDonalds, Wattwil	BauPlus	22.05.2026
MCD_239	211.4 - Kanalisation + Plätze	LV	21140
	Positionenvergleich	Seite	25

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.001	01 Anlagenart Retention Neu, RE16 03 Fabrikat Rehau Typ Rausikko Box 8.6 SC 80*80*66cm Volumen einer Box 400l Anzahl Boxen 150 Stk. Traglasten Max. Verkehrslast 60to Max Radlast 10.2to Folie dicht verschweisst inkl. protokollierter Dichtigkeitsprüfung 09 Nach Plan Heusi GmbH 10 Einlauf: 11 DN 160 14 Auslauf: 15 DN 160 23 Inhalt m3 60 24 Es gibt keine weitere Position zur Retention. Alle gem. Unternehmer notwendigen Materialien und Arbeitsschritte sind in diese Position einzurechnen. Speziell: - Folie muss dicht verschweisst werden - inkl. protokollierter Dichtigkeitsprüfung										
		211.4 -	A	1.000	St	A	24'600.00	A	21'800.55	A	23'000.00	A
670		Leitungsanschlüsse										
671		Zusätzliche Leitungsanschlüsse bei Schächten aus Fertigteilen										
	.100	Bei Schächten aus Betonfertigteilen.										
	.110	Mit Rinne und Auftritt. Schachtböden aus Ortbeton.										
	.111	Leitung bis DN 200. 211.4 -	A	2.000	St	A	560.00	A	300.00	A	590.10	A
800		Verfüllung von Leitungsgräben										
810		Materiallieferungen										
811		Natürliche Gesteinskörnungen zur Verwendungsstelle oder in										
	.200	Ausmass: Volumen fest.										
	.210	Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.										
	.213	Kiesgemisch 0/45, frostsicher. 211.4 -	A	150.000	m³	A	4'650.00	A	7'260.00	A	7'140.00	A
	.220	Gesteinskörnungen nach Norm SN EN 12 620.										
	.225	Grobe Gesteinskörnung 32/45. 211.4 -	A	767.000	m³	A	37'583.00	A	44'102.50	A	29'644.55	A
830		Beton für Leitungszonen										
831		Beton für Leitungszonen liefern, einbringen und verdicht -										
	.100	Beton mit natürlicher Gesteinskörnung.										
	.103	Druckfestigkeitsklasse C20/25. 211.4 -	A	324.000	m³	A	46'008.00	A	55'225.80	A	8'100.00	A
835		Mehrleistungen zu Beton für Leitungszonen.										
	.100	Für Behinderung durch Spriessung.										
	.101	01 Zu Pos. 831.202 211.4 -	A	10.000	m³	A	100.00	A	400.00	A	194.50	A
850		Verfüllen von Leitungsgräben										
851		Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material ein-										
	.200	Ausmass: Volumen fest.										
	.210	Maschinell.										
	.212	Natürliche Gesteinskörnung. 211.4 -	A	917.000	m³	A	7'336.00	A	15'451.45	A	13'755.00	A
852		Mehrleistungen zu Verfüllen von Leitungsgräben.										

NPK	Position	Bezeichnung	MA	Menge	ME h	PA	Vetter AG 9506 Lommis +41 52 369 45 45	P A	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang +41 71 982 88 66	P A	E.Weber AG 9630 Wattwil +41 71 987 59 10	P A
	.201	01 Für schweres Verdichten 02 Zu Pos. 851.200 04 LE = m3, fest 05 ME-Wert KN/m2 >= 80'000. Auf der Kiesplanie vor dem Belagseinbau										
	860	211.4 - Nebendarbeiten (1)	A	917.000	LE	A	917.00	A	5'502.00	A	9.15	A
	861	Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne										
	.100	Zwischenplanie.										
	.110	Planiebreite bis m 1,0.										
	.111	Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 30.										
		211.4 -	A	200.000	m²	A	400.00	A	600.00	A	200.00	A
	.120	Planiebreite über m 1,0.										
	.121	Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 30.										
		211.4 -	A	300.000	m²	A	450.00	A	900.00	A	300.00	A
	900	Frei verlegte Entwässerungsleitungen										
	990	Zusatzarbeiten										
	991	Reinigung von Abwasseranlagen, Fernsehaufnahmen										
	.100	Abwasseranlagen reinigen vor Fernsehaufnahmen. Inbegriffen sind: Wasserbezug, Entsorgung des anfallenden Spülguts, An- und Wegfahrt sowie Bedienung										
	.101	Spülen Kontrollschächte und Leitungen DN bis 250 LE = global (alle neuinstallierten Leitungen)										
		211.4 -	A	1.000	gl	A	2'300.00	A	5'682.00	A	2'300.00	A
	.200	Fernsehaufnahmen durchführen inkl. Fahrzeuge, Geräte und Bedienung										
	.201	bis DN 250 LE = global (alle neuinstallierten Leitungen)										
		211.4 -	A	1.000	gl	A	2'000.00	A	4'909.70	A	2'300.00	A
	.300	Dokumentation erstellen und an Bauherren oder Bauleitung senden										
	.301	Zu. Pos. 990.210 Anzahl Protokolle mit Plandokumentation und Fotos 2x LE = gl										
		211.4 -	A	1.000	gl	A	400.00	A	500.00	A	135.00	A
	992	Dichtigkeitsprüfungen										
	.100	Durchführung von Dichtigkeitsprüfung Regenabwasserleitung										
	.101	bis DN 250 LE = global (alle neuinstallierten Leitungen) Nicht erfüllte Prüfungen werden nicht vergütet										
		211.4 -	A	1.000	gl	A	1'400.00	A	5'000.00	A	1'500.00	A
	993	Ausbetonieren von best. Leitungen										
	.100	Liefern und einbringen von Füllbeton inkl. aller zugehörigen Areiten und Materialien										
	.101	DN 125										
		211.4 -	A	60.000	m	A	390.00	A	900.00	A	600.00	A