

POSITIONENVERGLEICH

BAU INNOVATION

GMBH

BAUMANAGEMENT

BKP 211.4 · KANALISATION + PLÄTZE · MCD_239

BAUVORHABEN	ARBEITSGATTUNG	LV-NUMMER	BAUMANAGEMENT
Neubau McDonald's Rietwisstrasse 9630 Wattwil	BKP 211.4 Kanalisation + Plätze	LV 21140 MCD_239 Stand 22.05.2026	Bauinnovation GmbH Walzmühlestrasse 49 8500 Frauenfeld

EINGEBENDE UNTERNEHMEN

3 OFFERTEN

Vetter AG

9506 Lommis
+41 52 369 45 45

Oberhäsli Bau AG

9607 Mosnang
+41 71 982 88 66

E. Weber AG

9630 Wattwil
+41 71 987 59 10

Hinweis zum Lesen: Die folgende Auswertung zeigt nicht alle Positionen, sondern jene mit den auffälligsten Preisunterschieden zwischen den drei Anbietern. Grün markiert ist jeweils der günstigste Preis pro Position, orange der teuerste. Beträge in CHF.

GROSSE UNTERSCHIEDE

AUFFÄLLIGE POSITIONEN

NPK	BEZEICHNUNG	VETTER AG	OBERHÄNSLI AG	E. WEBER AG
REGIEARBEITEN · STUNDENANSÄTZE (20 H VERGLEICHSMENGE)				
111.112.001	Aufsichtsperson 20 h	2'720.00	2'301.00	2'160.00
111.112.002	Fachspezialist 20 h	2'160.00	2'039.00	1'940.00
111.112.003	Fachperson 20 h	2'160.00	1'771.00	1'860.00
111.112.004	Hilfsperson 20 h	1'860.00	1'540.00	1'660.00
BAUSTELLENEINRICHTUNG · BAUTEILE-DEMONTAGE				
113.111.001	Gesamte Baustelleneinrichtung 1 gl	88'000.00	23'213.45	12'000.00
113.111.002	Plätze / Umgebung / Kanalisation 1 LE	100.00	4'964.85	26'500.00
116.221.101	Bäume holzen (4 St) 4 St	200.00	2'000.00	989.40
117.114.001	Kandelaberfundamente abbrechen 4 LE	320.00	800.00	100.00

NPK	BEZEICHNUNG	VETTER AG	OBERHÄNSLI AG	E. WEBER AG
AUSHUB · WASSERHALTUNG · GRÄBEN				
237.231.301	Aushub Typ B (Leitungsgräben) 273 m³	9'009.00	6'797.70	6'825.00
237.231.302	Aushub Typ E (Leitungsgräben) 1'091 m³	36'003.00	21'710.90	22'911.00
237.331.102	Grabenspriessungen Kanaldielen 2–3 m 150 m²	5'250.00	6'000.00	5'400.00
ENTSORGUNG · TRANSPORTE (HOT SPOT DER VERGLEICHBARKEIT)				
237.262.231	Transport Typ B (Deponie) 273 m³	32'760.00	inkl.	17'431.05
237.262.232	Transport Typ E (Deponie) 1'091 m³	248'748.00	inkl.	69'660.35
237.272.202	Gebühren Typ B 273 m³	273.00	81'927.30	81'326.70
237.272.203	Gebühren Typ E 1'091 m³	1'091.00	414'089.05	429'526.70
FUNDATIONSSCHICHTEN · PLÄTZE · ASPHALT				
221.111.113	Ungebundenes Gemisch UG 0/45 990 m³	30'690.00	58'162.50	47'124.00
223.451.215	Tragschicht AC T 22 S (d 100 mm) 367 t	46'242.00	59'931.10	45'783.25
223.453.112	Deckschicht AC 8 S (d 30 mm) 110 t	19'140.00	24'029.50	20'746.00
223.422.103	Haftvermittler HCP polymermod. 1'529 m²	1'987.70	2'599.30	3'073.30
PFLÄSTERUNGEN · RANDABSCHLÜSSE				
222.311.122	Granit-Bordstein Typ 15 50 m	4'050.00	2'537.50	5'357.50
222.321.115	Granit-Stellplatten SN 8 147 m	10'878.00	6'975.15	11'848.20
222.422.201	Mystone Ceppo Di Gré 80×80 140 m²	10'080.00	10'899.00	10'738.00
222.551.105	Pflasterung Beton verlegen 140 m²	4'900.00	3'500.00	7'707.00
222.562.101	Schrittplatten zu Rasengitter 378 m²	11'340.00	10'640.70	6'804.00
KANALISATION · SCHÄCHTE · SONDERBAUWERKE				
Schlammsammler SS02, SS03 DN 600				

NPK	BEZEICHNUNG	VETTER AG	OBERHÄNSLI AG	E. WEBER AG
237.611.182	2 St	3'700.00	12'363.90	7'000.00
237.611.187	Schlammsammler SSE08 DN 2000 1 St · h 3,5 m	8'850.00	9'996.55	9'300.00
237.611.191	Sickerschacht SIS11 DN 2000 1 St	5'860.00	8'106.65	7'510.00
237.611.192	Schlammsammler SSE12 DN 800 1 St	2'560.00	8'086.00	3'050.00
237.629.101	Hofablauf 40×40 cm Klasse D400 13 St	10'790.00	10'337.60	7'995.00
237.661.001	Retention RE16 Rehau Rausikko 1 St · 60 m³	24'600.00	21'800.55	23'000.00

LEITUNGSZONE · VERFÜLLUNG · BETON

237.811.225	Gesteinskörnung 32/45 767 m³	37'583.00	44'102.50	29'644.55
237.831.103	Beton C20/25 Leitungszone 324 m³	46'008.00	55'225.80	8'100.00
237.851.212	Verfüllen Leitungsgräben 917 m³	7'336.00	15'451.45	13'755.00

ERKENNTNISSE DER VERGLEICHE

7 BEOBACHTUNGEN

1 · ENTSORGUNGS-KALKULATION WIE BEI BKP 211: SUMMENBETRACHTUNG IST PFLICHT **KRITISCH**

Auch im BKP 211.4 zeigen die drei Anbieter sehr unterschiedliche Verteilungsmuster zwischen Transport (Pos. 262.xxx) und Gebühren (Pos. 272.xxx). Erst die Summe beider Positionen ergibt einen aussagekräftigen Vergleich:

- **Entsorgung Typ E (Pos. 262.232 + 272.203):** Vetter ca. 249'839 · Oberhäsli ca. 414'089 (mit «inkl.» Transport) · Weber ca. 499'187.
- **Entsorgung Typ B (Pos. 262.231 + 272.202):** Vetter ca. 33'033 · Oberhäsli ca. 81'927 · Weber ca. 98'758.
- Vetter ist beim grössten Kostenblock dieses LV in der Summenbetrachtung mit Abstand günstigster Anbieter, obwohl die isolierte Transportposition 262.232 (248'748) optisch wie der höchste Wert wirkt.

2 · BAUSTELLENEINRICHTUNG - ANALOG BKP 211 EIN AUSREISSER BEI VETTER **HOT SPOT**

Pos. 113.111.001 liegt bei Vetter mit 88'000 CHF deutlich über Oberhäsli (23'213) und Weber (12'000). Berücksichtigt man Pos. 113.111.002 (Vetter 100, Oberhäsli 4'965, Weber 26'500), relativiert sich der Abstand etwas: Vetter 88'100 · Oberhäsli 28'178 · Weber 38'500.

Der Stil von Vetter ist konsistent mit dem BKP 211: Hohe Beträge in der pauschalen Baustelleneinrichtung, dafür niedrige Beträge in Detailpositionen. Für die Bauleitung bedeutet das mehr Klarheit zu Beginn, aber wenig Flexibilität bei Anpassungen während der Bauphase.

3 · AUFFÄLLIGER TIEFSTPREIS BEI E. WEBER - BETON FÜR LEITUNGSZONEN

PLAUSIBILITÄT PRÜFEN

Position 237.831.103 «Beton C20/25 für Leitungszonen, 324 m³» wurde von Weber mit nur 8'100 CHF kalkuliert. Vetter liegt bei 46'008, Oberhänsli bei 55'226. Der Weber-Preis entspricht einem Einheitspreis von 25 CHF/m³, was für gelieferten und eingebauten Beton ca. **80 % unter dem Marktpreis** liegt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Beton in einer anderen Position (z.B. unter den Schächten oder unter «Material nach Ansätzen», Pos. 200.231.001) kalkuliert wurde. Vor Vergabe ist eine schriftliche Bestätigung der Vollständigkeit dieser Position zwingend.

4 · SCHACHTBAU - OBERHÄNSLI DURCHGEHEND AM TEUERSTEN

SONDERBAUWERKE

Bei nahezu allen Schachtpositionen liegt Oberhänsli über den Mitbewerbern. Besonders auffällig:

- Schlammsammler SS02/SS03 (Pos. 611.182): Oberhänsli 12'364 vs. Vetter 3'700 vs. Weber 7'000.
- Schlammsammler SSE12 (Pos. 611.192): Oberhänsli 8'086 vs. Vetter 2'560 vs. Weber 3'050.
- Sickerschacht SIS11 (Pos. 611.191): Oberhänsli 8'107 vs. Vetter 5'860 vs. Weber 7'510.

Vetter ist bei den Schächten mit Abstand günstigster Anbieter, was für eine eingespielte Vorfertigung bzw. einen guten Schachtlieferanten spricht.

5 · ASPHALTARBEITEN - OBERHÄNSLI SYSTEMATISCH TEURER

BELAG

Bei den Belagsarbeiten ist Oberhänsli durchgängig 15–30 % teurer als die anderen beiden Anbieter (Tragschicht 59'931 vs. ca. 46'000, Deckschicht 24'030 vs. ca. 20'000). Dies dürfte daran liegen, dass Oberhänsli den Belag wahrscheinlich nicht selbst verarbeitet und einen Subunternehmer-Aufschlag einrechnet. Vetter und Weber liegen hier sehr nahe beieinander auf marktüblichem Niveau.

6 · PFLÄSTERUNGEN MIT GRANIT - OBERHÄNSLI AM GÜNSTIGSTEN

STRASSENBAU

Bei den klassischen Strassenbau-Positionen (Granit-Bordsteine, Stellplatten, Pflasterung Beton) ist Oberhänsli durchwegs der günstigste Anbieter – teilweise mehr als 30 % unter Weber. Dies ist ein Hinweis auf den Schwerpunkt von Oberhänsli im klassischen Tiefbau ohne Belagsbestandteile.

Spannender Mischeffekt: Bei Pflasterung Beton (Pos. 551.105) Oberhänsli 3'500, Weber 7'707 – ein Unterschied von **220 %** bei einer identischen Position.

7 · STUNDENANSÄTZE UND BÄUME HOLZEN - ÄHNLICHES MUSTER WIE BKP 211

REGIEARBEITEN

Vetter hat über alle Personalkategorien hinweg auch hier die teuersten Regie-Stundenansätze. Bei den Nebenarbeiten zeigen sich kuriose Einzeleffekte: 4 Bäume holzen kostet bei Vetter 200 CHF, bei Oberhänsli 2'000 CHF und bei Weber 989 CHF – ein Faktor 10 bei einer Position mit nur 4 Stück. Solche Streuungen sind bei marginalen Positionen tolerierbar, können aber bei Mengenmehrung relevant werden.

Wie bei BKP 211 zeigt sich auch im BKP 211.4, dass **einzelne Positionen nie isoliert** verglichen werden dürfen. Die Anbieter verteilen die Gesamtleistung auf unterschiedliche Positionen. Erst die Summenbetrachtung der grossen Kostenblöcke (Aushub + Entsorgung + Belag + Schächte + Pflasterung) liefert eine belastbare Aussage zum tatsächlichen Preisniveau.

#	UNTERNEHMEN	CHARAKTER DER OFFERTE	TENDENZ
1	Vetter AG 9506 Lommis	Klar günstigster Anbieter bei Entsorgung (Summenbetrachtung) und bei den Schächten. Hohe Baustelleneinrichtung und teuerste Regiearbeiten. Strukturell ähnliches Profil wie im BKP 211.	GÜNSTIGSTER GESAMTEINDRUCK
2	Oberhänsli Bau AG 9607 Mosnang	Stark bei klassischem Strassen- und Tiefbau (Pflasterung, Bordsteine), teuer bei Asphalt und Schachtbau. Sehr ausgewogene Kalkulation ohne extreme Ausreisser; «inkl.»-Stellen bei Transport bringen Klarheit.	AUSGEWOGEN
3	E. Weber AG 9630 Wattwil	Günstige Stundenansätze und tiefer Preis bei Schrittplatten. In der Summenbetrachtung der Entsorgung der teuerste Anbieter. Auffälliger Tiefstpreis bei Leitungszonen-Beton, der vor Vergabe zwingend geklärt werden muss.	PLAUSIBILITÄT KLÄREN

EMPFEHLUNG DER BAULEITUNG

Vor der Vergabe sollten **Bereinigungsgespräche** mit folgendem Fokus geführt werden:

Vetter AG – Klärung der Baustelleneinrichtung (Pos. 113.111.001 mit 88'000 CHF) und Abgrenzung zu Baustelleneinrichtungen aus BKP 211 (191'400 CHF). Doppelverrechnung muss ausgeschlossen werden, da die beiden BKP wahrscheinlich vom gleichen Unternehmer ausgeführt würden und die «Gesamte Baustelleneinrichtung» nur einmal anfällt.

E. Weber AG – Klärung des Tiefstpreises bei Pos. 237.831.103 (Beton Leitungszone 8'100 CHF für 324 m³). Bestätigung, dass dieser Preis vollständig ist und keine Nachverrechnung über Material- oder Inventarpositionen erfolgt.

Oberhänsli Bau AG – Bei Asphaltarbeiten (Tragschicht 59'931, Deckschicht 24'030) hat Oberhänsli den höchsten Aufschlag. Wenn ein Asphalt-Subunternehmer eingesetzt wird, lohnt sich eine Preisverhandlung.

Auf Basis der Summenbetrachtung der wesentlichen Kostenblöcke ist **Vetter AG** in BKP 211.4 die preislich attraktivste Variante. Da Vetter auch im BKP 211 vorne liegt, bietet sich eine **Gesamtvergabe an Vetter AG** an, was Synergien bei Baustelleneinrichtung und Logistik ermöglichen würde – sofern die in BKP 211 hohe Position 113 entsprechend reduziert wird, wenn beide Lose gemeinsam vergeben werden.